

CONTRACT NO. 4400023458

SCHEDULE C-PA-1



SCHEDULE C
PRICING ATTACHMENT - ADDENDUM NO. 1

CONTRACT NO. 4400023458

نوع الدفع	الإجمالي	العملة	سعر الوحدة	الوحدة	الكمية	الوصف الكامل	الوصف المختصر	نوع البند	رقم البند	رقم العقد
Payment Type	TOTAL	Currency	Unit Price	UOM	Qty	Long Description	Short Description	Line type	Item	CONTRACT NO
Unit Rate		SAR	59.00	KM		Field survey of Overhead Networks without its components (Location and Attributes/Image) should be collected and converted with its associated network into GIS data as per the approved Unified Data Modul (UDM)	الرفع المسامي للشبكات الهوائية بدون رفع	Breakdown	102000005	4400023458
Unit Rate		SAR	35.00	EA		Field survey of overhead equipment (Location and Attributes/Image) should be collected and converted into GIS as part of the electrical network	الرفع المسامي للعدات الهوائية	Breakdown	102000006	4400023458
						OVERHEAD NETWORKS WORKS Considering the above description of construction and maintenance of distribution networks item No.(A1)	أعمال الشبكات الهوائية	Description	200000000	4400023458
						مع الأخذ بالاعتبار الوصف المذكور في البند أعلاه رقم (A1) إنشاء وصيانة شبكات التوزيع	أعمال الشبكات الهوائية	Description	201000000	4400023458
						OVERHEAD NETWORKS POLES WORKS إعمال أعمدة الشبكات الهوائية	تركيب أعمدة الشبكات الهوائية	Description	201010000	4400023458
						ERECTION OF OVERHEAD NETWORKS POLES تركيب أعمدة الشبكات الهوائية	تركيب أعمدة الشبكات الهوائية	Description	201010100	4400023458
						ERECTION OF STEEL POLES Excavation of pits, pole setting, supplying and casting concrete foundation, making coping, backfilling, tamping, fixing pole accessories (numbers, danger and / phase plates, barbed wire Asset tag) , and necessary reinstatement, excluding pole grounding and stringing / re-sagging of conductors, Including disconnection reconnection works	تركيب الأعمدة الحديدية	Description	201010100	4400023458
						حفر ووضع العمود وتدويره وصب الخرسانة بما فيها أسفل العمود (الفرشة) وعمل حلية العمود وإعدادها، وتركيب ملحقات العمود مثل لوحات الأرقام والخطوط وعلامات الترميز الفئات و / تعريف الأصول (باركود) ، وإعادة الوضع كما كان عليه، البند لا يشمل أعمال التأسيس وتد / إعادة تد الموصلات شاملا أعمال الفصل والتوصيل	تركيب عمود حديدي حتى ويشمل 10 متر ، في تربة عالية / رملية	Breakdown	201010101	4400023458
Unit Rate		SAR	1,320.00	EA		Erection of steel pole, up to and including 10 meter, in normal / sandy soil	تركيب عمود حديدي حتى ويشمل 10 متر ، في تربة عالية / رملية	Breakdown	201010102	4400023458
Unit Rate		SAR	1,637.00	EA		Erection of steel pole, up to and including 10 meter, in rocky soil (that required the use of rocky excavation equipment (ie. Digger))	تركيب عمود حديدي حتى ويشمل 10 متر ، في تربة صخرية (التي يستخدم فيها معدات الحفر الصخري مثل الدقاق)	Breakdown	201010103	4400023458
Unit Rate		SAR	1,573.00	EA		Erection of steel pole, more than 10 meter up to and including 15 meter, in normal / sandy soil	تركيب عمود حديدي أكثر من 10 متر حتى ويشمل 15 متر ، في تربة عالية / رملية	Breakdown	201010104	4400023458
Unit Rate		SAR	1,852.00	EA		Erection of steel pole, more than 10 meter up to and including 15 meter, in rocky soil (that required the use of rocky excavation equipment (ie. Digger))	تركيب عمود حديدي أكثر من 10 متر حتى ويشمل 15 متر ، في تربة صخرية (التي يستخدم فيها معدات الحفر الصخري مثل الدقاق)	Breakdown	201010105	4400023458
Unit Rate		SAR	1,680.00	EA		Erection of steel pole more than 15 meter up to and including 23 meter in normal / sandy soil	تركيب عمود حديدي أكثر من 15 متر حتى ويشمل 23 متر حتى في تربة عالية / رملية	Breakdown	201010106	4400023458
Unit Rate		SAR	2,047.00	EA		Erection of steel pole more than 15 meter up to and including 23 meter in rocky soil (that required the use of rocky excavation equipment (ie. Digger))	تركيب عمود حديدي أكثر من 15 متر حتى ويشمل 23 متر ، في تربة صخرية (التي يستخدم فيها معدات الحفر الصخري مثل الدقاق)	Breakdown	201010107	4400023458
Unit Rate		SAR	2,136.00	EA		Erection of steel pole more than 23 meters in normal / sandy soil	تركيب عمود حديدي أكثر من 23 متر ، في تربة عالية / رملية	Breakdown	201010108	4400023458
Unit Rate		SAR	2,629.00	EA		Erection of steel pole more than 23 meter in rocky soil (that required the use of rocky excavation equipment (ie. Digger))	تركيب عمود حديدي أكثر من 23 متر ، في تربة صخرية (التي يستخدم فيها معدات الحفر الصخري مثل الدقاق)	Breakdown	201010109	4400023458
Unit Rate		SAR	1,642.00	EA		Erection of Self support steel pole up to and including 15 meter, in normal / sandy soil	تركيب عمود حديدي ذاتي الدعم حتى ويشمل 15 متر ، في تربة عالية / رملية	Breakdown	201010110	4400023458
Unit Rate		SAR	1,902.00	EA		Erection of self support steel pole up to and including 15 meter, in rocky soil (that required the use of rocky excavation equipment (ie. Digger))	تركيب عمود حديدي ذاتي الدعم حتى ويشمل 15 متر ، في تربة صخرية (التي يستخدم فيها معدات الحفر الصخري مثل الدقاق)	Breakdown	201010110	4400023458
						ERECTION OF CONCRETE POLES) Excavation of pits, pole setting, supplying and casting concrete foundation, making coping, as per company specifications, backfilling, fixing pole accessories , (numbers, danger and phase plates, barbed wire , Asset tag)) and necessary reinstatement, excluding (pole grounding, stringing / re-sagging of conductors Including disconnection / reconnection works	تركيب الأعمدة الخرسانية	Description	201010200	4400023458
						حفر ووضع العمود وتدويره وصب الخرسانة بما فيها أسفل العمود (الفرشة) وعمل حلية العمود وإعدادها، وتركيب ملحقات العمود مثل لوحات الأرقام والخطوط وعلامات الترميز الفئات لتعريف الأصول (باركود) ، وسلك شاك (مائع التسلق) ، وإعادة الوضع كما كان عليه، البند لا يشمل (أعمال التأسيس وتد / إعادة تد الموصلات) شاملا أعمال الفصل والتوصيل	تركيب عمود خرساني حتى ويشمل 10 متر ، في تربة عالية / رملية	Breakdown	201010201	4400023458
Unit Rate		SAR	1,284.00	EA		Erection of concrete pole, up to and including 10 meter, in normal / sandy soil	تركيب عمود خرساني حتى ويشمل 10 متر ، في تربة عالية / رملية	Breakdown	201010202	4400023458
Unit Rate		SAR	1,555.00	EA		Erection of concrete pole, up to and including 10 meter, in rocky soil (that required the use of rocky excavation equipment (ie. Digger))	تركيب عمود خرساني حتى ويشمل 10 متر ، في تربة صخرية (التي يستخدم فيها معدات الحفر الصخري مثل الدقاق)	Breakdown	201010203	4400023458
Unit Rate		SAR	1,499.00	EA		Erection of concrete pole, more than 10 meter up to and including 15 meter, in normal / sandy soil	تركيب عمود خرساني أكثر من 10 متر حتى ويشمل 15 متر ، في تربة عالية / رملية	Breakdown	201010204	4400023458
Unit Rate		SAR	1,750.00	EA		Erection of concrete pole, more than 10 meter up to and including 15 meter, in rocky soil (that required the use of rocky excavation equipment (ie. Digger))	تركيب عمود خرساني أكثر من 10 متر حتى ويشمل 15 متر ، في تربة صخرية (التي يستخدم فيها معدات الحفر الصخري مثل الدقاق)	Breakdown	201010205	4400023458
Unit Rate		SAR	1,901.00	EA		Erection of concrete pole more than 15 meter up to and including 25 meter in normal / sandy soil	تركيب عمود خرساني أكثر من 15 متر حتى ويشمل 25 متر ، في تربة عالية / رملية	Breakdown	201010206	4400023458
Unit Rate		SAR	2,248.00	EA		Erection of concrete pole more than 15 meter up to and including 25 meter in rocky soil (that required the use of rocky excavation equipment (ie. Digger))	تركيب عمود خرساني أكثر من 15 متر حتى ويشمل 25 متر ، في تربة صخرية (التي يستخدم فيها معدات الحفر الصخري مثل الدقاق)	Breakdown	201010206	4400023458
						ERECTION OF FIBER GLASS POLES Excavation of pits, pole setting, supplying and casting concrete foundation, making coping, backfilling, tamping, fixing pole accessories (numbers, danger and phase plates, barbed wire , Asset tag) as per company specifications, and necessary reinstatement, excluding pole grounding and stringing / re-sagging of conductors, Including disconnection / reconnection works	تركيب أعمدة الفايبر جلاس	Description	201010300	4400023458
						حفر ووضع العمود وتدويره وصب الخرسانة بما فيها أسفل العمود (الفرشة) وعمل حلية العمود وإعدادها، وتركيب ملحقات العمود مثل لوحات الأرقام والخطوط وعلامات الترميز الفئات و / تعريف الأصول (باركود) حسب مواصفات الشركة ، وإعادة الوضع كما كان عليه، البند لا يشمل أعمال التأسيس وتد / إعادة تد الموصلات شاملا أعمال الفصل والتوصيل	تركيب عمود جيد منخضن فايبر جلاس حتى ويشمل 10 متر ، في تربة عالية / رملية	Breakdown	201010301	4400023458
Unit Rate		SAR	988.00	EA		Erection of LV Fiber Glass pole, in normal / sandy soil	تركيب عمود جيد منخضن فايبر جلاس حتى ويشمل 10 متر ، في تربة عالية / رملية	Breakdown	201010302	4400023458
Unit Rate		SAR	1,242.00	EA		Erection of LV Fiber Glass pole, in rocky soil (that required the use of rocky excavation equipment (ie. Digger))	تركيب عمود جيد منخضن فايبر جلاس حتى ويشمل 10 متر ، في تربة صخرية (التي يستخدم فيها معدات الحفر الصخري مثل الدقاق)	Breakdown	201010302	4400023458

CONTRACT NO. 4400023458

SCHEDULE C-PA-3



SCHEDULE C
PRICING ATTACHMENT - ADDENDUM NO. 1

CONTRACT NO. 4400023458

نوع الدفع	الإجمالي	العملة	سعر الوحدة	الوحدة	الكمية	الوصف الكامل	نوع البند	رقم البند	رقم العقد
Payment Type	TOTAL	Currency	Unit Price	UOM	Qty	Long Description	Line type	Item	CONTRACT NO
Unit Rate		SAR	1,342.00	EA		Replacement of LV Fiber Glass pole, in rocky soil (that required the use of rocky excavation equipment (i.e. Digger), including disassembling / dismantling and re-installing of pole-top assemblies and framing استبدال عمود جهد منخفض نوع فاير جلاس (أعمدة البوليستر المدعمة بالألياف الزجاجية) في تربة صخرية (التي يستخدم فيها معدات الحفر الصخري مائل الدقاق) ، شاملاً فك وإعادة تركيب شملت معدات العمود والهيكلة	Breakdown	201020302	4400023458
						RELOCATION OF OVERHEAD NETWORKS POLES / DISASSEMBLING / DISMOUNTING AND REINSTALLATION WITHIN A DISTANCE OF 100 METER 1 Disconnection, disassembling, re-installation for the same pole, including framing, reconnection of cables and jumpers, fixing risers, stringing / re-sagging of conductors, all related accessories, excavation, backfilling of holes, reinstatement of the damaged surface, (excluding new terminations, splicing / jointing and grounding works) , Including disconnection / reconnection works إزالة أعمدة الشبكات الهوائية (المسافة > 100 متر) العزل والتفكيك وإعادة التركيب لنفس العمود شاملة الهيكلة وإعادة توصيل الكابلات والوصلات وتثبيت الكابلات المصاعدة وشد / إعادة شد الموصلات والحفر والردم وإعادة الوضع إلى ما كان عليه ، (لا يشمل عمل النهايات الطرفية ووصلات لحام الكابلات الجديدة وأعمال التأريض شاملاً أعمال الفصل والتوصيل	Description	201030000	4400023458
						RELOCATION OF STEEL POLES إزالة الأعمدة الحديدية	Description	201030100	4400023458
Unit Rate		SAR	1,619.00	EA		Relocation of steel pole up to and including 10 meter, in normal / sandy soil. إزالة عمود حديدي حتى ويشمل 10متر، في تربة عادية / رملية	Breakdown	201030101	4400023458
Unit Rate		SAR	1,850.00	EA		Relocation of steel pole up to and including 10 meter, in rocky soil (that required the use of rocky excavation equipment (i.e. Digger)) إزالة عمود حديدي حتى ويشمل 10متر، في تربة صخرية (التي يستخدم فيها معدات الحفر الصخري مائل الدقاق)	Breakdown	201030102	4400023458
Unit Rate		SAR	1,831.00	EA		Relocation of steel pole above 10 meter up to and including 15 meter, in normal / sandy soil إزالة عمود حديدي أكبر من 10متر حتى ويشمل 15متر، في تربة عادية / رملية	Breakdown	201030103	4400023458
Unit Rate		SAR	2,200.00	EA		Relocation of steel pole above 10 meter up to and including 15 meter, in rocky soil (that required the use of rocky excavation equipment (i.e. Digger)) إزالة عمود حديدي أكبر من 10متر حتى ويشمل 15متر، في تربة صخرية (التي يستخدم فيها معدات الحفر الصخري مائل الدقاق)	Breakdown	201030104	4400023458
Unit Rate		SAR	2,100.00	EA		Relocation of steel pole above 15 meter up to and including 23 meter in normal / sandy soil إزالة عمود حديدي أكبر من 15متر حتى ويشمل 23متر، في تربة عادية / رملية	Breakdown	201030105	4400023458
Unit Rate		SAR	2,472.00	EA		Relocation of steel pole above 15 meter up to and including 23 meter in rocky soil (that required the use of rocky excavation equipment (i.e. Digger)) إزالة عمود حديدي أكبر من 15متر حتى ويشمل 23متر، في تربة صخرية (التي يستخدم فيها معدات الحفر الصخري مائل الدقاق)	Breakdown	201030106	4400023458
Unit Rate		SAR	2,465.00	EA		Relocation of steel pole above 23 meter in normal / sandy soil إزالة عمود حديدي أكبر من 23متر، في تربة عادية / رملية	Breakdown	201030107	4400023458
Unit Rate		SAR	3,103.00	EA		Relocation of steel pole above 23 meter in rocky soil (that required the use of rocky excavation equipment (i.e. Digger)) إزالة عمود حديدي أكبر من 23متر، في تربة صخرية (التي يستخدم فيها معدات الحفر الصخري مائل الدقاق)	Breakdown	201030108	4400023458
Unit Rate		SAR	1,880.00	EA		Relocation of self support steel pole up to and including 15 meter, in normal / sandy soil إزالة عمود حديدي ذاتي الدعم حتى ويشمل 15متر، في تربة عادية / رملية	Breakdown	201030109	4400023458
Unit Rate		SAR	2,280.00	EA		Relocation of self support steel pole up to and including 15 meter, in rocky soil (that required the use of rocky excavation equipment (i.e. Digger)) إزالة عمود حديدي ذاتي الدعم حتى ويشمل 15متر، في تربة صخرية (التي يستخدم فيها معدات الحفر الصخري مائل الدقاق)	Breakdown	201030110	4400023458
						RELOCATION OF CONCRETE POLES إزالة الأعمدة الخرسانية	Description	201030200	4400023458
Unit Rate		SAR	1,572.00	EA		Relocation of concrete pole up to and including 10 meter, in normal / sandy soil. إزالة عمود خرساني حتى ويشمل 10متر، في تربة عادية / رملية	Breakdown	201030201	4400023458
Unit Rate		SAR	1,832.00	EA		Relocation of concrete pole up to and including 10 meter, in rocky soil (that required the use of rocky excavation equipment (i.e. Digger)) إزالة عمود خرساني حتى ويشمل 10متر، في تربة صخرية (التي يستخدم فيها معدات الحفر الصخري مائل الدقاق)	Breakdown	201030202	4400023458
Unit Rate		SAR	1,756.00	EA		Relocation of concrete pole above 10 meter up to and including 15 meter, in normal / sandy soil إزالة عمود خرساني أكبر من 10متر حتى ويشمل 15متر، في تربة عادية / رملية	Breakdown	201030203	4400023458
Unit Rate		SAR	2,047.00	EA		Relocation of concrete pole above 10 meter up to and including 15 meter, in rocky soil (that requires the use of rocky excavation equipment (i.e. Digger)) إزالة عمود خرساني أكبر من 10متر حتى ويشمل 15متر، في تربة صخرية (التي يستخدم فيها معدات الحفر الصخري مائل الدقاق)	Breakdown	201030204	4400023458
Unit Rate		SAR	2,214.00	EA		Relocation of concrete pole above 15 meter up to and including 25 meter, in normal / sandy soil. إزالة عمود خرساني أكبر من 15متر حتى ويشمل 25متر، في تربة عادية / رملية	Breakdown	201030205	4400023458
Unit Rate		SAR	2,588.00	EA		Relocation of concrete pole above 15 meter up to and including 25 meter, in rocky soil (that required the use of rocky excavation equipment (i.e. Digger)) إزالة عمود خرساني أكبر من 15متر حتى ويشمل 25متر، في تربة صخرية (التي يستخدم فيها معدات الحفر الصخري مائل الدقاق)	Breakdown	201030206	4400023458
						RELOCATION OF FIBER GLASS POLES إزالة أعمدة الفايبر جلاس	Description	201030300	4400023458
Unit Rate		SAR	1,235.00	EA		Relocation of LV Fiber Glass pole, in normal / sandy soil. إزالة عمود جهد منخفض نوع فاير جلاس (أعمدة البوليستر المدعمة بالألياف الزجاجية)، في تربة عادية / رملية	Breakdown	201030301	4400023458
Unit Rate		SAR	1,388.00	EA		Relocation of LV Fiber Glass pole, in rocky (that required the use of rocky excavation equipment (i.e. Digger)) إزالة عمود جهد منخفض نوع فاير جلاس (أعمدة البوليستر المدعمة بالألياف الزجاجية)، في تربة صخرية (التي يستخدم فيها معدات الحفر الصخري مائل الدقاق)	Breakdown	201030302	4400023458
						REMOVAL OF OVERHEAD NETWORKS POLES Removal of poles completely, hardwares, fittings, accessories from site with disconnection, disassembling, sagging and re-sagging of conductors, excavation / backfilling of holes and including reinstatement of the damaged surfaces, with cleaning and returning of removed materials to company warehouses / reversing scrap area as per company requirements considering documentation of all removed and returned materials , Including disconnection / reconnection works إزالة أعمدة الشبكات الهوائية إزالة الأعمدة كاملة بملحقاتها من الموقع نهائيًا وما يلزم من أعمال الفصل وفك وشد / إعادة شد الموصلات والتفريغ والردم وإصلاح الأسطح. وإعادة الدفق للحدائق التي كان عليها، مع تنظيف المواد المزالة وإعادتها للمستودعات أو ساحة التجميع / التفريغ بنسب مطلقيات وضوابط الشركة مع توثيق جميع المواد المزالة والمرتجعة بقية شاملاً أعمال الفصل والتوصيل	Description	201040000	4400023458
Unit Rate		SAR	578.00	EA		Removal of any type steel pole or support pole, up to and including 15 meter, intact by breaking the concrete foundation including removal of pole framing and accessories إزالة كامل العمود الحديدي من أي نوع أو دعم حتى ويشمل 15 متر بكسر القاعدة الخرسانية شاملاً إزالة الهيكلة والملحقات	Breakdown	201040001	4400023458
Unit Rate		SAR	811.00	EA		Removal of any type steel pole, above 15 meter, intact by breaking the concrete foundation including removal of pole framing and accessories إزالة كامل العمود الحديدي من أي نوع أكبر من 15 متر بكسر القاعدة الخرسانية شاملاً إزالة الهيكلة والملحقات	Breakdown	201040002	4400023458
Unit Rate		SAR	645.00	EA		Removal of any type concrete pole, up to and including 15 meter, including removal of pole framing and accessories إزالة كامل العمود الخرساني من أي نوع حتى ويشمل 15 متر شاملاً إزالة الهيكلة والملحقات	Breakdown	201040003	4400023458
Unit Rate		SAR	842.00	EA		Removal of any type concrete pole, above 15 meter, including removal of pole framing and accessories إزالة كامل العمود الخرساني من أي نوع أكبر من 15 متر شاملاً إزالة الهيكلة والملحقات،	Breakdown	201040004	4400023458

CONTRACT NO. 4400023458

SCHEDULE C-PA-5



SCHEDULE C
PRICING ATTACHMENT - ADDENDUM NO. 1

CONTRACT NO. 4400023458

نوع الدفع	الإجمالي	العملة	سعر الوحدة	الوحدة	الكمية	الوصف الكامل	نوع البند	رقم البند	رقم العقد
Payment Type	TOTAL	Currency	Unit Price	UOM	Qty	Long Description	Line type	Item	CONTRACT NO
Unit Rate		SAR	227.00	ASM		Framing of MV double circuit, terminal pole (disc/ suspension insulators هيكلة عمود جهد متوسط دائرة مزدوجة عمود بداية / نهاية (عزل شد)	Breakdown	202010206	4400023458
Unit Rate		SAR	110.00	EA		Installation of MV spacer for OH line تركيب مبادع بين موصلات الخطوط الهوائية	Breakdown	202010207	4400023458
Unit Rate		SAR	132.00	EA		insulator Installation of additional MV stand off تركيب عزل جانبي إضافي جهد متوسط	Breakdown	202010208	4400023458
						REPLACEMENT OF FRAMING FOR OVERHEAD NETWORKS POLES Replacement of an existing framing in the same work location, including disconnection, dismantling, returning of recovered materials to company's warehouses installation of new materials, stringing / re-sagging of conductors, clamping and installation / reinstallation of all other related materials such as lightning arresters, phase plates, etc. (excluding replacement of related accessories), including disconnection / reconnection works استبدال هيكله أعمدة الشبكات الهوائية استبدال هيكله قائم في نفس الموقع وما يلزم من أعمال فصل وإزالة المواد وإعادتها للمستودعات الشركة، وتركيب المواد الجديدة وإعادة الوضع على ما كان عليه من شد / إعادة شد وتركيب (إزغاة) الموصلات والربط وتركيب / إعادة تركيب جميع الملحقات مثل ممانعات الصواعق وعلامات/ ترميز الفازات وغيرها والبدء لا يشمل استبدال الملحقات شاملاً أعمال الفصل والتوصيل	Description	202020000	4400023458
						REPLACEMENT OF FRAMING FOR LV OVERHEAD NETWORKS POLES استبدال هيكله أعمدة الجهد المنخفض	Description	202020100	4400023458
Unit Rate		SAR	103.00	EA		Replacement of support bracket / rack for LV insulator, including supporting of conductors during bracket replacement or earth wire support bracket / rack استبدال حامل عزل جهد منخفض، ويشمل دعم الموصلات أثناء الاستبدال أو استبدال حامل سلك الأرضي	Breakdown	202020101	4400023458
Unit Rate		SAR	88.00	EA		Replacement of LV insulator, including supporting of conductors during the replacement استبدال عزل جهد منخفض ويشمل دعم الموصلات أثناء الاستبدال	Breakdown	202020102	4400023458
						REPLACEMENT OF FRAMING FOR MV OVERHEAD NETWORKS POLES استبدال هيكله أعمدة الجهد المتوسط	Description	202020200	4400023458
Unit Rate		SAR	324.00	ASM		Replacement / changing of an existing pole framing to cantilever / horizontal / armless framing on the same pole with necessary modifications استبدال/ تغيير هيكله أذراع العمود القائم بأذراع طرهي أو أفقي أو بدون أذراع، أي مقاس مع عمل التغييرات اللازمة	Breakdown	202020201	4400023458
Unit Rate		SAR	318.00	EA		Replacement of an existing cross arm, any size استبدال أذراع حديدية قائم، أي مقاس	Breakdown	202020202	4400023458
Unit Rate		SAR	128.00	EA		Replacement of an existing damaged MV post or stand off or pin insulator استبدال عزل تعليق رأسي أو عزل جانبي أو عزل مسماري قائم جهد متوسط تلف	Breakdown	202020203	4400023458
Unit Rate		SAR	162.00	ST		Replacment of vertical / stand off / pin post insulators (all phases) for an existing framing of MV single circuit (intermediate/ light angle) pole (any size) استبدال عزل تعليق (رافع / رأسي / جانبي / مسماري (جميع الفازات) لهيكلة قائمة للعمود جهد متوسط دائرة مفردة (زاوية وسطى أو زاوية خفيفة) أي مقاس	Breakdown	202020204	4400023458
Unit Rate		SAR	279.00	ST		Replacement of vertical / stand off / pin post insulators (all phases) for an existing framing of MV double circuit (intermediate/ light angle) pole (any size) استبدال عزل تعليق (رافع / رأسي / جانبي / مسماري (جميع الفازات) لهيكلة قائمة للعمود جهد متوسط دائرة مزدوجة (زاوية وسطى أو زاوية خفيفة) أي مقاس	Breakdown	202020205	4400023458
Unit Rate		SAR	152.00	ST		Replacement of existing string of disc insulators per phase any type / size استبدال عزل شد قائمة جهد متوسط للطور الواحد أي نوع أي مقاس	Breakdown	202020206	4400023458
Unit Rate		SAR	175.00	EA		Replacement of an existing MV spacer for OH line استبدال مبادع قائم بين موصلات الخطوط الهوائية	Breakdown	202020207	4400023458
Unit Rate		SAR	194.00	ST		Replacement of all disc insulator/ suspension insulators (for all phases) for an existing framing of MV single circuit including replacement of related post insulators for the same framing and re-sagging of conductors استبدال كامل عزل الشد (جميع الفازات) لهيكلة قائمة للعمود جهد متوسط دائرة مفردة شاملاً استبدال عزل الشد للعمود جهد متوسط	Breakdown	202020208	4400023458
Unit Rate		SAR	229.00	ST		Replacement of all disc insulator/ suspension insulators (for all phases) for an existing framing of MV double circuit including replacement of related post insulators for the same framing and re-sagging of conductors استبدال كامل عزل الشد (لجميع الفازات) لهيكلة قائمة للعمود جهد متوسط دائرة مزدوجة شاملاً استبدال عزل الشد للعمود جهد متوسط	Breakdown	202020209	4400023458
						MISCELLANEOUS OF FRAMING FOR OVERHEAD NETWORKS POLES مجموعة هيكله أعمدة الشبكات الهوائية	Description	202030000	4400023458
Unit Rate		SAR	100.00	EA		Removal of an existing MV spacer for OH line إزالة مبادع قائم بين موصلات الخطوط الهوائية	Breakdown	202030001	4400023458
Unit Rate		SAR	315.00	EA		Straightening of an existing leaning cross-arm of any size, including all necessary disconnection of conductors, dismantling, reassembling, reconnection, re-sagging of conductors, bonding, and replacement of brace-arms if required تعديل أذراع حديدية قائم من أي مقاس، يشمل فصل الموصلات وقطع الأذراع وإعادة التجميع والتوصيل وإعادة شد الموصلات وتغيير الدعائم الجانبية حسب الحالة	Breakdown	202030002	4400023458
Unit Rate		SAR	162.00	ASM		Removal of an existing MV pole framing any size / type for single circuit (used in case of removal of framing only without the pole) إزالة هيكله عمود جهد متوسط قائم أي نوع / أي مقاس دائرية مدفوعة	Breakdown	202030003	4400023458
Unit Rate		SAR	217.00	ASM		Removal of an existing MV pole framing any size / type for double circuit (used in case of removal of framing only without the pole) إزالة هيكله عمود جهد متوسط قائم أي نوع / أي مقاس دائرية مزدوجة مع إبقاء العمود (الذي يستند فقط على حبل إبرة الهيكله والإبقاء على العمود)	Breakdown	202030004	4400023458
						STAYS (GUYS) AND SUPPORT POLES (PUSH POLE) ASSEMBLY WORKS أعمال الشدادات والأعمدة المساعدة	Description	203000000	4400023458
						INSTALLATION OF STAYS (GUYS) AND SUPPORT POLES (PUSH POLE) ASSEMBLY Installation of stay / support poles with all related accessories including stringing of stay wire, supplying and casting of concrete foundation, excavation, backfilling and compaction works and necessary reinstatement as per company specifications. excluding installation of stay reflector guard تركيب الشدادات والأعمدة المساعدة تركيب الشدادات / الإصعدة المساعدة مع كامل الملحقات وشد سلك الشداد وتوريه وصعب القاعدة الخرسانية اللازمة والحفر والردم وذلك وإعادة الوضع كما كان عليه حسب مواصفات الشركة ولا يشمل تركيب الحطاء العاكس	Description	203010000	4400023458
Unit Rate		SAR	454.00	ASM		Installation of complete stay (one or two wires) with one stay rod in normal / sandy soil تركيب شداد يكامل مستقيم واحد أو سلكين، بتدعيم تثبيت واحد في تربة عادية / رملية	Breakdown	203010001	4400023458
Unit Rate		SAR	631.00	ASM		Installation of complete stay (one or two wires) with one stay rod in rocky soil (that required the use of rocky excavation equipment (i.e. Digger)) تركيب شداد يكامل منقطع (سك واحد أو سلكين) بتدعيم تثبيت واحد في تربة صخرية (التي يستند فيها معدات الحفر الصخرية مثل الحفاري)	Breakdown	203010002	4400023458
Unit Rate		SAR	237.00	EA		Installation of pole – to – pole flying stay, excluding installation of poles and down stay تركيب شداد طائر (من عمود للعمود) لا يشمل تركيب الأعمدة والشداد الأرضي	Breakdown	203010003	4400023458
Unit Rate		SAR	450.00	ASM		Installation of side-walk stay (stay on arm with an angle of 90 degree) تركيب شداد جانبي يكامل (شداد زاوية 90 درجة) على ذراع	Breakdown	203010004	4400023458
Unit Rate		SAR	790.00	EA		Installation of complete support pole (push pole) including all related accessories and assemblies fittings تركيب عمود سداد كامل، ويشمل كل الملحقات (الامتدادات)	Breakdown	203010005	4400023458



SCHEDULE C
PRICING ATTACHMENT - ADDENDUM NO. 1

CONTRACT NO. 4400023458

نوع الدفع	الإجمالي	العملة	سعر الوحدة	الوحدة	الكمية		الوصف الكامل	الوصف المختصر	نوع البند	رقم البند	رقم العقد
Payment Type	TOTAL	Currency	Unit Price	UOM	Qty		Long Description	Short Description	Line type	Item	CONTRACT NO
							REPLACEMENT OF STAYS (GUYS) ASSEMBLY Replacement of existing stays in the same work location, including disconnection, dismantling, returning of recovered materials to company's warehouses installation / erection of new materials, supplying and casting of concrete foundation, excavation backfilling and compaction works, stringing / re-stringing of stay wire and installation / reinstallation of all other related materials, and necessary reinstatement as per company specifications تجميع الشدادات استبدال الشدادات في نفس الموقع وما يلزم من أعمال فصل وإزالة المواد وإعادتها لمستودعات الشركة وتركيب المواد الجديدة وتوريد وصب القاعدة الخرسانية اللازمة حسب مواصفات الشركة وأعمال الحفر الأديم والردك وإعادة الوضع على ما كان عليه من شد / إعادة شد تلك الشداد والربط وتركيب / إعادة تركيب جميع الملحقات	استبدال الشدادات	Description	203020000	4400023458
Unit Rate		SAR	333.00	EA			Replacement of an existing pole – to – pole flying stay, excluding replacement of poles and down stay استبدال الشداد الطائر القائم (من عود العمود)، لا يشمل استبدال الأصداء والشداد الأرضي	استبدال الشداد الطائر	Breakdown	203020001	4400023458
Unit Rate		SAR	152.00	EA			Replacement of an existing stay grip / stay wire استبدال ماسك الشداد أو شدة الشداد القائم	استبدال ماسك الشداد/مسلك الشداد	Breakdown	203020002	4400023458
Unit Rate		SAR	407.00	ASM			Replacement of stay rod and anchor plate including tying with the existing stay wire استبدال خضوب الشداد بقاعته مع ربط شدة الشداد القائم	استبدال خضوب شداد بقاعته	Breakdown	203020003	4400023458
							REMOVAL OF STAYS (GUYS) ASSEMBLY Removal of materials with all related accessories from site with disconnection, disassembling, excavation, backfilling works and including reinstatement of the damaged surfaces . All reusable materials shall be cleaned and returned to company warehouse, all damaged or unserviceable materials shall be returned to company scrap yard . All returns shall be properly documented, with cleaning and returning of removed materials to company warehouse / reversing / scrap area as per company requirements considering documentation of all removed and returned materials إزالة الشدادات إزالة المواد بمخلفاتها من الموقع نهائيًا وما يلزم من أعمال الفك والخفريات والردم وإصلاح الأسطح. وإعادة الموقع للتملة التي كان عليها. المواد الصالحة للاستعمال يجب أن تنظف وبعد استبعاد الشركة والمواد النافقة يجب أن أعاد إلى ساحة الرجوع بالشركة. المواد المرترجمة يجب أن توفق بقية مع تنظيف المواد المرادة وإعادتها للمستودعات أو ساحة الرجوع / التفريغ بحسب متطلبات ومواصفات الشركة مع توفيق جميع المواد المرادة والمرترجمة بقية	إزالة الشدادات	Description	203030000	4400023458
Unit Rate		SAR	145.00	EA			Removal of complete stay, any type or removal of pole – to – pole flying stay excluding removal of the pole إزالة شداد كامل من أي نوع أو إزالة شداد طائر قائم لا يشمل إزالة العمود	إزالة شداد كامل من أي نوع	Breakdown	203030001	4400023458
Unit Rate		SAR	42.00	EA			MISCELLANEOUS WORKS OF STAYS (GUYS) ASSEMBLY معدات أعمال الشدادات Installation of stay reflector guard تركيب غطاء عاكس صوتي للشداد	تركيب غطاء عاكس صوتي للشداد	Breakdown	203040001	4400023458
Unit Rate		SAR	91.00	EA			Supplying and installation of stay reflector guard توريد وتركيب غطاء عاكس صوتي للشداد	توريد وتركيب غطاء عاكس صوتي للشداد	Breakdown	203040002	4400023458
Unit Rate		SAR	156.00	EA			Re-tension of an existing stay (one or two wires) any type إعادة شد شداد قائم (مسلك واحد أو مسلكين) أي نوع	إعادة شد شداد قائم أي نوع	Breakdown	203040003	4400023458
							OVERHEAD QUADRUPEX CABLES AND CONDUCTORS WORKS أعمال الكابلات المجنولة والموصلات الهوائية	أعمال الكابلات المجنولة والموصلات الهوائية	Description	204000000	4400023458
							LV QUADRUPEX CABLES AND CONDUCTORS WORKS أعمال الكابلات المجنولة والموصلات المنخفض	أعمال الكابلات المجنولة والموصلات للجهد المنخفض	Description	204010000	4400023458
							INSTALLATION AND STRINGING OF LV QUADRUPEX CABLES AND CONDUCTORS Stringing and sagging of LV quadrupelex cables / conductors, installation and connecting joint jumpers,clamps with the required torque ,and performing precommissioning tests as per company specifications and requirements , including disconnection / reconnection works and Cutting or trimming of trees if required تركيب وشد الكابلات المجنولة والموصلات للجهد المنخفض تمديد وشد / إعادة شد وتركيب (إزاحة) الكابلات المجنولة / الموصلات الجهد المنخفض، وتركيب وتوصيل وصلات العزوم (محجرة) والرباط (مع تحقيق عزم الدوران المطلوب) وربط الأسلاك، وعمل اختبارات ما قبل التشغيل حسب متطلبات ومواصفات الشركة شاملاً أعمال الفصل والتوصيل ورفع أو خفض أو تنظيم الأسلاك عند الحاجة	تركيب وشد الكابلات المجنولة والموصلات للجهد المنخفض	Description	204010100	4400023458
Unit Rate		SAR	8.00	M			Installation and stringing of LV single circuit, quadrupelex cable, any size تركيب وشد كابل مجنول دائرة مفردة جده منخفض، أي مقاس	تركيب وشد كابل مجنول ديمفرة ج منخفض أي مقاس	Breakdown	204010101	4400023458
Unit Rate		SAR	10.00	M			Installation and stringing of LV double circuit, quadrupelex cable, any size تركيب وشد كابل مجنول دائرة مزدوجة جده منخفض، أي مقاس	تركيب وشد كابل مجنول ديمفرة ج منخفض أي مقاس	Breakdown	204010102	4400023458
							REPLACEMENT OF LV QUADRUPEX CABLES AND CONDUCTORS Replacement of existing LV quadrupelex cables and conductors in the same work location, including disconnection, dismantling, installation new materials and connection works , stringing / re-sagging of conductors, clamping , lugs with the required torque, installation / reinstallation of all other related materials and necessary reinstatement , including cleaning and returning of removed materials to company warehouse / reversing / scrap area as per company requirements considering documentation of all removed and returned materials (excluding replacement of related accessories) , including disconnection / reconnection works and Cutting or trimming of trees if required استبدال الكابلات المجنولة والموصلات للجهد المنخفض استبدال الكابلات المجنولة / الموصلات القائمة في نفس الموقع وما يلزم من أعمال فصل وإزالة المواد ، وتركيب المواد الجديدة وأعمال التوصيل وإعادة الوضع على ما كان عليه من شد / إعادة شد وتركيب (إزاحة) الموصلات والرباط وتركيب / إعادة تركيب جميع الملحقات ذات العلاقة (مع تحقيق عزم الدوران المطلوب) مع تحقيق الموصلات (محجرة) التفريغ بحسب متطلبات ومواصفات الشركة مع توفيق جميع المواد المرادة والمرترجمة بقية (الحد لا يشمل استبدال الملحقات شاملاً أعمال الفصل والتوصيل ورفع أو خفض أو تنظيم الأسلاك عند الحاجة)	استبدال الكابلات المجنولة والموصلات للجهد المنخفض	Description	204010200	4400023458
Unit Rate		SAR	100.00	M			Replacement of LV cable (4-cores or 4-single core) of any size, from transformer to LV box panel,including disconnection/fixing and new lugs works with the/ required torque (excluding new termination استبدال كابل جده منخفض (رباعي أو أربعة مفردة) من أي مقاس، من المحول المنخفض إلى صندوق التوزيعات، وتشليط وتثبيت وصلات رويس الرباط الجديدة (مع تحقيق عزم الدوران المطلوب) (الحد لا يشمل عمل الكابلات الفرعية)	استبدال كابل ج منخفض أي مقاس من المحول	Breakdown	204010201	4400023458
Unit Rate		SAR	11.00	M			Replacement of LV quadrupelex cable, any size استبدال كابل مجنول جده منخفض أي مقاس	استبدال كابل مجنول جده منخفض أي مقاس	Breakdown	204010202	4400023458
Unit Rate		SAR	10.00	M			Replacement of four (4) LV insulated single core open wire conductors with same type or by quadrupelex cable استبدال خط من أربعة موصلات مفردة معزولة جده منخفض بأخرى مسلكية أو بكابل مجنول	استبدال خط من أربعة موصلات مفردة معزولة جده منخفض مفردة	Breakdown	204010203	4400023458
							REMOVAL OF LV QUADRUPEX CABLES AND CONDUCTORS Removal of existing LV quadrupelex cables and conductors ,with related accessories from site with disconnection, disassembling,rewinding of LV quadrupelex / cables and conductors on drums or reels and cutting and sealing of conductor ends, including cleaned and returning of removed materials to company warehouse reversing / scrap area as per company requirements considering documentation of all removed and returned materials , Including disconnection / reconnection works, stringing / re-sagging of existing conductors if required إزالة الكابلات المجنولة والموصلات للجهد المنخفض إزالة الكابلات المجنولة والموصلات القائمة بمخلفاتها من الموقع نهائيًا وما يلزم من أعمال الفصل والفك وإزالة الكابلات المجنولة والموصلات وأعمالها في الكرات أو حسب متطلبات الشركة مع تنظيف المواد المرادة وإعادتها للمستودعات أو ساحة الرجوع / التفريغ بحسب متطلبات ومواصفات الشركة مع توفيق جميع المواد المرادة والمرترجمة بقية شاملاً أعمال الفصل والتوصيل وإعادة شد الموصلات القائمة عند الحاجة	إزالة الكابلات المجنولة والموصلات للجهد المنخفض	Description	204010300	4400023458
Unit Rate		SAR	5.00	M			Removal of LV four (4) insulated open wire conductors / quadrupelex cable for single circuit, any size إزالة أربعة (4) أسلاك معزولة أو كابل مجنول دائرة مفردة جده منخفض أي مقاس	إزالة أربعة أسلاك معزولة مجنول ديمفرة جده منخفض	Breakdown	204010301	4400023458
							MISCELLANEOUS OF LV QUADRUPEX CABLES AND CONDUCTORS معدات الكابلات المجنولة والموصلات المنخفض	معدات الكابلات المجنولة والموصلات للجهد المنخفض	Description	204010400	4400023458



SCHEDULE C
PRICING ATTACHMENT - ADDENDUM NO. 1

CONTRACT NO. 4400023458

رقم العقد	رقم البند	نوع البند	الوصف المختصر	الوصف الكامل	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	العملة	الإجمالي	نوع الدفع
CONTRACT NO	Item	Line type	Short Description	Long Description	Qty	UOM	Unit Price	Currency	TOTAL	Payment Type
4400023458	204010401	Breakdown	إعادة شد كابل مجنول (4) أربعة أسلاك معزولة بين عيونين	Re-sagging of LV quadplex cable flour (4) insulated open wire conductors (for each span) between two poles of an existing LV overhead line, any size		EA	265.00	SAR		Unit Rate
4400023458	204010402	Breakdown	استبدال موصل ج منفصل مفرد معزول بأخر مماثل	Replacement of single and isolated LV conductor, with other of the same type		M	9.00	SAR		Unit Rate
4400023458	204010403	Breakdown	عمل وصلة إصلاح لكابل مجنول قائم في مكان	Making of repairing Joint for an existing LV quadplex cable, any size, excluding re-sagging works		EA	242.00	SAR		Unit Rate
4400023458	204010404	Breakdown	عمل وصلة إصلاح لكابل أرضي مع مجنول قائم في مكان	Making of repairing Joint for an existing LV U/G cable with quadplex cable, any size		EA	363.00	SAR		Unit Rate
4400023458	204010405	Breakdown	استبدال مبرط رأس فارة واحدة لكابل مجنول قائم في مكان	Replacement of a terminal lug (one phase) for an existing LV quadplex cable, any size including disconnection / reconnection works		EA	102.00	SAR		Unit Rate
4400023458	204020000	Description	أعمال موصلات الجهد المتوسط	MV CONDUCTORS WORKS أعمال موصلات الجهد المتوسط						
4400023458	204020100	Description	تركيب وشد موصلات الجهد المتوسط	INSTALLATION AND STRINGING OF MV CONDUCTORS Stringing and sagging of MV conductors, installation and connecting joint jumpers, clamps with the required torque, armor rods ties and performing precommissioning tests as per company specifications and requirements , including disconnection / reconnection works and Cutting or trimming of trees if required تركيب وشد موصلات الجهد المتوسط (مع تحقيق عزم الدوران المطلوب) وربط الأسلاك وتركيب قنصلان الدعم وعل اختبارات ما قبل التشغيل حسب متطلبات ومواصفات الشركة لأعمال الفصل والتوصيل ورفع أو قص أو تقليم الأشجار عند الحاجة						
4400023458	204020101	Breakdown	تركيب وشد دارة مفردة (أربع موصلات) ج متوسط <170مم2	Installation and stringing of MV single circuit (4-conductors), up to and including 170 mm2		M	10.00	SAR		Unit Rate
4400023458	204020102	Breakdown	تركيب وشد دارة مزدوجة (سبع موصلات) ج متوسط <170مم2	Installation and stringing of MV double circuit (7-conductors), up to and including 170mm2		M	13.00	SAR		Unit Rate
4400023458	204020200	Description	استبدال موصلات الجهد المتوسط	REPLACEMENT OF MV CONDUCTORS Replacement of existing MV conductors in the same work location, including disconnection, dismantling, installation new materials and connection works stringing / re-sagging of conductors, clamping, installation / reinstallation of all other related materials , and necessary reinstatement , including cleaned and returning of removed materials to company warehouse / reversing / scrap area as per company requirements considering documentation of all removed and returned materials , including disconnection / reconnection works , performing precommissioning tests and Cutting or trimming of trees if required (excluding replacement of related accessories استبدال موصلات الجهد المتوسط استبدال موصلات الجهد المتوسط القائمة في نفس الموقع وما يلزم من أعمال فصل وإزالة المواد وتركيب المواد الجديدة وأعمال التوصيل وإعادة الوضع على ما كان عليه من شد / إعادة شد وتقليم (إزاحة) الموصلات والربط وتركيب / إعادة تركيب جميع الملحقات ذات العلاقة مع تنظيف المواد المراد إزالتها وإعادتها للتصنيعات أو إعادة الرجوع / التخلص بسبب متطلبات ومواصفات الشركة مع توفير جميع المواد المراد إزالتها والمرتجعة بقية شاملة أعمال الفصل والتوصيل واختبارات ما قبل التشغيل ورفع أو قص أو تقليم الأشجار عند الحاجة (الشد لا يشمل استبدال الملحقات)						
4400023458	204020201	Breakdown	استبدال وشد دارة مفردة (أربع موصلات) ج متوسط في مكان	Replacement and stringing of MV single circuit (4-conductors), any size including replacement of related accessories (i.e . top tie, lugs with the required torque, clamp, jumper استبدال وشد دائرة مفردة (أربع موصلات) جهد متوسط في مكان شاملة استبدال الملحقات مثل (أسلاك التثبيت والرباط (مع تحقيق عزم الدوران المطلوب) والمشابك وصلات العوزر الخ)		M	13.00	SAR		Unit Rate
4400023458	204020202	Breakdown	استبدال وشد دارة مزدوجة (سبع موصلات) ج متوسط في مكان	Replacement and stringing of MV double circuit (7-conductors), any size. including replacement of related accessories (i.e . top tie, lugs with the required torque, clamp, jumper استبدال وشد دائرة مزدوجة (سبع موصلات) جهد متوسط في مكان شاملة استبدال الملحقات مثل (أسلاك التثبيت والرباط (مع تحقيق عزم الدوران المطلوب) والمشابك الخ)		M	15.00	SAR		Unit Rate
4400023458	204020203	Breakdown	استبدال موصل الطور الواحد ج متوسط في مكان	Replacement of 1-Φ MV conductor, any size		M	8.00	SAR		Unit Rate
4400023458	204020204	Breakdown	استبدال التركيب وصلة عوزر أو مبرط رأس للطور الواحد ج متوسط	Replacement / installation of MV jumper or conductor lug per phase including installation of conductor and sleeves استبدال أو تركيب وصلة عوزر (جومر) / مبرط رأس موصل جهد متوسط للطور الواحد شاملة تركيب الموصل والجلب		EA	130.00	SAR		Unit Rate
4400023458	204020205	Breakdown	استبدال أو إعادة تثبيت الرباط أو قنصلان الدعم لعزل أو استبدال حبله إصلاح لوصلة عوزر أو الرباط أو إعادة تثبيت عزل جهد متوسط	Replacement or refixing of MV insulator top tie, armor rod or replacement of jumper sleeve, clamp or refixing of insulator استبدال أو إعادة تثبيت الرباط أو قنصلان الدعم لعزل أو استبدال حبله إصلاح لوصلة عوزر (جومر) أو الرباط أو إعادة تثبيت عزل جهد متوسط		EA	134.00	SAR		Unit Rate
4400023458	204020300	Description	إزالة موصلات الجهد المتوسط	REMOVAL OF MV CONDUCTORS Removal of MV conductors ,with all related accessories from site including sagging and re-saging of conductors ,disconnection,, disassembling, rewinding of / conductors on drums or reels and cutting and sealing of conductor ends,including cleaned and returning of removed materials tocompany warehouse / reversing / scrap area as per company requirements considering documentation of all removed and returned materials , including disconnection / reconnection works إزالة موصلات الجهد المتوسط إزالة موصلات الجهد المتوسط بملحقاتها من الموقع بما في ذلك أعمال شد / إعادة شد الموصلات والفك والإزالة مثل (أسلاك التثبيت والرباط والمشابك والعوامل وحماية نهايات الموصلات) وإزال الموصلات وألحاقها في البكرات أو حسب متطلبات الشركة مع تنظيف المواد المراد إزالتها وإعادتها للتصنيعات أو إعادة الرجوع / التخلص بسبب متطلبات ومواصفات الشركة مع توفير جميع المواد المراد إزالتها والمرتجعة بقية شاملة أعمال الفصل والتوصيل						
4400023458	204020301	Breakdown	إزالة موصلات دارة مفردة ج متوسط في مكان	Removal of MVconductors, single circuit, (3 or 4 conductors) any size. إزالة موصلات دائرة مفردة جهد متوسط مكونة من ثلاث أو أربع موصلات في مكان		M	7.00	SAR		Unit Rate
4400023458	204020302	Breakdown	إزالة موصلات دارة مزدوجة ج متوسط في مكان	Removal of MV conductors, double circuit, (6 or 7 conductors) any size. إزالة موصلات دائرة مزدوجة جهد متوسط مكونة من ست أو سبع موصلات في مكان		M	9.00	SAR		Unit Rate
4400023458	204020400	Description	مناورات أعمال موصلات الجهد المتوسط	MISCELLANEOUS WORKS OF MV CONDUCTORS مناورات أعمال موصلات الجهد المتوسط						
4400023458	204020401	Breakdown	تركيب وشد موصل مفرد ج متوسط موصل الأرضي لشبكة قائمة في مكان	Installation and stringing of single MV conductor / earthing conductor of an existing network any size		M	6.00	SAR		Unit Rate
4400023458	204020402	Breakdown	إعادة شد موصل مفرد ج متوسط أرضي مع إعادة تثبيت العوزر لكل مسافة (بصر) بين عيونين	Re-sagging of single sagged MV conductor / neutral of an existing overhead line, any size with lightning of insulators for each span		EA	201.00	SAR		Unit Rate
4400023458	204020403	Breakdown	تركيب غلاف عزل الموصل هوائى مفرد لتجديد المتوسط في مكان	Installation of MV insulation cover for single OH conductor any size		M	77.00	SAR		Unit Rate
4400023458	204020404	Breakdown	تركيب وصلة وسطية لإصلاح موصل قائم مفرد ج متوسط	Repairing of MV existing single conductor by fitting of mid-span joint, including unbinding and installing of conductor piece / repair sleeve, re-binding and stringing of one broken or damaged conductor of any size		EA	333.00	SAR		Unit Rate
4400023458	204020405	Breakdown	فصل أو توصيل وصلات عوزر لدرجات شبكة قائمة في مكان	Disconnection or re-connection of jumpers for existing network conductors any size فصل أو توصيل وصلات عوزر (جومر) لدرجات شبكة قائمة في مكان		ST	134.00	SAR		Unit Rate



SCHEDULE C
PRICING ATTACHMENT - ADDENDUM NO. 1

CONTRACT NO. 4400023458

نوع الدفع	الإجمالي	العملة	سعر الوحدة	الوحدة	الكمية	الوصف الكامل	الوصف المختصر	نوع البند	رقم البند	رقم العقد
Payment Type	TOTAL	Currency	Unit Price	UOM	Qty	Long Description	Short Description	Line type	Item	CONTRACT NO
						OVERHEAD NETWORK EQUIPMENT WORKS Installation of all associated works such as bonding of metal works (x-arms , platform , bracket , ...etc.) , topping of oil / gas, installation of number and phase plates, plant tags,Definition of assets (barcode), stringing and sagging of conductors where required , installing and connecting terminal lugs with the required torque to equipment,connecting terminations and jumpers with insulators where required,including installation and connection of communication and control works and integrated with control center, Implementation of the protection setting , Including disconnection / reconnection works (excluding grounding, terminations, and erection of poles works and performing precommissioning tests) أعمال معدات الشبكات الهوائية تركيب الأضلاع الحديدية (الألارغ الحديدية ورسيف التركيب ... إلخ) ، تعبئة الزيت أو الغاز وتركيب لوحات الترخيم وعلامات/أرمنز الفازات وتعريف المعدات وتعريف الأصول (باركود) وشد وترخيم (إرخاء) الموصلات عند الحاجة وعمل وتركيب المرافق (مع تحقيق عزم الدوران المطلوب) والتوصيل بالمعدة وربط النهايات الطرفية وتوصيل وصلات العوز(جمرة) وربطها مع العوازل حسب الطلب. شتلا أعمال تركيب وتوصيل الاتصالات والتحكم وتطبيق ضوابط الحماية. والربط مع مركز التحكم شتلا أعمال الفصل والتوصيل (البند لا يشمل أعمال التأسيس وعمل نهلات الكابلات وتركيب الأضلاع واختبارات ما قبل التشغيل)	أعمال معدات الشبكات الهوائية	Description	205000000	4400023458
						INSTALLATION OF OVERHEAD NETWORK EQUIPMENT تركيب معدات الشبكات الهوائية	تركيب معدات الشبكات الهوائية	Description	205010000	4400023458
						INSTALLATION OF OVERHEAD SINGLE/ DUAL VOLTAGE TRANSFORMERS تركيب محولات الشبكات الهوائية أحادية أو ثنائية الجهد	تركيب محولات الشبكات الهوائية	Description	205010100	4400023458
Unit Rate		SAR	1,511.00	EA		Installation of 3-Φ OH transformer up to and including 100 kva, one pole mounted type, complete with MV fuse cutout , set of lightning arresters, LV distribution panel with outgoing circuits up to network connection points and installation of protection pipes mounting fittings and all necessary connections and jumpers as per company standards and requirements excluding supplying of protection pipes تركيب محول هوائي ثلاثي الأطوار حتى ويشمل 100 ك.ف. أ على عمود واحد، شتلا تركيب فويزات الجهد المتوسط ومعدات الصواعق ووحدة الجهد المنخفض وخروج دوائر الجهد المنخفض من لوحة حتى نقاط الربط مع الشبكة وتركيب مواسير الحماية والمخلفات والتوصيلات اللازمة حسب مواصفات ومتطلبات الشركة (والبند لا يشمل توريد مواسير الحماية)	تركيب محول ثلاثي الأطوار >=100 ك.ف.أ على عمود	Breakdown	205010101	4400023458
Unit Rate		SAR	1,886.00	EA		Installation of 3-Φ OH transformer above 100 kva and up to and including 500 kva platform-mounted (H-frame) type ,complete with MV fuse cutout, set of lightning arresters, LV distribution panel with outgoing circuits up to network connection points and installation of protection pipes mounting fittings and all necessary connections and jumpers as per company standards and requirements excluding supplying of protection pipes تركيب محول هوائي ثلاثي الأطوار أكبر من 100 ك.ف.أ على ويشمل 500 ك.ف.أ على عمودين، شتلا تركيب فويزات الجهد المتوسط ومعدات الصواعق ووحدة الجهد المنخفض وخروج دوائر الجهد المنخفض من لوحة حتى نقاط الربط مع الشبكة وتركيب مواسير الحماية والمخلفات والتوصيلات اللازمة حسب مواصفات ومتطلبات الشركة (والبند لا يشمل توريد مواسير الحماية)	تركيب محول ثلاثي الأطوار >=100<500 ك.ف.أ على عمودين	Breakdown	205010102	4400023458
						INSTALLATION OF CONNECTING / DISCONNECTING / SYSTEM IMPROVEMENT EQUIPMENT OF OVERHEAD NETWORK تركيب معدات فصل وتوصيل وتحسين الشبكات الهوائية	تركيب معدات فصل وتوصيل وتحسين الشبكات الهوائية	Description	205010200	4400023458
Unit Rate		SAR	937.00	EA		Installation of 1-Φ voltage regulator, including control panel and making related connections تركيب منظم جهد أحادي الطور مع لوحة التحكم وعمل التوصيلات اللازمة	تركيب منظم جهد أحادي الطور	Breakdown	205010201	4400023458
Unit Rate		SAR	1,800.00	EA		Installation of 3-Φ MV sectionalizer / autorecloser (Smart Gang-operated disconnector switch (load break switch (LBS)) including accessories and control panel and making necessary connections and integrate with control center , Implementation of the protection setting (including installation and connection of communication and control works) and performing pre-commissioning tests تركيب مزبذ الخط أو معد الوصل الأوتوماتيكي أو مفتاح فصل خط على الحمل لكي ثلاثي الأطوار مع الملحقات ووحدة التحكم وعمل التوصيلات اللازمة شتلا أعمال تركيب وتوصيل الاتصالات والتحكم وتطبيق ضوابط الحماية والربط مع مركز التحكم وعمل اختبارات ما قبل التشغيل	تركيب مزبذ خط أو معد الوصل أو مفتاح فصل على الحمل لكي	Breakdown	205010202	4400023458
Unit Rate		SAR	941.00	ST		Installation of 3-Φ MV capacitor bank, including all accessories (i.e. MV fuse, lightning arresters and related connections) تركيب خلايا مكثفات ج.م.وسط ثلاثية الأطوار بكامل الملحقات مثل تركيب فويزات الجهد المتوسط ومعدات الصواعق والتوصيلات اللازمة	تركيب خلايا مكثفات ج.م.وسط ثلاثية الأطوار	Breakdown	205010203	4400023458
Unit Rate		SAR	127.00	EA		Installation of 1-Φ MV off-load line isolator disconnector switch or by-pass disconnector تركيب مفتاح فصل الخط بدون حمل أو فاصل التحول أحادي الطور	تركيب مفتاح فصل الخط بدون حمل أو فاصل التحول أحادي الطور	Breakdown	205010204	4400023458
Unit Rate		SAR	1,042.00	EA		Installation of normal (non smart) 3-Φ MV Gang-operated disconnector switch (load break switch (LBS)) تركيب مفتاح فصل خط عادي على الحمل (غير ذكي) على الحمل ثلاثي الأطوار	تركيب مفتاح فصل خط عادي على حمل	Breakdown	205010205	4400023458
Unit Rate		SAR	897.00	EA		Installation of MV metering Unit (for MV Customer) on H-pole including all accessories تركيب وحدة قياس الجهد المتوسط (لمشترك على الجهد المتوسط) على عمودين بكامل الملحقات	تركيب وحدة قياس ج.م.وسط على عمودين بملحقاتها	Breakdown	205010206	4400023458
						INSTALLATION OF ACCESSORIES FOR OVERHEAD NETWORK EQUIPMENT تركيب ملحقات معدات الشبكات الهوائية	تركيب ملحقات معدات الشبكات الهوائية	Description	205010300	4400023458
Unit Rate		SAR	504.00	EA		Installation of additional L.V. overhead distribution panel up to and including 800 Amps including disconnection and connection / reconnection required for power supply of LV panel تركيب لوحة توزيع إضافية ج.م.منخفض هوائية حتى ويشمل 800 أمبير شتلا أعمال التمديد والفصل والتوصيل / إعادة التوصيل الخاصة بخدمة اللوحة	تركيب لوحة توزيع إضافية ج.م.منخفض هوائية	Breakdown	205010301	4400023458
Unit Rate		SAR	302.00	ST		Installation of 3-Φ MV lightning arresters / fuse cutout تركيب ملحقات صواعق أو م.م.وسط ثلاثية الأطوار	تركيب ملحقات صواعق/لمسميرات ج.م.وسط ثلاثية الأطوار	Breakdown	205010302	4400023458
						REPLACEMENT OF OVERHEAD NETWORKS EQUIPMENT Replacement of existing materials in the same work location, including disconnection, dismantling, returning of recovered materials to company's warehouses, installation erection of new materials, re-tensioning and sagging of conductors and clamping and installation / reinstatement of all other related materials such as lightning arresters, and / necessary reinstatement , dumping of equipment oil if required as per company requirements, installation and connection of communication and control works and integrated with control center, Implementation of the protection setting , disconnection / reconnection works (excluding replacement of related accessories and performing precommissioning tests استبدال معدات الشبكات الهوائية استبدال مواد قائمة في نفس الموقع وما يلزم من أعمال فصل وإزالة المواد واعادتها لمستودعات الشركة، وتركيب المواد الجديدة واعادة الوضع على ما كان عليه من شد وترخيم (إرخاء) الموصلات والربط وتركيب / إعادة تركيب جميع الملحقات مثل معدات الصواعق وغيرها شاملا لتفريع الزيت عند الحاجة حسب متطلبات الشركة وتوصيل الاتصالات والتحكم وتطبيق ضوابط الحماية. والربط مع مركز التحكم شاملا أعمال الفصل والتوصيل (البند لا يشمل استبدال الملحقات واختبارات ما قبل التشغيل)	استبدال معدات الشبكات الهوائية	Description	205020000	4400023458
						REPLACEMENT OF OVERHEAD NETWORKS SINGLE/ DUAL VOLTAGE TRANSFORMERS استبدال محولات الشبكات الهوائية أحادية أو ثنائية الجهد	استبدال محولات الشبكات الهوائية	Description	205020100	4400023458
Unit Rate		SAR	1,662.00	EA		Replacement of 3-Φ OH transformer, one pole mounted type up to and including 100 kva استبدال محول هوائي ثلاثي الأطوار حتى ويشمل 100 ك.ف. أ على عمود واحد	استبدال محول ثلاثي الأطوار >=100 ك.ف.أ على عمود	Breakdown	205020101	4400023458
Unit Rate		SAR	2,074.00	EA		Replacement of 3-Φ OH transformer, platform-mounted (H-frame) type, up to and including 500 kva استبدال محول هوائي ثلاثي الأطوار على عمودين حتى ويشمل 500 ك.ف. أ	استبدال محول ثلاثي الأطوار >=500 ك.ف.أ على عمودين	Breakdown	205020102	4400023458
Unit Rate		SAR	2,011.00	EA		Replacement of 3-Φ transformer,one pole mounted type up to and including 100 kva. With 3-Φ transformer, platform-mounted (H-frame) type, up to and including kva including installation / transferring /replacement of all related accessories required to install 3-Φ transformer on two poles 1000 kva including LV panel as per company specifications (excluding the new pole installation) استبدال محول هوائي ثلاثي الأطوار على عمود حتى ويشمل 100 ك.ف. أ. بمحول ثلاثي الأطوار على عمودين حتى ويشمل 1000 ك.ف.أ. ويشمل تركيبها نقل / استبدال جميع الملحقات اللازمة لتركيب محول على عمودين بما في ذلك لوحة التوزيع حسب مواصفات الشركة (البند لا يشمل تركيب العمود الجديد)	استبدال محول على عمود >=100<1000 كيلو على عمودين >=1000 ك.ف.أ	Breakdown	205020103	4400023458



SCHEDULE C
PRICING ATTACHMENT - ADDENDUM NO. 1

CONTRACT NO. 4400023458

رقم العقد	رقم البند	نوع البند	الوصف المختصر	الوصف الكامل	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	العملة	الإجمالي	نوع الدفع
CONTRACT NO	Item	Line type	Short Description	Long Description	Qty	UOM	Unit Price	Currency	TOTAL	Payment Type
4400023458	205020200	Description	استبدال معدات فصل وتوصيل وتحسين الشبكات الهوائية	REPLACEMENT OF CONNECTING / DISCONNECTING / SYSTEM IMPROVEMENT EQUIPMENT OF OVERHEAD NETWORK. استبدال معدات فصل وتوصيل وتحسين الشبكات الهوائية						
4400023458	205020201	Breakdown	استبدال منظم جهد أحادي الطور	Replacement of 1-Φ voltage regulator استبدال منظم جهد أحادي الطور		EA	993.00	SAR		Unit Rate
4400023458	205020202	Breakdown	استبدال معزول الوصل الأوتوماتيكي/مفتاح فصل على حمل نكي إسجزي الخط ثلاثي الأطوار	Replacement of 3-Φ autorecloser / Smart Gang-operated disconnector switch (load break switch (LBS)) (including replacement of the control panel and VT/CT) or replacement of sectionalizer and integrate with control center, implementation of the protection setting (including installation and connection of communication and control works) and performing pre-commissioning tests استبدال معزول الوصل الأوتوماتيكي أو مفتاح فصل خط على الحمل نكي (شامل استبدال لوحة التحكم ومحولات الجهد والقياس) أو استبدال معزول الخط ثلاثي الأطوار شامل أعمال تركيب وتوصيل الاتصالات والتحكم و تطبيق ضبطيات الحماية والربط مع مركز التحكم وعمل اختبارات ما قبل التشغيل		EA	1,895.00	SAR		Unit Rate
4400023458	205020203	Breakdown	استبدال خلية مكثفات ثلاثية الأطوار	Replacement of 3-Φ capacitor bank (excluding replacement of related accessories) استبدال خلية مكثفات ثلاثية الأطوار و البند لا يشمل استبدال الملحقات		ST	1,035.00	SAR		Unit Rate
4400023458	205020204	Breakdown	استبدال مفتاح فصل الخط بدون حمل أو فاصل التحويل أحادي الطور	Replacement of 1-Φ MV by-pass or off-load line Isolator disconnector switch استبدال مفتاح فصل الخط بدون حمل أو فاصل التحويل أحادي الطور		EA	150.00	SAR		Unit Rate
4400023458	205020205	Breakdown	استبدال مفتاح فصل خط على الحمل عادي	Replacement of normal (non samrt) Gang-operated disconnector switch (load break switch (LBS)) استبدال مفتاح فصل خط على الحمل عادي (غير نكي)		EA	1,127.00	SAR		Unit Rate
4400023458	205020206	Breakdown	استبدال وحدة قياس ح. متوسط على عمودين ملحقاتها	Replacement of MV metering Unit (for MV Customer) on H-pole including all accessories استبدال وحدة قياس الجهد المتوسط (المشارك على الجهد المتوسط) على عمودين بكامل الملحقات		EA	989.00	SAR		Unit Rate
4400023458	205020207	Breakdown	استبدال مفتاح فصل خط على الحمل عادي نكي	Replacement of normal (non samrt) Gang-operated disconnector switch (load break switch (LBS)) with a smart one استبدال مفتاح فصل خط على الحمل عادي بنكي		EA	1,407.00	SAR		Unit Rate
4400023458	205020300	Description	استبدال ملحقات معدات الشبكات الهوائية	REPLACEMENT OF ACCESSORIES OF OVERHEAD NETWORK EQUIPMENT. استبدال ملحقات معدات الشبكات الهوائية						
4400023458	205020301	Breakdown	استبدال لوحة توزيع هوائية ح.مختص	Replacement of LV overhead distribution panel استبدال لوحة توزيع هوائية ح.مختص		EA	552.00	SAR		Unit Rate
4400023458	205020302	Breakdown	استبدال قطع تيار للوحة توزيع هوائية	Replacement of CB for LV overhead distribution panel استبدال قطع تيار للوحة توزيع هوائية		EA	244.00	SAR		Unit Rate
4400023458	205020303	Breakdown	استبدال لوحة التوقيع/الخطر/القوس الكهربائي لتعريف الأصول (باركود) إعلانات/أرؤميد القارات أو شعار الشركة لمعدة هوائية	Replacement of danger / arch flash /Asset tag / number / phase plate/ company Logo for OH equipment استبدال لوحة التوقيع أو الخطر أو القوس الكهربائي (تعريف الأصول (باركود) أو إعلانات/أرؤميد القارات أو شعار الشركة لمعدة هوائية		EA	63.00	SAR		Unit Rate
4400023458	205020304	Breakdown	استبدال نشعرة منسجور ح. متوسط لخط / وحدة هوائية	Replacement of MV overhead fuse link for line or equipment استبدال نشعرة منسجور ح. متوسط لخط أو وحدة هوائية		EA	125.00	SAR		Unit Rate
4400023458	205020305	Breakdown	استبدال منسجور ح. متوسط بقاعدته للطور الواحد لخط / وحدة هوائية	Replacement of MV fuse cutout (including fuse link) with fuse holder / lightning arrester per phase for line or equipment استبدال منسجور (فوزر) شامل (النشعرة) بقاعدته أو ماعه صواعق حديد منسجور للطور الواحد لخط أو وحدة هوائية		EA	174.00	SAR		Unit Rate
4400023458	205020306	Breakdown	استبدال عزل وحدة هوائية	.Replacement of bushing of pole-mounted equipment, including disconnection and reconnection of jumpers and cables,dumping and refilling of oil /gas as required استبدال عزل وحدة هوائية يشمل فصل وتركيب الوصلات والكابلات، تفريغ وإعادة تعبئة الزيت أو الغاز حسب الحاجة		EA	441.00	SAR		Unit Rate
4400023458	205020307	Breakdown	استبدال وحدة تفريغ الشرارة أو ملاصقات فصل الخط على الحمل	.Replacement of arcing champer or contacts for load break switch استبدال وحدة تفريغ الشرارة أو ملاصقات فصل الخط على الحمل		EA	185.00	SAR		Unit Rate
4400023458	205020308	Breakdown	تركيب أو استبدال البطاريات الخاصة بوحدة التحكم لمعدة هوائية أو مين العمل الأرضي	Installation or Replacement of batteries for OH equipment control panel or OH EPI including all accessories تركيب أو استبدال البطاريات الخاصة بوحدة التحكم لمعدة هوائية أو مين العمل الأرضي لمسارات خطوط الشبكة الهوائية شامل الملحقات		EA	123.00	SAR		Unit Rate
4400023458	205020309	Breakdown	استبدال مسول حديد/مسول تيار لمعدة هوائية قائمة	Replacement of VT / CT for an existing OH equipment استبدال مسول حديد / مسول تيار لمعدة هوائية قائمة		EA	357.00	SAR		Unit Rate
4400023458	205030000	Description	إزالة معدات الشبكات الهوائية لمسافة لا تتجاوز 100م	RELOCATION OF OVERHEAD NETWORK EQUIPMENT WITHIN A DISTANCE OF 100M Disconnection, disassembling , placing, installation for the same equipment, reconnection of cables and jumpers, fixing risers, stringing of conductors, excavation, backfilling of holes, reinstatement of the damaged surface including installation and connection of communication and control work and integrated with control center, Implementation of the protection setting, disconnection / reconnection works (excluding new terminations, splicing / jointing and grounding , performing precommissioning tests works الإزالة/معدات الشبكات الهوائية لمسافة لا تتجاوز 100 متر يشمل الفك وإعادة التركيب لنفس المدة لمسافة لا تتجاوز 100 متر والفصل والتفكيك وإعادة التركيب شامل الهيكلة وإعادة توصيل الكابلات والوصلات وثبيت الكابلات (الصاعدة وإعادة شد الموصلات والحفر والردم وإعادة الوضع إلى ما كان عليه)وتوصيل الاتصالات والتحكم وتطبيق ضبطيات الحماية، والربط مع مركز التحكم شامل أعمال الفصل والتوصيل (لا يشمل عمل النهايات الطرفية ووصلات لحام الكابلات الجديدة وأعمال التأسيس واختبارات ما قبل التشغيل)						
4400023458	205030100	Description	إزالة محولات الشبكات الهوائية	RELOCATION OF OVERHEAD NETWORKS, SINGLE / DUAL VOLTAGE TRANSFORMERS. إزالة محولات الشبكات الهوائية أحادية أو ثنائية الجهد						
4400023458	205030101	Breakdown	إزالة محول هوائي ثلاثي الأطوار على عمود واحد أي سعة	Relocation of 3-Φ OH one pole mounted type transformer with all related materials and accessories, any capacity (excluding pole relocation) إزالة محول هوائي ثلاثي الأطوار على عمود واحد بكامل ملحقاته ، أي سعة (لا يشمل إزالة العمود)		EA	1,745.00	SAR		Unit Rate
4400023458	205030102	Breakdown	إزالة محول هوائي ثلاثي الأطوار على عمودين أي سعة	Relocation of 3-Φ OH OH-pole-mounted (H-frame) transformer with all related materials and accessories, any capacity (excluding relocation of the poles) إزالة محول هوائي ثلاثي الأطوار على عمودين بكامل ملحقاته ،أي سعة (لا يشمل إزالة الأبعاد)		EA	2,177.00	SAR		Unit Rate
4400023458	205030200	Description	إزالة معدات فصل وتوصيل وتحسين الشبكات الهوائية	RELOCATION OF CONNECTING / DISCONNECTING / SYSTEM IMPROVEMENT EQUIPMENT OF OVERHEAD NETWORK. إزالة معدات فصل وتوصيل وتحسين الشبكات الهوائية						
4400023458	205030201	Breakdown	إزالة منظم جهد أحادي الطور بدون القاعدة	Relocation of 1-Φ voltage regulator without relocation of the concrete foundation إزالة منظم جهد أحادي الطور بدون إزالة القاعدة الخرسانية		EA	1,133.00	SAR		Unit Rate
4400023458	205030202	Breakdown	إزالة منظم جهد أحادي الطور مع القاعدة	Relocation of 1-Φ voltage regulator with relocation of the concrete foundation إزالة منظم جهد أحادي الطور مع إزالة القاعدة الخرسانية		EA	1,710.00	SAR		Unit Rate
4400023458	205030203	Breakdown	رفع أو خفض أو تعديل مستوى منظم جهد أحادي الطور مع القاعدة	Rising or lowering or rellevelling of 1-Φ voltage regulator with rising or lowering or rellevelling the concrete foundation رفع أو خفض أو تعديل مستوى منظم جهد أحادي الطور مع رفع أو خفض أو تعديل مستوى القاعدة الخرسانية		EA	1,302.00	SAR		Unit Rate
4400023458	205030204	Breakdown	إزالة معزول الوصل الأوتوماتيكي/إسجزي الخط	Relocation of 3-Φ autorecloser /sectionalizer / Smart Gang-operated disconnector switch (load break switch (LBS)) إزالة معزول الوصل الأوتوماتيكي / معزول الخط ثلاثي الأطوار أو مفتاح فصل خط على الحمل نكي		EA	1,932.00	SAR		Unit Rate
4400023458	205030205	Breakdown	إزالة خلية مكثفات ثلاثي الأطوار	Relocation of 3-Φ capacitor bank with all related materials and accessories, any size (excluding pole relocation) إزالة خلية مكثفات ثلاثي الأطوار بكامل ملحقاتها ، أي سعة (لا يشمل إزالة العمود)		ST	1,086.00	SAR		Unit Rate
4400023458	205030206	Breakdown	إزالة مفتاح فصل الخط بدون حمل أو فاصل التحويل ثلاثي الأطوار	Relocation of 3-Φ MV by-pass or off-load line Isolator disconnector switch or fuse cutouts (including fuse link) with fuse holder / lightning arresters (excluding pole relocation) إزالة مفتاح فصل الخط بدون حمل أو فاصل التحويل أو مجموعة منسجورات (فوزر) شامل (النشعرة) بقاعدتها أو ماعبات صواعق ثلاثي الأطوار بكامل ملحقاتها (لا يشمل إزالة العمود)		EA	250.00	SAR		Unit Rate
4400023458	205030207	Breakdown	إزالة مفتاح فصل خط على الحمل عادي	Relocation of normal (non samrt) Gang-operated disconnector switch (load break switch (LBS)) (excluding pole relocation) إزالة مفتاح فصل خط على الحمل عادي نكي (لا يشمل إزالة العمود)		EA	1,386.00	SAR		Unit Rate
4400023458	205030208	Breakdown	إزالة وحدة قياس ح. متوسط على عمودين بملحقات	Relocation of MV metering Unit (for MV Customers) on H-pole including all accessories(excluding poles relocation) إزالة وحدة قياس الجهد المتوسط (المشارك على الجهد المتوسط) على عمودين بكامل الملحقات (لا يشمل إزالة الأبعاد)		EA	1,069.00	SAR		Unit Rate

CONTRACT NO. 4400023458

SCHEDULE C-PA-11

CONTRACT NO. 4400023458

SCHEDULE C-PA-12



SCHEDULE C
PRICING ATTACHMENT - ADDENDUM NO. 1

CONTRACT NO. 4400023458

نوع الدفع	الإجمالي	العملة	سعر الوحدة	الوحدة	الكمية	الوصف الكامل	نوع البند	رقم البند	رقم العقد
Payment Type	TOTAL	Currency	Unit Price	UOM	Qty	Long Description	Line type	Item	CONTRACT NO
Unit Rate		SAR	177.00	EA		Replacement of charger or a part of control panel for OH equipment including disconnection and reconnection works استبدال شاحن دائرة التحكم أو جزء من لوحة التحكم الطارئة لمدة وحدة التحكم الفاصل والتوصيل	Breakdown	206000034	4400023458
Unit Rate		SAR	111.00	EA		Inspection and maintenance of CT and VT for OH equipment and checking all related connections and making all required modifications فحص وصيانة محول التيار ومحول الجهد لمدة وحدة التحكم الطارئة لمدة وحدة التحكم الفاصل والتوصيل	Breakdown	206000035	4400023458
Unit Rate		SAR	76.00	EA		Inspection and Maintenance of all control and communications wires for smart OH equipment فحص وصيانة جميع أسلاك التحكم والاتصالات لمدة وحدة هوائية	Breakdown	206000036	4400023458
Unit Rate		SAR	201.00	EA		Inspection and Testing of all alarms commands/indications with control center for smart OH equipment فحص واختبار الإشارات مع مركز التحكم لمدة وحدة هوائية	Breakdown	206000037	4400023458
Unit Rate		SAR	165.00	ST		Inspection and maintenance of any type OH Earth Fault Indicator (EFI) for all phases with all accessories including testing and modification of settings and integrated with control center فحص وصيانة مينى الحقل لشبكة هوائية	Breakdown	206000038	4400023458
Unit Rate		SAR	261.00	EA		Activation and Testing of all new alarms required by control center for smart OH equipment including all connections works تفعيل واختبار جميع الإشارات الجديدة المطلوبة مع قبل مركز التحكم لمدة وحدة هوائية	Breakdown	206000039	4400023458
Unit Rate		SAR	83.00	EA		Replacement of MCB feeding control panel for smart OH equipment استبدال قاطع دائرة التحكم لمدة وحدة هوائية	Breakdown	206000040	4400023458
Unit Rate		SAR	108.00	EA		Inspection and maintenance of MCB feeding control panel for smart OH equipment فحص وصيانة قاطع دائرة التحكم لمدة وحدة هوائية	Breakdown	206000041	4400023458
Unit Rate		SAR	443.00	EA		Configuration of all cards for control panel of smart OH equipment عمل البرمجة الخاصة لجميع الكروت للوحة التحكم لمدة وحدة هوائية	Breakdown	206000042	4400023458
Unit Rate		SAR	197.00	EA		Installation or Replacement of communication modem or Antenna for smart OH equipment including configuration تركيب أو استبدال جهاز الاتصال (مودم) أو الهوائي لمدة وحدة هوائية	Breakdown	206000043	4400023458
Unit Rate		SAR	135.00	EA		Inspection and testing of communication device (modem) and Antenna and accessories, including measuring of the signal strength and quality for smart OH equipment فحص واختبار جهاز الاتصال (مودم) والهوائي مع الملحقات لمدة وحدة هوائية	Breakdown	206000044	4400023458
Unit Rate		SAR	392.00	EA		Installation or Replacement of control panel for smart OH equipment, including disconnection / reconnection works and all accessories تركيب أو استبدال لوحة تحكم لمدة وحدة هوائية	Breakdown	206000045	4400023458
Unit Rate		SAR	349.00	EA		Removal of control panel for smart OH equipment, including disconnection / reconnection works and all accessories إزالة لوحة تحكم لمدة وحدة هوائية	Breakdown	206000046	4400023458
Unit Rate		SAR	115.00	EA		Inspection and Replacement of all fuses for control panel for smart OH equipment فحص واستبدال جميع قواطع لوحة التحكم لمدة وحدة هوائية	Breakdown	206000047	4400023458
Unit Rate		SAR	149.00	EA		Inspection, correction and testing of all 220v connections for control panel of smart OH equipment فحص وتصحيح واختبار جميع توصيلات 220 فولت للوحة التحكم لمدة وحدة هوائية	Breakdown	206000048	4400023458
Unit Rate		SAR	416.00	EA		Programming of smart OH equipment, any type, including downloading the program for the equipment and ensuring that the equipment and all signals are connected to the control center برمجة معدة هوائية، أي نوع، شاملة تنزيل البرنامج الخاص بالمعدة والتأكد من توصيل جميع الإشارات والمعدة بمركز التحكم	Breakdown	206000049	4400023458
Unit Rate		SAR	139.00	EA		Integration of an existing smart OH equipment, any type, with control center ربط معدة هوائية قائمة ، أي نوع مع مركز التحكم	Breakdown	206000050	4400023458
						GROUNDING WORKS FOR OVERHEAD NETWORKS Grounding of overhead networks including excavation, backfilling, installation, laying, connecting of ground wire on the pole or equipment with installation and connection of connectors, lugs with the required torque, installation of grounding rods (1x2400mm or 2x1200mm) originally to use 1x2400mm rod, and connecting to all accessories inspection and measurement of ground resistance before commissioning considering the above description of construction and maintenance of distribution networks item No.(A1) أعمال تأريض الشبكات الهوائية عمل تأريض للشبكات الهوائية ويشمل ما يلي من أعمال الحفر والردم اللازمة لأعمال التأريض بالعمق المطلوب، وتركيب وتدعيم سلك التأريض وتركيب المرباط (مع تحقيق عزم الدوران المطلوب) وصلها وتثبيتها على العمود أو المعدن وغرس قضيب التأريض (1*2400مم أو 2*1200مم) وأساس هو غرس قضيب بطول 2400مم وربطها مع جميع الملحقات والقضيب وقابس المقاومة قبل التشغيل حسب مواصفات الشركة مع الأخذ بالاختيار الوصف المذكور في البند أعلاه رقم (A1) إنشاء وصيانة شبكات التوزيع	Description	207000000	4400023458
Unit Rate		SAR	143.00	EA		Grounding of Pole by installing grounding one rod / two rods in normal / sandy soil, connecting grounding wire to both rod and the grounding terminal of the pole تأريض عمود بغيرين قضيب / قضيبين تأريض في تربة عادية / رملية مع ربط سلك التأريض بالقضيب وبقطب التأريض العمود	Breakdown	207000001	4400023458
Unit Rate		SAR	180.00	EA		Grounding of Pole by installing grounding one rod / two rods in rocky soil (that required the use of rocky excavation equipment (ie. Digger)), connecting grounding wire to both rod and the grounding terminal of the pole تأريض عمود بغيرين قضيب / قضيبين تأريض في تربة صخرية (التي يستدعيها معدات الحفر الصخرى مثل القاطع) مع ربط سلك التأريض بالقضيب وبقطب التأريض العمود	Breakdown	207000002	4400023458
Unit Rate		SAR	9.00	M		Grounding of overhead poles or equipment by laying grounding wire with the specified length and depth to achieve the required earthing resistance in rocky soil (that required the use of rocky excavation equipment (ie. Digger)) where grounding rods can not be installed عمل التأريض لأعمدة الرصعات الهوائية بدفن القبول في تربة صخرية (التي يستدعيها معدات الحفر الصخرى مثل القاطع) والتي تتطلب غرس قضيب التأريض فيها	Breakdown	207000003	4400023458
Unit Rate		SAR	432.00	EA		Grounding of pole-mounted equipment with (control or LV panel) installed on single pole or H-frame or operating arm by the use of four (4) grounding rods including making and installation the grounding mesh under the equipment, and connect it to grounding wires and rods as per company specifications , including all required laying and connections with equipment body and other accessories (lightning arresters, MV fuse cutout and metallic structure and LV / control panel...etc with pole grounding stud, at normal / sandy soil) تأريض معدة هوائية بلمحة أو ذراع مركبة على عمود / عمودين تأريض في تربة عادية / رملية مع ربط سلك التأريض بالمعدات (القضيب، مع ربط سلك التأريض بقطب تأريض العمود في تربة عادية / رملية	Breakdown	207000004	4400023458
Unit Rate		SAR	568.00	EA		Grounding of pole-mounted equipment with (control or LV panel) installed on single pole or H-frame or operating arm by the use of four (4) grounding rods, including making and installation the grounding mesh under the equipment, and connect it to grounding wires and rods as per company specifications , including all required laying and connections with equipment body and other accessories (lightning arresters, MV fuse cutout and metallic structure and LV / control panel...etc with pole grounding stud, at rocky soil (that required the use of rocky excavation equipment (ie. Digger)) تأريض معدة هوائية بلمحة أو ذراع مركبة على عمود / عمودين تأريض في تربة صخرية (التي تستدعيها معدات الحفر الصخرى مثل القاطع) مع ربط سلك التأريض بالمعدات (القضيب، مع ربط سلك التأريض بقطب تأريض العمود في تربة صخرية (التي تستدعيها معدات الحفر الصخرى مثل القاطع)	Breakdown	207000005	4400023458

CONTRACT NO. 4400023458

SCHEDULE C-PA-14



SCHEDULE C
PRICING ATTACHMENT - ADDENDUM NO. 1

CONTRACT NO. 4400023458

رقم العقد	رقم البند	نوع البند	الوصف المختصر	الوصف الكامل	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	العملة	الإجمالي	نوع الدفع
CONTRACT NO	Item	Line type	Short Description	Long Description	Qty	UOM	Unit Price	Currency	TOTAL	Payment Type
4400023458	301010200	Description	الحفرات وأعادة الردم وذلك لكثافات الجهد المتوسط (الحفرات المفتوحة)	EXCAVATION, BACKFILLING AND COMPACTION FOR MV CABLES (OPEN TRENCH) الحفرات وأعادة الردم وذلك لكثافات الجهد المتوسط (الحفرات المفتوحة)						
4400023458	301010201	Breakdown	حفر مسار كابل ج متوسط والردم بنفس نواع التل	Excavation a trench for one (1) MV cable, and backfilling and compaction with the same excavated materials at normal / sandy soil at UNFINISHED / ROUGH AREAS (no requirements from Municipality / MOT)		M	60.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301010202	Breakdown	حفر مسار كابل ج متوسط والردم بنفس نواع التل	Excavation a trench for two (2) MV cables, and backfilling and compaction with the same excavated materials at normal / sandy soil at UNFINISHED / ROUGH AREAS (no requirements from Municipality / MOT)		M	77.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301010203	Breakdown	حفر مسار كابل ج متوسط والردم بنفس نواع التل	Excavation a trench for three (3) MV cables, and backfilling and compaction with the same excavated materials at normal / sandy soil at UNFINISHED / ROUGH AREAS (no requirements from Municipality / MOT)		M	98.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301010204	Breakdown	حفر مسار كابل ج متوسط والردم بنفس نواع التل	Excavation a trench for four (4) MV cables, and backfilling and compaction with the same excavated materials at normal / sandy soil at UNFINISHED / ROUGH AREAS (no requirements from Municipality / MOT)		M	121.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301010205	Breakdown	حفر مسار كابل ج متوسط والردم بنفس نواع التل	Excavation a trench for one (1) MV cable, and backfilling and compaction with the same excavated materials at asphalted normal / sandy soil at FINISHED AREAS (no requirements from Municipality / MOT)		M	68.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301010206	Breakdown	حفر مسار كابل ج متوسط والردم بنفس نواع التل	Excavation a trench for two (2) MV cables, and backfilling and compaction with the same excavated materials at asphalted normal / sandy soil at FINISHED AREAS (no requirements from Municipality / MOT)		M	90.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301010207	Breakdown	حفر مسار كابل ج متوسط والردم بنفس نواع التل	Excavation a trench for three (3) MV cables, and backfilling and compaction with the same excavated materials at asphalted normal / sandy soil at FINISHED AREAS (no requirements from Municipality / MOT)		M	111.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301010208	Breakdown	حفر مسار كابل ج متوسط والردم بنفس نواع التل	Excavation a trench for four (4) MV cables, and backfilling and compaction with the same excavated materials at asphalted normal / sandy soil at FINISHED AREAS (no requirements from Municipality / MOT)		M	134.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301010209	Breakdown	حفر مسار كابل ج متوسط والردم بنفس نواع التل	Excavation a trench for one (1) MV cable, and backfilling and compaction with new backfilling materials (as per Municipality requirements) at normal / sandy soil at UNFINISHED / ROUGH AREAS		M	76.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301010210	Breakdown	حفر مسار كابل ج متوسط والردم بنفس نواع التل	Excavation a trench for two (2) MV cables, and backfilling and compaction with new backfilling materials (as per Municipality requirements) at normal / sandy soil at UNFINISHED / ROUGH AREAS		M	93.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301010211	Breakdown	حفر مسار كابل ج متوسط والردم بنفس نواع التل	Excavation a trench for three (3) MV cables, and backfilling and compaction with new backfilling materials (as per Municipality requirements) at normal / sandy soil at UNFINISHED / ROUGH AREAS		M	124.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301010212	Breakdown	حفر مسار كابل ج متوسط والردم بنفس نواع التل	Excavation a trench for four (4) MV cables, and backfilling and compaction with new backfilling materials (as per Municipality requirements) at normal / sandy soil at UNFINISHED / ROUGH AREAS		M	155.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301010213	Breakdown	حفر مسار كابل ج متوسط والردم بنفس نواع التل	Excavation a trench for one (1) MV cable, and backfilling and compaction with new backfilling materials at asphalted normal / sandy soil at FINISHED AREAS (as per Municipality requirements)		M	90.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301010214	Breakdown	حفر مسار كابل ج متوسط والردم بنفس نواع التل	Excavation a trench for two (2) MV cables, and backfilling and compaction with new backfilling materials at asphalted normal / sandy soil at FINISHED AREAS (as per Municipality requirements)		M	112.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301010215	Breakdown	حفر مسار كابل ج متوسط والردم بنفس نواع التل	Excavation a trench for three (3) MV cables, and backfilling and compaction with new backfilling materials at asphalted normal / sandy soil at FINISHED AREAS (as per Municipality requirements)		M	144.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301010216	Breakdown	حفر مسار كابل ج متوسط والردم بنفس نواع التل	Excavation a trench for four (4) MV cables, and backfilling and compaction with new backfilling materials at asphalted normal / sandy soil at FINISHED AREAS (as per Municipality requirements)		M	174.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301010217	Breakdown	حفر مسار كابل ج متوسط والردم بنفس نواع التل	Excavation a trench for one (1) MV cable, and backfilling and compaction with new backfilling materials (as per MOT requirements) at normal / sandy soil at UNFINISHED / ROUGH AREAS		M	85.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301010218	Breakdown	حفر مسار كابل ج متوسط والردم بنفس نواع التل	Excavation a trench for two (2) MV cables, and backfilling and compaction with new backfilling materials (as per MOT requirements) at normal / sandy soil at UNFINISHED / ROUGH AREAS		M	104.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301010219	Breakdown	حفر مسار كابل ج متوسط والردم بنفس نواع التل	Excavation a trench for three (3) MV cables, and backfilling and compaction with new backfilling materials (as per MOT requirements) at normal / sandy soil at UNFINISHED / ROUGH AREAS		M	136.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301010220	Breakdown	حفر مسار كابل ج متوسط والردم بنفس نواع التل	Excavation a trench for four (4) MV cables, and backfilling and compaction with new backfilling materials (as per MOT requirements) at normal / sandy soil at UNFINISHED / ROUGH AREAS		M	168.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301010221	Breakdown	حفر مسار كابل ج متوسط والردم بنفس نواع التل	Excavation a trench for one (1) MV cable, and backfilling and compaction with new backfilling materials at asphalted normal / sandy soil at FINISHED AREAS (as per MOT requirements)		M	98.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301010222	Breakdown	حفر مسار كابل ج متوسط والردم بنفس نواع التل	Excavation a trench for two (2) MV cables, and backfilling and compaction with new backfilling materials at asphalted normal / sandy soil at FINISHED AREAS (as per MOT requirements)		M	124.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301010223	Breakdown	حفر مسار كابل ج متوسط والردم بنفس نواع التل	Excavation a trench for three (3) MV cables, and backfilling and compaction with new backfilling materials at asphalted normal / sandy soil at FINISHED AREAS (as per MOT requirements)		M	159.00	SAR		Unit Rate



SCHEDULE C
PRICING ATTACHMENT - ADDENDUM NO. 1

CONTRACT NO. 4400023458

رقم العقد	رقم البند	نوع البند	الوصف المختصر	الوصف الكامل	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	العملة	الإجمالي	نوع الدفع
CONTRACT NO	Item	Line type	Short Description	Long Description	Qty	UOM	Unit Price	Currency	TOTAL	Payment Type
4400023458	301010224	Breakdown	حفر مسار كابل ح متوسط والرمد باستخدام مواد دفان جديدة وأردم وترية عادية/رملية مسطحة حسب مواصفات وزارة الطرق والنقل	Excavation a trench for four (4) MV cables, and backfilling and compaction with new backfilling materials at asphalted normal / sandy soil at FINISHED AREAS (as per MOT requirements)		M	192.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301010300	Description	البند الإضافية لإصالح الحفرات وإعادة الردم والاكملات لكبلات الجهد المنخفض، و المتوسطة، والاتصالات	ADDITIONAL ITEMS FOR EXCAVATION, BACKFILLING, AND COMPACTION FOR LV / MV / COMMUNICATION CABLES WORKS. البند الإضافية لإصالح الحفرات وإعادة الردم والاكملات لكبلات الجهد المنخفض، و المتوسطة، والاتصالات						
4400023458	301010301	Breakdown	الحفر وإعادة الردم والاكملات لكبلات الجهد المنخفض، و المتوسطة، والاتصالات	Excavation, backfilling and compaction quantities in cubic meter (M3) with the same excavated materials at normal / sandy soil UNFINISHED / ROUGH AREAS when it is required to lay more than four (4) LV/ MV cables or when it is required to increase the width or depth other than company specifications and standards or for splice bits or non-standard excavation or for surface excavation of temporary cable laying at UNFINISHED / ROUGH AREAS (no requirements from Municipality / MOT) or the extra excavations resulting from laying communication pipes with LV/ MV cables or open trench excavations for communication cables only when required		M3	149.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301010302	Breakdown	الحفر وإعادة الردم والاكملات لكبلات الجهد المنخفض، و المتوسطة، والاتصالات	Excavation, backfilling and compaction quantities in cubic meter (M3) with the same excavated materials at asphalted normal / sandy soil when it is required to lay more than four (4) LV/ MV cables or when it is required to increase the width or depth other than company specifications and standards or for splice bits or non-standard excavation or for surface excavation of temporary cable laying at FINISHED AREAS (no requirements from Municipality / MOT) or the extra excavations resulting from laying communication pipes with LV/ MV cables or open trench excavations for communication cables only when required		M3	164.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301010303	Breakdown	الحفر وإعادة الردم والاكملات لكبلات الجهد المنخفض، و المتوسطة، والاتصالات	Excavation, backfilling and compaction quantities in cubic meter (M3) with new backfilling materials at normal / sandy soil when it is required to lay more than four LV / MV cables or when it is required to increase the width or depth other than company specifications and standards or for splice bits or non-standard (4) excavation or for surface excavation of temporary cable laying at UNFINISHED / ROUGH AREAS (as per Municipality requirements) or the extra excavations resulting from laying communication pipes with LV/ MV cables or open trench excavations for communication cables only when required		M3	168.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301010304	Breakdown	الحفر وإعادة الردم والاكملات لكبلات الجهد المنخفض، و المتوسطة، والاتصالات	Excavation, backfilling and compaction quantities in cubic meter (M3) with new backfilling materials at normal / sandy soil when it is required to lay more than four LV / MV cables or when it is required to increase the width or depth other than company specifications and standards or for splice bits or non-standard (4) excavation or for surface excavation of temporary cable laying at UNFINISHED AREAS (as per Municipality requirements) or the extra excavations resulting from laying communication pipes with LV/ MV cables or open trench excavations for communication cables only when required		M3	206.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301010305	Breakdown	الحفر وإعادة الردم والاكملات لكبلات الجهد المنخفض، و المتوسطة، والاتصالات	Excavation, backfilling and compaction quantities in cubic meter (M3) with new backfilling materials at normal / sandy soil when it is required to lay more than four LV / MV cables or when it is required to increase the width or depth other than company specifications and standards or for splice bits or non-standard (4) excavation or for surface excavation of temporary cable laying at UNFINISHED / ROUGH AREAS (as per MOT) or the extra excavations resulting from laying communication pipes with LV/ MV cables or open trench excavations for communication cables only when required		M3	179.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301010306	Breakdown	الحفر وإعادة الردم والاكملات لكبلات الجهد المنخفض، و المتوسطة، والاتصالات	Excavation, backfilling and compaction quantities in cubic meter (M3) with new backfilling materials at normal / sandy soil when it is required to lay more than four LV/ MV cables or when it is required to increase the width or depth other than company specifications and standards or for splice bits or non-standard excavation (4) /or for surface excavation of temporary cable laying at FINISHED AREAS (as per MOT) or the extra excavations resulting from laying communication pipes with LV/ MV cables or open trench excavations for communication cables only when required		M3	214.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301010307	Breakdown	النسبة المئوية الإضافية للبند عند إعادة الردم والاكملات لكبلات الجهد المنخفض، و المتوسطة، والاتصالات	Percentage rate to be applied to the contract items from (301010105) to (301010112) and from (301010209) to (301010224) and from (301010303) to in case of excavation, backfilling and compaction in rocky areas (that required the use of rocky excavation equipment (ie Digger II) (301010306) and (301010307)) and from (301010209) to (301010224) and from (301010209) to (301010212) and from (301010217) to (301010220) and (301010301) and (301010110 and (301010305) in case of excavation, backfilling and compaction in finished non-asphalted areas / sidewalks flat concrete / paved with tiles or the (301010303) paid Municipality/Baladiyah parkings in normal / sandy soil, including removal of damaged tiles from trench sides		%	20.00%	SAR		Unit Rate
4400023458	301010308	Breakdown	النسبة المئوية الإضافية للبند عند الحفر وإعادة الردم والاكملات لكبلات الجهد المنخفض، و المتوسطة، والاتصالات	Percentage rate to be applied to the contract items from (301010101) to 301010102) and from (301010105) to (301010106) and from 301010109) to and from (301010201) to (301010204) and from (301010209) to (301010212) and from (301010217) to (301010220) and (301010301) and (301010110 and (301010305) in case of excavation, backfilling and compaction in finished non-asphalted areas / sidewalks flat concrete / paved with tiles or the (301010303) paid Municipality/Baladiyah parkings in normal / sandy soil, including removal of damaged tiles from trench sides		%	7.00%	SAR		Unit Rate



SCHEDULE C
PRICING ATTACHMENT - ADDENDUM NO. 1

CONTRACT NO. 4400023458

رقم العقد	رقم البند	نوع البند	الوصف المختصر	الوصف الكامل	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	العملة	الإجمالي	نوع الدفع
CONTRACT NO	Item	Line type	Short Description	Long Description	Qty	UOM	Unit Price	Currency	TOTAL	Payment Type
4400023458	301010309	Breakdown	النسبة الإضافية للبند محددة من أعمال الحفر وإعادة الردم وذلك عند العمل بالشوارع الضيقة والمزاحمة	(301010306) Percentage rate to be applied to the contract items from (301010101) to (301010112) and from (301010201) to (301010224) and from (301010301) to and item no. (301030001) in case of excavation, backfilling and compaction in narrow rods/ alleys, crowded areas as specified by company that required to be closed while performing the works (i.e. historical areas, central areas, central areas of The two Holy Mosques or similar places) النسبة الإضافية للبند من (301010101) إلى (301010112) والبند من (301010201) إلى (301010224) والبند من (301010301) إلى (301010306) والبند رقم (301030001) لأصل الحفر وإعادة الردم وذلك بالشوارع الضيقة والمزاحمة التي تحتاجها الشركة والتي تتطلب إغلاقها أثناء أعمال التنقيب وإيضاً المواقع التي يصعب فيها العمل (مثل المناطق التاريخية / المنطقة المركزية للحرمين / المناطق المشابهة)		%	20.00%	SAR		Unit Rate
4400023458	301010310	Breakdown	النسبة المئوية الإضافية للبند محددة عند العمل بالشوارع التي لا تتبع الأمانة أو وزارة الطرق و النقل وواقع الجهات الأخرى ذات العلاقة مثل الهيئات الملكية أو المصارف الريانية .. إلخ حسب توجيهات الشركة	Percentage rate to be applied to the contract items from (301010101) to (301010108) and from (301010201) to (301010216) and from (301010201) to (301010216) and from (301010201) to (301010216) in case of excavation, backfilling (301030001) , (301010304) , (306010004) and from (306020001) to (306020014) in case of excavation, backfilling , Grinding and Reasphalting in the roads not belong to Municipality or MOT like Royal Commissions or the Sports Track, etc. as per company instructions النسبة المئوية الإضافية للبند من (301010101) إلى (301010108) والبند من (301010201) إلى (301010216) والبند من (306020001) إلى (306020014) والبند رقم (301030001) والبند رقم (306010004) والبند رقم (306020001) والبند رقم (306020014) عند الحفر وإعادة الردم وذلك بالتنسيق والمصلحة بالشوارع التي لا تتبع الأمانة أو وزارة الطرق و النقل وواقع الجهات الأخرى ذات العلاقة مثل الهيئات الملكية أو المصارف الريانية .. إلخ حسب توجيهات الشركة		%	90.00%	SAR		Unit Rate
4400023458	301020000	Description	الحفريات وإعادة الردم وذلك لكثافات الجهد المنخفض (المتوسط) (الحفريات الثقيلة)	EXCAVATION, BACKFILLING AND COMPACTION FOR LV AND MV CABLES AND COMMUNICATION CABLES (MINI - CABLE TRENCH. Excavation mini-cable trench works, using special equipment for cable route up to and including 20 cm width and depth as per company specifications and requirements, calculated by linear meter, including supplying and backfilling with company and MUNICIPALITY approved special materials (i.e. concrete layer etc.).the use of this technique must be mentioned / in the issued work permits and after getting company authorized approvals as per company requirements including testing of soil, compaction, backfilling materials and concrete through laboratories approved by the municipality ,company or relevant authorities.excluding re-asphalting / grinding and re-asphalting الحفريات وإعادة الردم وذلك لكثافات الجهد المنخفض والمتوسط وكثافات الاتصالات الحفريات الثقيلة أعمال الحفريات الثقيلة تتم باستخدام معدات حفر خاصة بعرض لا يتجاوز 20 سم وعمق حسب مواصفات الشركة ، ويحسب بأحجام الحفريات والاعادة تتم حسب اشتراطات الامانات ومواصفات الشركة شاملا توريد مواد الخان الخاصة (الصبة الخرسانية أو خالطة). و يتم وجود الشرائط خطي من قبل الجهات المعنية بإصدار تراخيص الحفريات وبعد موافقة صاحب الصلاحية بالشركة حسب دليل الصلاحيات ، واعادة الصراج الخاصة بالحفر الدقيق حسب متطلبات الشركة شاملا أعمال اختبارات التربة وذلك ومواد الخان والخرسانة بواسطة المختبرات المعتمدة لدى الأمانة والشركة والجهات ذات العلاقة. لابد لا يتم الصلطة / الخسطة واعادة الصلطة						
4400023458	301020001	Breakdown	حفر نطاق مسار كابل ج متوسط بعرض=20سم بعرض=20سم	Excavation mini-cable trench for LV cables or communication cable only, using special equipment for cable route up to and including 20 cm width and up to and including 65 cm depth, and backfilling with company and MUNICIPALITY / MOT approved materials (i.e. concrete layer , etc.) in any soil type الحفريات الثقيلة لمسار كاثبات الجهد المنخفض أو كاثبات الاتصالات فقط بعرض حتى ويصل 20 سم وعمق حتى ويصل 65 سم، وإعادة الردم بمواد خاصة (صبة خرسانية أو خالطة) حسب مواصفات الأمانة / وزارة الطرق و النقل ومتطلبات الشركة بأي نوع تربة		M	125.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301020002	Breakdown	حفر نطاق مسار كابل ج متوسط بعرض=20سم بعرض=65 سم	Excavation mini-cable trench for MV cables , using special equipment for cable route up to and including 20 cm width and above 65 cm up to and including 80 cm depth, and backfilling with company and MUNICIPALITY / MOT approved materials (i.e. concrete layer , etc.) in any soil type الحفريات الثقيلة لمسار كاثبات الجهد المتوسط بعرض حتى ويصل 20 سم وعمق حتى ويصل 80 سم، وإعادة الردم بمواد خاصة (صبة خرسانية أو خالطة) حسب مواصفات الأمانة / وزارة الطرق و النقل ومتطلبات الشركة بأي نوع تربة		M	140.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301030000	Description	مزايع أعمال الحفريات وإعادة الردم وذلك لكثافات الجهد المنخفض والمتوسط	MISCELLANEOUS FOR EXCAVATION, BACKFILLING AND COMPACTION FOR LV / MV CABLES WORKS. مزايع أعمال الحفريات وإعادة الردم وذلك لكثافات الجهد المنخفض والمتوسط						
4400023458	301030001	Breakdown	الحفر اليدوي لمسار الكاثبات باستخدام معدات يدوية	Manual excavation of cable trench using manual equipment in sensitive sites and any other sites specified by Municipality and company in any soil type الحفر اليدوي لمسار الكاثبات باستخدام معدات يدوية لعمل الحفريات المطلوبة بالمواقع الحساسة وكذلك المواقع المحددة من قبل الشركة وبأي نوع تربة		M3	189.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301030002	Breakdown	توريد مواد نخل ناعم / مسطور / محسوب مسار الكاثبات وقواعد الأساس الجيدة	Supplying backfilling materials (clean sand or normal soil) for levelling of new cable routes or equipment foundations in case of non standard level low level) or supplying special backfilling materials in case of special MUNICIPALITY and company requirements (including backfilling and compaction works) توريد مواد نخل ناعم / رمل / زهر أو رمل / طين أو تربة عالية) أربع مستوى مسار الكاثبات أو الأساس الجيدة (تحت طبقة الإسفلت) في حال وجود متطلبات خاصة بخصوص عليها من الأمانة شاملا أعمال الردم وذلك		M3	38.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301030003	Breakdown	توريد مواد نخل خشن خاصة معشدة لطيفة ما تحت الأساس عند وجود متطلبات خاصة من الأمانة	Supplying of special backfilling material (These are backfilling materials with special mixtures, other than gravel and clay used in regular backfilling materials.) for sub-base course layer (under asphalt layer) in case of special MUNICIPALITY and company requirements including backfilling and compaction works توريد مواد نخل خاصة (هي مواد نخل خلطت خاصة خلاف الحصى والطين المستخدم بمواد الخان العادية) معشدة لطيفة ما تحت الأساس (تحت طبقة الإسفلت) في حال وجود متطلبات خاصة بخصوص عليها من الأمانة شاملا أعمال الردم وذلك		M3	70.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301030004	Breakdown	توريد واستخدم عامل تقوية الصخر لفلقة الصمت لحفريات مسار الكاثبات	Supplying and using of high range soundless cracking agent for cables routes when excavating in marble solid rock areas or similar (excluding excavation works توريد واستخدم عامل تقوية الصخر لفلقة الصمت لحفريات مسار الكاثبات عند الحفر في مواقع الصخر الرخامية الصلبة أو ما يعادلها ولا يشمل أعمال الحفريات		M2	1,455.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301030005	Breakdown	تدعيم كامل جوانب الحفريات العميقة	Shoring of wall(s) for deep trenches if required, using contractor's shoring gear, including removal after job completion. Rate to be considered and calculated only for running meter of trenches shored up تدعيم كامل جوانب الحفريات العميقة عند الحاجة لها لعملية الحفريات من الأنابيب بعمل الدعامات المناسبة لم ارتفاعها بعد نهاية العمل يتم بحسب البسر لطول الحفرة المدعومة فقط		M	33.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301030006	Breakdown	توريد ومد شبكة (تنسر) أسفل طبقة خلطة الإسفلت	Supplying and laying of mesh (Tenser) on trench final layer, under asphalt mixture layer according to standards and specifications of Municipality and MOT ...etc when requested توريد شبكة (تنسر) و مد أعلى الطبقة النهائية لسطح الحفريات، أسفل طبقة خلطة الإسفلت حسب المواصفات المعمول بها في الشبكات والأمانات ووزارة الطرق و النقل وغيره عند الطلب		M2	29.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301030007	Breakdown	توريد ومد بلاط حماية الكاثبات ج متوسط لحفريات الربط بين محطات التوزيع ج. 33 ك.ف	Supplying and laying of cable tiles as per company standards for medium voltage cables for excavation linkage between Main S/S or between National Grid and Main S/S 33/34.5 KV and the quantity to be calculated for each cable توريد ومد بلاط حماية حسب مواصفات الشركة المعتمدة لكثافات الجهد المتوسط لحفريات الربط بين محطات التوزيع / بين محطات النقل ومحطات التحويل الرئيسية ج 33 / 34.5 ك.ف. وتحسب كمية الكاثبات الوارد		M	25.00	SAR		Unit Rate
4400023458	301030008	Breakdown	توريد وفرش المادة المائلة	Supplying and laying of Control Low Strength Material (CLSM) according to MUNICIPALITY/BALADIYAH requirements توريد وفرش المادة المائلة معشدة بالمطاسة في أعمال الخان على مسار الحفريات أثناء الحفريات الإرضية وذلك حسب طلب وشرائط الأمانة		M3	296.00	SAR		Unit Rate
4400023458	302000000	Description	أعمال تمديد المواسير والحفر الأفقي والعمودي الخرسانية	PIPES LAYINGS / HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING / CONCRETE DUCT BANKS WORKS تصاريح عمليد المواسير والحفر الأفقي والعمودي الخرسانية						

CONTRACT NO. 4400023458

SCHEDULE C-PA-18

CONTRACT NO. 4400023458

SCHEDULE C-PA-19



SCHEDULE C
PRICING ATTACHMENT - ADDENDUM NO. 1

CONTRACT NO. 4400023458

نوع الدفع	الإجمالي	العملة	سعر الوحدة	الوحدة	الكمية	الوصف الكامل	الوصف المختصر	نوع البند	رقم البند	رقم العقد
Payment Type	TOTAL	Currency	Unit Price	UOM	Qty	Long Description	Short Description	Line type	Item	CONTRACT NO
						<u>LV CABLES LAYING</u> <u>تمديد كابلات الجهد المنخفض</u>	تمديد كابلات الجهد المنخفض	Description	304010100	4400023458
Unit Rate		SAR	9.00	M		LV cable laying with 4/cores, up to and including 185 sq. mm. Cu or Al. تمديد كابل رباعي القالب جهد منخفض مقاس حتى ويشمل 185 مم ² نحاس أو ألومنيوم	تمديد كابل رباعي ج.منخفض >=185	Breakdown	304010101	4400023458
Unit Rate		SAR	11.00	M		LV cable laying with 4/cores, above 185 sq. mm. Cu or Al. تمديد كابل رباعي القالب جهد منخفض مقاس أكبر من 185 مم ² نحاس أو ألومنيوم	تمديد كابل رباعي ج.منخفض<185	Breakdown	304010102	4400023458
Unit Rate		SAR	7.00	M		LV cable laying with single core, up to and including 185 sq. mm. Cu or Al. تمديد كابل مفرد أحادي القالب جهد منخفض مقاس حتى ويشمل 185 مم ² نحاس أو ألومنيوم	تمديد كابل أحادي ج.منخفض<=185	Breakdown	304010103	4400023458
Unit Rate		SAR	8.00	M		LV cable laying with single core, above 185 sq. mm. Cu or Al. تمديد كابل مفرد أحادي القالب جهد منخفض مقاس أكبر من 185 مم ² ، نحاس أو ألومنيوم	تمديد كابل أحادي ج.منخفض <185	Breakdown	304010104	4400023458
						<u>MV CABLES LAYING</u> <u>تمديد كابلات الجهد المتوسط</u>	تمديد كابلات الجهد المتوسط	Description	304010200	4400023458
Unit Rate		SAR	11.00	M		MV cable laying with 3/cores up to and including 185 sq. mm., Al or Cu. تمديد كابل ثلاثي القالب جهد متوسط مقاس حتى ويشمل 185 مم ² ، نحاس أو ألومنيوم	تمديد كابل ثلاثي ج.متوسط >=185م	Breakdown	304010201	4400023458
Unit Rate		SAR	13.00	M		MV cable laying with 3/cores, above 185 sq. mm. , Al or Cu. تمديد كابل ثلاثي القالب جهد متوسط مقاس أكبر من 185 مم ² ، نحاس أو ألومنيوم	تمديد كابل ثلاثي ج.متوسط <185	Breakdown	304010202	4400023458
Unit Rate		SAR	8.00	M		MV cable laying with single core up to and including 185 sq. mm., Al or Cu. تمديد كابل مفرد أحادي القالب جهد متوسط مقاس حتى ويشمل 185 مم ² ، نحاس أو ألومنيوم	تمديد كابل مفرد أحادي ج. متوسط >= 185	Breakdown	304010203	4400023458
Unit Rate		SAR	9.00	M		MV cable laying with single core, above 185 sq. mm. mm. Al or Cu. تمديد كابل مفرد أحادي القالب جهد متوسط مقاس أكبر من 185 مم ² ، نحاس أو ألومنيوم	تمديد كابل مفرد أحادي ج.متوسط <185	Breakdown	304010204	4400023458
						<u>(CABLES RELOCATION / DIVERSION</u> Relocation / Diversion of same cables including disconnection, disassembling and raise of any type / size cable from old route and re-laying the cable in the new route by using specified tools and equipment as per company requirements and specifications , reinstatement and connection with conservative of the cable, including replacement the BOOT if required and pre-commissioning testing works / excluding excavation, backfilling, re-asphalting (new joints and terminations works , including disconnection / reconnection works, <u>إزالة (تغيير مسار) للكابلات</u> إزالة / تغيير مسار نفس الكابلات، و يشمل الفصل والتفكيك ورفع الكابل أي نوع وأي مقاس من المسار القديم وإعادة تمديده في المسار الجديد باستخدام الأدوات والمعدات المخصصة حسب مواصفات الشركة وإعادة التركيب عند الحاجة مع عمل إجراءات ما قبل التشغيل (البند لا يشمل أعمال الحفر والرمم وإعادة البسطة وعمل الهياكل الطرفية (BOOT) والتوصيل مع المحافظة على سلامة الكابل ويشمل إبدال غلاف الهياكل الطرفية (إفصالات الجديدة) شاملاً أعمال الفصل والتوصيل	إزالة (تغيير مسار) للكابلات	Description	304020000	4400023458
Unit Rate		SAR	16.00	M		Relocation (diversion) of old any size / types LVMV cable, including cutting or disconnecting of the cable if required, in trenches, manhole / handhole, duct banks etc. إزالة (تغيير مسار) الكابل القديم جهد منخفض أو متوسط شاملاً فصل أو قص الكابل عند الحاجة، لكافة مقاسات وأنواع الكابلات الأرضية في الخنادق وحرف القنابر ومخاري الكابلات ... الخ	إزالة (تغيير مسار) الكابل القديم ج.منخفض أو متوسط	Breakdown	304020001	4400023458
						<u>CABLES REMOVAL</u> Cables removal, including disconnection of any type / size of cables, cutting and capping the cable ends when instructed, re-rolling on cable reels and removal of redundant materials such as, but not limited to, cross arms, brackets, pipes, straps, terminations etc. with cleaning and returning of removed materials to company warehouse / reversing / scrap area as per company requirements considering documentation of all removed and returned materials, multi-core cables to be cut back meters (single cores, 1 meter) beyond the equipment pad, or outside the substation, including sealing the cable ends , Including disconnection / reconnection 3 works <u>إزالة الكابلات</u> إزالة الكابلات و يشمل فصل الكابل أي نوع وأي مقاس وقطع وتغطية نهاية الكابل حسب متطلبات الشركة، وقطع الكابل على البكرة، وإزالة كل الملحقات مثل حاملات الكابل والمواسير والهياكل مع تنظيف المواد المزالة وإعادتها للمستودعات أو ساحة الرميح / التفريغ بحسب متطلبات وضوابط الشركة مع توثيق جميع المواد المزالة والمترجمة بقية . الكابل متعدد القالب يقطع 3 متر (والأحادي متر واحد) بعيداً عن قاعدة المعدة أو خارج مبنى المحطة ، مع عمل العزل اللازم شاملاً أعمال الفصل والتوصيل	إزالة الكابلات	Description	304030000	4400023458
Unit Rate		SAR	12.00	M		Removal of MV /LV cable multi / single core, any size إزالة كابل جهد متوسط / منخفض متعدد القالب / أحادي القالب، أي مقاس	إزالة كابل ج.متوسط/متنخفض ملحق القالب/أحادي القالب أي مقاس	Breakdown	304030001	4400023458
						<u>MISCELLANEOUS FOR LV / MV CABLES LAYING AND CABLES RISERS WORKS</u> <u>مخوعات تمديد كابلات الجهد المنخفض والمتوسط وأعمال القنابر المساعدة</u>	مخوعات تمديد كابلات الجهد المنخفض والمتوسط وأعمال القنابر المساعدة	Description	304040000	4400023458
						<u>MISCELLANEOUS FOR LV / MV CABLES LAYING</u> <u>مخوعات تمديد كابلات الجهد المنخفض والمتوسط</u>	مخوعات تمديد كابلات الجهد المنخفض والمتوسط	Description	304040100	4400023458
Unit Rate		SAR	25.00	M		MV/ LV cable laying, any type/size, on existing tray with fixing clamps every two meters in case of laying the cables inside the Grid stations or manhole / handhole or tunnels (excluding supplying of clamps / gland / saddle) تمديد كابل جهد متوسط أو منخفض أي مقاس/أحادي/نوع على حامل قائم وثابته بقطر مناسب كل مترين في حال تمديد الكابل داخل المحطات الرئيسية أو غرف التفريغ أو الاتفاق (البند لا يشمل توريد قفاز / حذوة)	تمديد كابل جهد متوسط أو منخفض أي مقاس/أحادي ج. على حامل	Breakdown	304040101	4400023458
Unit Rate		SAR	126.00	M		Laying of cables on bridges in case of cables crossing roads by installing galvanized steel or concrete carriers, cables should be laid inside PVC pipes including supplying of the required materials (clamps,cables carrier, PVC pipes ... etc.) تمديد الكابلات على الجسور عند تقاطع مسارات الكابل مع الطرق وذلك بجهز حاملات حديدية مجلفنة أو خرسانية وثبيتها في الجسور وتمديد الكابلات عليها (داخل مواسير بلاستيكية و يشمل توريد المواد اللازمة) القفازات وحاملات الكابلات والمواسير البلاستيكية ... الخ))	تمديد الكابلات على الجسور	Breakdown	304040102	4400023458
Unit Rate		SAR	17.00	M		Laying or reolling of any size 4/Core or 1/Core LV cable, Al or Cu, on ground for temporary power supply, including disconnection / reconnection to equipment for temporary cable ,cable rerolling and returning to warehouse (excluding cable terminations or cable lugs and installation of cable protection coverin roads crossings تمديد أو إعادة طي كابل أحادي / رباعي القالب جهد منخفض أي مقاس نحاس أو ألومنيوم على سطح الأرضي للتوصيل المؤقت شاملاً التوصيل والتفك والمعدات (الكابل المؤقت) وضع الكابل وإعادة طيه على البكرة وترجيته للمستودع (البند لا يشمل عمل الهياكل الطرفية أو تركيب / إزالة غطاء الحماية الميكانيكي للكابل في نقاط التفرع	تمديد أو إعادة طي كابل أحادي / رباعي القالب ج.منخفض للتوصيل المؤقت	Breakdown	304040103	4400023458
Unit Rate		SAR	22.00	M		Laying or reolling of any size / type 3/Core or 1/Core MV cable, Al or Cu, on ground for temporary power supply, including disconnection / reconnection to equipment for temporary cable, cable rerolling and returning to warehouse (excluding cable terminations or cable lugs or installation / removal of cable protection cover in roads crossings or pulling of flexible cable trailer) تمديد أو إعادة طي كابل أحادي / ثلاثي القالب للتوصيل المؤقت أي مقاس وأي نوع، نحاس أو ألومنيوم جهد متوسط على سطح الأرض شاملاً التوصيل والتفك بالمعدات (الكابل المؤقت) ورفع الكابل وإعادة طيه على البكرة وترجيته للمستودع مع رفع غطاء حماية الكابل ، والبند لا يشمل عمل الهياكل الطرفية أو تركيب / إزالة غطاء حماية الكابل في نقاط التفرع أو سحب مقطورة الكابل المرص	تمديد أو إعادة طي كابل أحادي/ ثلاثي القالب للتوصيل المؤقت ج.متوسط	Breakdown	304040104	4400023458

CONTRACT NO. 4400023458

SCHEDULE C-PA-21



SCHEDULE C
PRICING ATTACHMENT - ADDENDUM NO. 1

CONTRACT NO. 4400023458

رقم العقد	رقم البند	نوع البند	الوصف المختصر	الوصف الكامل	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	العملة	الإجمالي	نوع الدفع
CONTRACT NO	Item	Line type	Short Description	Long Description	Qty	UOM	Unit Price	Currency	TOTAL	Payment Type
4400023458	305010200	Description	أعمال الوصلات الفرعية لتكاملات الجهد المنخفض	LV CABLES T-SPLICES / JOINTING WORKS أعمال الوصلات الفرعية لتكاملات الجهد المنخفض						
4400023458	305010201	Breakdown	عمل وصلة فرعية تكامل ج. منخفض أي مقاس	Making a T-SPLICE for LV cable, any size عمل وصلة فرعية تكامل جهد منخفض، أي مقاس		KIT	346.00	SAR		Unit Rate
4400023458	305010202	Breakdown	عمل وصلة فرعية مزدوجة تكامل ج. منخفض أي مقاس	Making a double T-SPLICE for LV cable, any size عمل وصلة فرعية مزدوجة تكامل جهد منخفض، أي مقاس		KIT	442.00	SAR		Unit Rate
4400023458	305010300	Description	أعمال التتهيات الطرفية لتكاملات الجهد المنخفض	LV CABLES TERMINATIONS WORKS أعمال التتهيات الطرفية لتكاملات الجهد المنخفض						
4400023458	305010301	Breakdown	تركيب نهاية طرفية تكامل ج. منخفض أي مقاس	Installation of termination kit for LV cable 4/cores, up to and including 185 sq. mm. including installation of terminal lugs with the required torque تركيب نهاية طرفية تكامل جهد منخفض، أي مقاس، ويشمل مقاس 185-شاملًا تركيب البرابط (مع تحقق عزم الدوران المطلوب)		KIT	271.00	SAR		Unit Rate
4400023458	305010302	Breakdown	تركيب نهاية طرفية تكامل ج. منخفض أي مقاس	Installation of termination kit for LV cable 4/cores, above 185 sq. mm. including installation of terminal lugs with the required torque تركيب نهاية طرفية تكامل جهد منخفض، أي مقاس، ويشمل مقاس 185-شاملًا تركيب البرابط (مع تحقق عزم الدوران المطلوب)		KIT	343.00	SAR		Unit Rate
4400023458	305010303	Breakdown	تركيب نهاية طرفية تكامل ج. منخفض أي مقاس	Installation of termination for LV cable 1/core, any size, including installation of terminal lugs with the required torque تركيب نهاية طرفية تكامل جهد منخفض، أي مقاس، ويشمل مقاس 1-شاملًا تركيب البرابط (مع تحقق عزم الدوران المطلوب)		EA	122.00	SAR		Unit Rate
4400023458	305010400	Description	أعمال البرابط لتكاملات الجهد المنخفض	LV CABLES LUGS WORKS أعمال البرابط لتكاملات الجهد المنخفض						
4400023458	305010401	Breakdown	تركيب برابط رأس (عد 4) تكامل ج. منخفض	Installation of terminal lugs (4 EA) for 4-Cores LV cable, any size for an existing equipment / meter تركيب برابط رأس (عد 4) تكامل جهد منخفض رابطة القاب أي مقاس لمعدة قائمة أو عداد قائم		ST	157.00	SAR		Unit Rate
4400023458	305010402	Breakdown	تركيب برابط رأس واحد تكامل ج. منخفض	Installation of one (1) terminal lug for 1/ Core LV cable, any size for an existing equipment / meter تركيب برابط رأس واحد تكامل جهد منخفض، أي مقاس لمعدة قائمة أو عداد قائم		EA	58.00	SAR		Unit Rate
4400023458	305010500	Description	مجموعة أعمال الصيانة للوصلات والتتهيات	MISCELLANEOUS AND MAINTENANCE WORKS FOR LV CABLES SPlicing / JOINTING AND TERMINATIONS مجموعة أعمال الصيانة للوصلات والتتهيات لتكاملات الجهد المنخفض						
4400023458	305010501	Breakdown	عمل وصلة مستقيمة تكامل ج. منخفض أي مقاس	Making a straight joint for an existing LV cable 1/core (one phase) any size, for maintenance purposes عمل وصلة مستقيمة تكامل جهد منخفض أحادي القاب (للفرع الواحد) تكامل قائم أي مقاس لأغراض الصيانة		EA	186.00	SAR		Unit Rate
4400023458	305010502	Breakdown	استبدال برابط رأس فارة واحدة تكامل ج. منخفض	Replacement of terminal lug (one phase) for an existing LV cable, any size including disconnection / reconnection works استبدال برابط رأس فارة واحدة تكامل جهد منخفض قائم أي مقاس شامل الفصل والوصل		EA	78.00	SAR		Unit Rate
4400023458	305020000	Description	أعمال الوصلات والتتهيات لتكاملات الجهد المتوسط	MV CABLES SPlicing / JOINTING AND TERMINATIONS WORKS أعمال الوصلات والتتهيات الطرفية لتكاملات الجهد المتوسط						
4400023458	305020100	Description	أعمال الوصلات لتكاملات الجهد المتوسط لتكاملين من نفس النوع	MV CABLES STRAIGHT SPlicing / JOINTING WORKS FOR TWO SIMILAR CABLES أعمال الوصلات لتكاملات الجهد المتوسط لتكاملين من نفس النوع						
4400023458	305020101	Breakdown	عمل وصلة مستقيمة تكامل ثلاثي القاب	Making a straight joint for 15 KV cable, 3/cores up to and including 185 sq. mm عمل وصلة مستقيمة تكامل ثلاثي القاب 15 ك.ف. حتى ويشمل مقاس 185 ملـم		KIT	817.00	SAR		Unit Rate
4400023458	305020102	Breakdown	عمل وصلة مستقيمة تكامل ثلاثي القاب	Making a straight joint for 15KV cable, 3/cores, above 185 sq. mm. عمل وصلة مستقيمة تكامل ثلاثي القاب 15 ك.ف. أكبر من 185 ملـم		KIT	1,143.00	SAR		Unit Rate
4400023458	305020103	Breakdown	عمل وصلة مستقيمة تكامل ثلاثي القاب	Making a straight joint for 36 KV cable, 3/cores up to and including 185 sq. mm. عمل وصلة مستقيمة تكامل ثلاثي القاب 36 ك.ف. حتى ويشمل مقاس 185 ملـم		KIT	1,057.00	SAR		Unit Rate
4400023458	305020104	Breakdown	عمل وصلة مستقيمة تكامل ثلاثي القاب	Making a straight joint for 36KV cable, 3/cores, above 185 sq. mm. عمل وصلة مستقيمة تكامل ثلاثي القاب 36 ك.ف. أكبر من 185 ملـم		KIT	1,223.00	SAR		Unit Rate
4400023458	305020105	Breakdown	عمل وصلة مستقيمة تكامل أحادي القاب (للفرع الواحد) أي مقاس	Making a straight joint for 1/core cable (one phase) 15 KV, any size, for maintenance purposes عمل وصلة مستقيمة تكامل أحادي القاب (للفرع الواحد) 15 ك.ف. أي مقاس لأغراض الصيانة		EA	377.00	SAR		Unit Rate
4400023458	305020106	Breakdown	عمل وصلة مستقيمة تكامل أحادي القاب (للفرع الواحد) أي مقاس	Making a straight joint for 1/core cable (one phase) , 36 KV, any size عمل وصلة مستقيمة تكامل أحادي القاب (للفرع الواحد) 36 ك.ف. أي مقاس لأغراض الصيانة		EA	458.00	SAR		Unit Rate
4400023458	305020200	Description	أعمال الوصلات لتكاملات الجهد المتوسط لتكاملين مختلفي النوع	MV CABLES TRANSITION SPlicing / JOINTING WORKS FOR TWO DIFFERENT TYPES OF CABLES أعمال الوصلات لتكاملات الجهد المتوسط لتكاملين مختلفي النوع						
4400023458	305020201	Breakdown	عمل وصلة مستقيمة انتقالية بين تكاملين ثلاثي القاب	Making a straight transition joint for different types of cables, (3/cores with 3/cores or 3/cores with 3x1/core or 3x1/core with 3x1/core) 15 KV, any size عمل وصلة مستقيمة انتقالية بين تكاملين مختلفي النوع (ثلاثي القاب مع ثلاثي القاب أو ثلاثي القاب مع ثلاثة أحادي القاب أو ثلاثة أحادي القاب مع ثلاثة أحادي القاب) 15 ك.ف. أي مقاس		KIT	884.00	SAR		Unit Rate
4400023458	305020202	Breakdown	عمل وصلة مستقيمة انتقالية بين تكاملين ثلاثي القاب	Making a straight transition joint for different types of cables, (3/cores with 3/cores or 3x1/core or 3x1/core with 3x1/core) 36 KV , any size عمل وصلة مستقيمة انتقالية بين تكاملين مختلفي النوع (ثلاثي القاب مع ثلاثي القاب أو ثلاثي القاب مع ثلاثة أحادي القاب أو ثلاثة أحادي القاب مع ثلاثة أحادي القاب) 36 ك.ف. أي مقاس		KIT	1,108.00	SAR		Unit Rate
4400023458	305020203	Breakdown	عمل وصلة مستقيمة انتقالية بين تكاملين أحادي القاب	Making a straight transition joint for different types of existing cables, 1/core (one phase) 15 KV, any size, for maintenance purposes عمل وصلة مستقيمة انتقالية بين تكاملين مختلفي النوع أحادي القاب (للفرع الواحد) 15 ك.ف. أي مقاس لأغراض الصيانة		EA	424.00	SAR		Unit Rate
4400023458	305020204	Breakdown	عمل وصلة مستقيمة انتقالية بين تكاملين أحادي القاب	Making straight transition joint for different existing cables, 1/core (one phase) 36 KV, any size.For maintenance purposes عمل وصلة مستقيمة انتقالية بين تكاملين مختلفي النوع أحادي القاب (للفرع الواحد) 36 ك.ف. أي مقاس لأغراض الصيانة		EA	510.00	SAR		Unit Rate
4400023458	305020300	Description	أعمال الوصلات الفرعية لتكاملات الجهد المتوسط	MV CABLES T-SPLICES / JOINTING WORKS أعمال الوصلات الفرعية لتكاملات الجهد المتوسط						
4400023458	305020301	Breakdown	عمل وصلة فرعية تكامل ج. متوسط أحادي القاب	Making T-SPLICE for 1/core MV cable, any size / type عمل وصلة فرعية تكامل ج. متوسط أحادي القاب أي مقاس / أي مقاس		EA	539.00	SAR		Unit Rate
4400023458	305020302	Breakdown	عمل وصلة فرعية مزدوجة تكامل ج. متوسط	Making double T-SPLICE for 1/core MV cable, any size / type عمل وصلة فرعية مزدوجة تكامل ج. متوسط أحادي القاب أي مقاس / أي مقاس		EA	795.00	SAR		Unit Rate
4400023458	305020400	Description	أعمال التتهيات الطرفية (داخلي/خارجي) لتكاملات الجهد المتوسط	MV CABLES TERMINATIONS (INDOOR / OUTDOOR) WORKS أعمال التتهيات الطرفية (داخلي/خارجي) لتكاملات الجهد المتوسط						
4400023458	305020401	Breakdown	تركيب نهاية طرفية تكامل ثلاثي القاب	Installation of a straight / R. angle termination for 15 KV cable, 3/cores up to and including 185 sq. mm. تركيب نهاية طرفية مستقيمة / زاوية قائمة تكامل ثلاثي القاب 15 ك.ف. حتى ويشمل مقاس 185 ملـم		KIT	814.00	SAR		Unit Rate
4400023458	305020402	Breakdown	تركيب نهاية طرفية تكامل ثلاثي القاب	Installation of a straight / R. angle termination for 15KV cable, 3/cores, above 185 sq. mm. تركيب نهاية طرفية مستقيمة / زاوية قائمة تكامل ثلاثي القاب 15 ك.ف. أكبر من 185 ملـم		KIT	975.00	SAR		Unit Rate
4400023458	305020403	Breakdown	تركيب نهاية طرفية تكامل ثلاثي القاب	Installation of a straight / R. angle termination for 36 KV cable, 3/cores up to and including 185 sq. mm. تركيب نهاية طرفية مستقيمة / زاوية قائمة تكامل ثلاثي القاب 36 ك.ف. حتى ويشمل مقاس 185 ملـم		KIT	918.00	SAR		Unit Rate
4400023458	305020404	Breakdown	تركيب نهاية طرفية مستقيمة / زاوية قائمة تكامل	Installation of a straight / R. angle termination for 36KV cable 3/cores, above 185sq. mm. تركيب نهاية طرفية مستقيمة / زاوية قائمة تكامل ثلاثي القاب 36 ك.ف. أكبر من 185 ملـم		KIT	1,122.00	SAR		Unit Rate
4400023458	305020405	Breakdown	تركيب نهاية طرفية مستقيمة / زاوية قائمة تكامل	Installation of a straight / R. angle termination for 1/core cable (one phase) , 15 KV, any size تركيب نهاية طرفية مستقيمة / زاوية قائمة تكامل أحادي القاب (للفرع الواحد) 15 ك.ف. أي مقاس		EA	402.00	SAR		Unit Rate
4400023458	305020406	Breakdown	تركيب نهاية طرفية مستقيمة / زاوية قائمة تكامل	Installation of a straight / R. angle termination for 1/core cable (one phase) , 36 KV, any size. تركيب نهاية طرفية مستقيمة / زاوية قائمة تكامل أحادي القاب (للفرع الواحد) 36 ك.ف. أي مقاس		EA	489.00	SAR		Unit Rate



SCHEDULE C
PRICING ATTACHMENT - ADDENDUM NO. 1

CONTRACT NO. 4400023458

نوع الدفع	الإجمالي	العملة	سعر الوحدة	الوحدة	الكمية	الوصف الكامل	الوصف المختصر	نوع البند	رقم البند	رقم العقد
Payment Type	TOTAL	Currency	Unit Price	UOM	Qty	Long Description	Short Description	Line type	Item	CONTRACT NO
Unit Rate		SAR	482.00	EA		Installation of an Elbow / PLUG IN type termination per phase, for MV cable, any size تركيب نهاية طرفية لكرية الفازة (المرحلة ج متوسط أي مقاس)	تركيب نهاية طرفية لكرية الفازة (المرحلة ج متوسط)	Breakdown	305020407	4400023458
						REPLACEMENT OF MV CABLES TERMINATIONS (INDOOR / OUTDOOR) استبدال النهايات الطرفية (داخلي / خارجي) لكتلات الجهد المتوسط	استبدال النهايات الطرفية (داخلي/خارجي) كتلات الجهد المتوسط	Description	305020500	4400023458
Unit Rate		SAR	963.00	KIT		Replacement of termination for 3/cores MV cable, any size / type by another termination any size / type استبدال نهاية طرفية لكتل ثلاثي الأطوار أي نوع وأي مقاس بخلاف	استبدال نهاية طرفية لكتل ثلاثي الأطوار أي نوع وأي مقاس	Breakdown	305020501	4400023458
Unit Rate		SAR	488.00	EA		Replacement of termination for 1 /core MV cable, any size / type by another termination any size / type استبدال نهاية طرفية لكتل أحادي الأطوار أي نوع وأي مقاس بخلاف أي نوع وأي مقاس	استبدال نهاية طرفية لكتل أحادي الأطوار أي نوع وأي مقاس	Breakdown	305020502	4400023458
Unit Rate		SAR	238.00	EA		- Replacement of terminal lug (one phase) for an existing MV cable, any size including disconnection / reconnection works as well as replacement of (ELBOW BOOT) if required استبدال مزبذ رأس فازة واحدة لكتل جهد متوسط قنم أي مقاس شاملا أعمال الفصل والتوصيل وكذلك استبدال غلاف العزل عند الحاجة	استبدال مزبذ رأس فازة واحدة لكتل ج. متوسط قنم أي مقاس	Breakdown	305020503	4400023458
						REINSTATEMENT AND RE-ASPHALTING WORKS أعمال الإعادة والسفلتة	أعمال الإعادة والسفلتة	Description	306000000	4400023458
						GRINDING AND RE-ASPHALTING WORKS Grinding top surface of asphalt along cable route trenches to the required thickness and width by using milling machine, reasphalting cable trenches route as per municipality and company requirements with necessary approved required letters from concerned related departments, attaching and approve all required documents as per company requirements . In case of re-asphalting works, defected asphalt sides to be cut with required width, supplying and spraying of liquid asphalt (MC1) on trench layer, supplying and jointing of asphalt materials (RC2) on trench edges, applying approved tested asphalt mixture on the trench and compact in layers according to standards and specifications of municipality and MOT , etc. using milling machine up to 1 meter width, including supplying and installing / replacement / re-installation of all damaged/removed signs and boards, cat eyes and other painted road and sidewalk markings, and removal of all debris to approved dumping areas, including asphalt testing through laboratories approved by the municipality, company or relevant authorities أعمال الكشط / إعادة سفلتة الحفرات كشط الطبقة العليا من الإسفلت باستخدام آلات كشط الإسفلت بالسفلة والعرض المطلوب وإعادة سفلتة حفرات مسار الكابلات ويتم تنفيذ حسب المتطلبات والإماتات ومواصفات الشركة مع ضرورة وجود الاشتراط خطي من قبل الجهات المعنية بإصدار التراخيص وإرفاق المراجع الخاص حسب متطلبات الشركة وإعدادها من صاحب المصالحية حسب نابل المصالحات . في حال أعمال إعادة السفلتة يتم فحص جوانب الحفرة المتضررة والمحو مسدودة بالعرض المطلوب. عند الحاجة وتوريد ورش بناء الإسفلت السائلة على الطبقة النهائية لتسوية الحفرة وتوريد ورش ملء السفلتة المتسوية القاتم للتسوية باستخدام الفراشة حتى عرض 1 م حسب الطلب. ونكها على طبقات حسب المواصفات المعمول بها في البعثات والإماتات ووزارة النقل وإعراها وحسب ما يتم الاتفاق عليه مع الاتفاق توريد وتركيب(استبدال)إعادة تركيب الإشارات والوحدات والفلانط (عيون السطحة) والمضخنة وملاء المخطط الإرشادية ومعار المشاة مع نقل المفلتات وتفرعها في مرسي المفلتات المعتمدة. شاملا أعمال اختبارات السفلتة بواسطة المختبرات المعتمدة لدى الإملة أو الشركة أو الجهات ذات العلاقة.	أعمال الكشط / إعادة سفلتة الحفرات	Description	306010000	4400023458
Unit Rate		SAR	141.00	M2		Reasphalting of cable trenches route at main / branch streets إعادة سفلتة حفرات مسار الكابلات في الشوارع الرئيسية/الفرعية	إعادة سفلتة حفرات مسار الكابلات في الشوارع الرئيسية/الفرعية	Breakdown	306010001	4400023458
Unit Rate		SAR	154.00	M2		Reasphalting of cable trenches route at highways under supervision of (MOT) إعادة سفلتة حفرات مسار الكابلات في الطرق التابعة لوزارة الطرق والنقل	إعادة سفلتة حفرات مسار الكابلات في الطرق التابعة لوزارة الطرق والنقل	Breakdown	306010002	4400023458
Unit Rate		SAR	30.00	M2		Additional amount to be added to items (306010001 to 306010002) when asphaltting by using paving machine (Farradah) if required with more than one (1) meter width المبلغ الإضافي للعدد من (306010001 إلى 306010002) في حالة السفلتة باستخدام الفراشة بعرض أكبر من 1م حسب الطلب	المبلغ الإضافي للسفلتة باستخدام الفراشة أكثر من 1م	Breakdown	306010003	4400023458
Unit Rate		SAR	107.00	M2		Grinding and removal of top surface of asphalt along cable route trenches to the required thickness and width using milling machine, reasphalting to restore the same level of existing surface of the road using paving machine (Farradah) for a width up to 1 meter if required كشط وإعادة السفلتة العليا من الإسفلت باستخدام آلات كشط الإسفلت بالسفلة والعرض المطلوب وإعادة سفلتة حفرات مسار الكابلات ويتم تنفيذ حسب المتطلبات والإماتات ومواصفات الشركة مع ضرورة وجود الاشتراط خطي من قبل الجهات المعنية بإصدار التراخيص وإرفاق المراجع الخاص حسب متطلبات الشركة وإعدادها من صاحب المصالحية حسب نابل المصالحات . في حال أعمال إعادة السفلتة يتم فحص جوانب الحفرة المتضررة والمحو مسدودة بالعرض المطلوب. عند الحاجة وتوريد ورش بناء الإسفلت السائلة على الطبقة النهائية لتسوية الحفرة وتوريد ورش ملء السفلتة المتسوية القاتم للتسوية باستخدام الفراشة حتى عرض 1 متر	كشط وإعادة السفلتة باستخدام الفراشة حتى عرض 1م	Breakdown	306010004	4400023458
Unit Rate		SAR	95.00	M2		Grinding and removal of top surface of asphalt along cable route trenches to the required thickness and width using milling machine, reasphalting to restore the same level of existing surface of the road using paving machine (Farradah) for a width more than 1 meter if required (the item is used for the entire width of the road) (scraping and resurfacing if the width of the scraping and resurfacing is greater than 1 meter كشط وإعادة السفلتة العليا من الإسفلت باستخدام آلات كشط الإسفلت بالسفلة والعرض المطلوب وإعادة سفلتة حفرات مسار الكابلات ويتم تنفيذ حسب المتطلبات والإماتات ومواصفات الشركة مع ضرورة وجود الاشتراط خطي من قبل الجهات المعنية بإصدار التراخيص وإرفاق المراجع الخاص حسب متطلبات الشركة وإعدادها من صاحب المصالحية حسب نابل المصالحات . في حال أعمال إعادة السفلتة يتم فحص جوانب الحفرة المتضررة والمحو مسدودة بالعرض المطلوب. عند الحاجة وتوريد ورش بناء الإسفلت السائلة على الطبقة النهائية لتسوية الحفرة وتوريد ورش ملء السفلتة المتسوية القاتم للتسوية باستخدام الفراشة حتى عرض 1 متر	كشط وإعادة السفلتة باستخدام الفراشة عرض أكبر من 1 متر	Breakdown	306010005	4400023458
Unit Rate		SAR	139.00	M2		Grinding and removal of top surface of asphalt along cable route trenches to the required thickness and width using milling machine, reasphalting cable trenches route at streets by municipality, Royal Commission or other entities contractors if required كشط وإعادة السفلتة العليا من الإسفلت باستخدام آلات كشط الإسفلت بالسفلة والعرض المطلوب وإعادة سفلتة حفرات مسار الكابلات ويتم تنفيذ حسب المتطلبات والإماتات ومواصفات الشركة مع ضرورة وجود الاشتراط خطي من قبل الجهات المعنية بإصدار التراخيص وإرفاق المراجع الخاص حسب متطلبات الشركة وإعدادها من صاحب المصالحية حسب نابل المصالحات . في حال أعمال إعادة السفلتة يتم فحص جوانب الحفرة المتضررة والمحو مسدودة بالعرض المطلوب. عند الحاجة وتوريد ورش بناء الإسفلت السائلة على الطبقة النهائية لتسوية الحفرة وتوريد ورش ملء السفلتة المتسوية القاتم للتسوية باستخدام الفراشة حتى عرض 1 متر	كشط وإعادة السفلتة عن طريق مقاولي الإملة أو الجهة المشيكة أو الجهات الأخرى	Breakdown	306010006	4400023458
						REINSTATEMENT OF SIDEWALKS Supplying the required materials to reinstate the sidewalks, which is damaged by company works and restoring previous setup, Including tiles testing through laboratories approved by the municipality, company, or relevant authorities إعادة إصلاح الممرات وبلاط الأرصفة توريد المواد اللازمة لإعادة إصلاح الأرصفة وممرات المشاة والممرات الجانبية المتأثرة بأعمال الشركة وإعادة الوضع كما كان عليه شاملا أعمال اختبارات البلاط عن طريق المختبرات المعتمدة لدى الإملة أو الشركة أو الجهات ذات العلاقة.	إعادة إصلاح الممرات وبلاط الأرصفة	Description	306020000	4400023458
Unit Rate		SAR	59.00	M2		Removal and re-installation of existing interlock tiles / blocks, including cement base laying, jointing paving materials خلع وإعادة تركيب بلاط أرصفة من نوع الترانوك شاملا أعمال الإسفلتة ومواد التسقيف والتثبيت	خلع وإعادة تركيب بلاط أرصفة من نوع الترانوك	Breakdown	306020001	4400023458
Unit Rate		SAR	105.00	M2		Supplying and installation of interlock tiles / blocks, including cement base laying, jointing paving materials and removal of existing interlock tiles / blocks توريد وتركيب بلاط أرصفة من نوع الترانوك شاملا أعمال الإسفلتة ومواد التسقيف والتثبيت وخلع بلاط الترانوك القديم	توريد وتركيب بلاط أرصفة من نوع الترانوك	Breakdown	306020002	4400023458
Unit Rate		SAR	91.00	M2		Supplying and installation of concrete / cement tiles matching with removed tiles, works including cement base laying jointing paving materials توريد وتركيب بلاط أرصفة خرساني / إسبستي مطابق للوعبة المحذورة شاملا القربة الإسبستية و مواد التسقيف والتثبيت	توريد وتركيب بلاط أرصفة خرساني	Breakdown	306020003	4400023458
Unit Rate		SAR	100.00	M2		Removal and reinstallation of existing marbled tiles or special tiles, including cement base laying, jointing paving materials خلع وإعادة تركيب بلاط أرصفة من الرخام أو البلاط نوع خاصة شاملا القربة الإسبستية و مواد التسقيف والتثبيت	خلع وإعادة تركيب بلاط أرصفة رخام أو بلاط نوعية خاصة	Breakdown	306020004	4400023458
Unit Rate		SAR	94.00	M2		Supplying and installation of ceramic or mosaic tiles matching with removed tiles, including cement base laying, jointing paving materials توريد وتركيب بلاط أرصفة من السيراميك أو الموزايك مطابق للوعبة المحذورة شاملا القربة الإسبستية و مواد التسقيف والتثبيت	توريد وتركيب بلاط أرصفة سيراميك /موزايك	Breakdown	306020005	4400023458
Unit Rate		SAR	205.00	M2		Supplying and installation of marbled tiles or special tiles matching with removed tiles, including cement base laying jointing paving materials توريد وتركيب بلاط أرصفة من الرخام أو البلاط نوع خاصة شاملا القربة الإسبستية و مواد التسقيف والتثبيت	توريد وتركيب بلاط أرصفة رخام أو بلاط نوعية خاصة	Breakdown	306020006	4400023458
Unit Rate		SAR	470.00	M2		Supplying and installation of marbled tiles or special tiles by Municipality, Royal Commission or other entities contractors if required for historical, central areas matching with removed tiles, including cement base laying jointing paving materials توريد وتركيب بلاط أرصفة من الرخام أو البلاط نوع خاصة شاملا القربة المحذورة عن طريق مقاولي الإملة أو الجهة المشيكة أو الجهات الأخرى بالمواد التاريخية والمركزية ذات الأهمية التاريخية أو المركزية شاملا القربة الإسبستية ومواد التسقيف والتثبيت	توريد وتركيب بلاط أرصفة من الرخام أو البلاط نوعية خاصة معال النوعية المطلوبة عن طريق مقاولي الإملة أو الجهة المشيكة أو الجهات الأخرى بالمواد التاريخية والمركزية ذات الأهمية التاريخية أو المركزية	Breakdown	306020007	4400023458
Unit Rate		SAR	93.00	M2		Supplying and reinstatement of asphalted sidewalk according to site conditions to restore the situation as it was before توريد المواد اللازمة وإعادة إصلاح الممرات الجانبية المرسوفة بالإسفلت حسب طبيعة الموقع الواقع كما كان في السابق	توريد المواد اللازمة وإعادة إصلاح الممرات الجانبية المرسوفة بالإسفلت	Breakdown	306020008	4400023458



SCHEDULE C
PRICING ATTACHMENT - ADDENDUM NO. 1

CONTRACT NO. 4400023458

رقم العقد	رقم البند	نوع البند	الوصف المختصر	الوصف الكامل	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	العملة	الإجمالي	نوع الدفع
CONTRACT NO	Item	Line type	Short Description	Long Description	Qty	UOM	Unit Price	Currency	TOTAL	Payment Type
4400023458	306020009	Breakdown	توريد المواد اللازمة وإعادة إصلاح الممرات الجانبية الموصوفة بالخرسنة حسب طبيعة الموقع لإعادة الوضع كما كان عليه في السابق	Supplying and reinstatement of plain concrete sidewalk according to site conditions to restore the situation as it was before		M2	85.00	SAR		Unit Rate
4400023458	306020010	Breakdown	توريد المواد اللازمة وإعادة إصلاح الممرات الجانبية الموصوفة بالخرسنة المسلحة حسب طبيعة الموقع لإعادة الوضع كما كان عليه في السابق	Supplying and reinstatement of reinforced concrete side walks according to site conditions to restore the situation as it was before		M2	117.00	SAR		Unit Rate
4400023458	306020011	Breakdown	توريد المواد اللازمة وإعادة إصلاح الأماكن المزروعة	Supplying and reinstatement of grass-beds - flowers side walk according to site conditions to restore the situation as it was before		M2	41.00	SAR		Unit Rate
4400023458	306020012	Breakdown	توريد المواد اللازمة وإعادة إصلاح برودورات الأرصفة	Supplying required materials and repairing existing curbstones (edge of side walk) according to site Conditions to restore the situation as it was before		M	47.00	SAR		Unit Rate
4400023458	306020013	Breakdown	توريد وتركيب برودورات الأرصفة	Supplying and installation of curbstones (edge of side walk) according to site conditions.		M	65.00	SAR		Unit Rate
4400023458	306020014	Breakdown	توريد المواد اللازمة وعل طين من دهان اوكسي لأرضيات مواقف الحافلات	Supplying of required materials and Painting two layers of bus parkings or sites with similar requirements from external government agencies		M2	101.00	SAR		Unit Rate
4400023458	307000000	Description	قواعد المعدات الأرضية للمجهز والمتوسط	LV / MV PAD MOUNTED EQUIPMENT FOUNDATIONS (INSTALLATION / REPLACEMENT / RELOCATION / RAISE OR LOWER / REMOVAL) تركيب/استبدال / إزاحة/رفع أو خفض / إزالة قواعد المعدات الأرضية للمجهز والمتوسط						
4400023458	307010000	Description	قواعد المعدات الأرضية للمجهز	LV PAD MOUNTED EQUIPMENT FOUNDATIONS قواعد المعدات الأرضية للمجهز						
4400023458	307010100	Description	توريد وتركيب قواعد المعدات الأرضية للمجهز	SUPPLYING AND INSTALLATION OF LV PAD MOUNTED EQUIPMENT FOUNDATIONS Supplying and erection of pre-made concrete foundations or constructing it at site with making two layers from waterproofing material (bitumen) inside and outside the surfaces of the foundations, including excavations, backfilling, the concrete mattress under the base and reinstatement works and supplying backfilling materials if required including stamping the foundations with contractor's name and date of casting as per COMPANY standards with supplying and erection of side concrete covers توريد وتركيب قواعد المعدات الأرضية للمجهز توريد وتركيب القواعد الخرسانية مسبقة الصنع أو إنشائها بالموقع مع عمل طبقتين من مادة عازلة (مادة البتوبين) على السطح الداخلي والخارجي للقاعدة شاملاً أعمال الحفر والردم و توريد مواد الدفان عند الحاجة والفرشة الخرسانية أسفل القاعدة مع ختم القاعدة باسم الماول المملط والتأخير مع توريد وتركيب الأغطية الخرسانية الجانبية للقاعدة						
4400023458	307010101	Breakdown	توريد وتركيب/إنشاء قاعدة خرسنة للوحة توزيع فرعية حديدية	Supplying and installation or constructing at site of concrete foundation for steel type Mini-pillar (Distribution Cabinet)		EA	477.00	SAR		Unit Rate
4400023458	307010102	Breakdown	توريد وتركيب/إنشاء قاعدة خرسنة للوحة توزيع فرعية من نوع الألياف الزجاجية	Supplying and installation or constructing at site of concrete foundation for fiber type Mini-pillar (Distribution Cabinet) if required		EA	344.00	SAR		Unit Rate
4400023458	307010103	Breakdown	توريد وتركيب قاعدة خرسانية للوحة توزيع ريفية ج.منخفض أي مقاس	Supplying and installation or constructing at site of concrete foundation for LV Distribution Panel (LVDP) any size		EA	753.00	SAR		Unit Rate
4400023458	307010200	Description	استبدال قواعد المعدات الأرضية للمجهز	REPLACEMENT OF LV PAD MOUNTED EQUIPMENT FOUNDATIONS. Supplying and replacement pre-made concrete foundations or constructing it at site with making two layers from waterproofing materials (bitumen) inside and outside the surfaces the of foundations or replacement fiber type foundation, including removal the old foundation and excavations, backfilling and reinstatement works and supplying backfilling materials if required, including stamping the foundation with contractor's name and date of casting as per COMPANY . Also, including unbolting equipment from foundation, cables disconnection / reconnection as per company specifications and removal / transferring of debris / surplus materials to specified dumping area and cleaning the site as per company requirements, excluding new terminations, splicing / jointing and grounding works استبدال قواعد المعدات الأرضية للمجهز توريد و استبدال القواعد الخرسانية القائمة مسبقة الصنع أو إنشائها بنفس الموقع مع عمل طبقتين من مادة عازلة (مادة البتوبين) على السطح الداخلي والخارجي للقاعدة أو استبدال قواعد المعدات المصنوعة من الألياف الزجاجية شاملاً أعمال إزالة القاعدة القديمة وأعمال الحفر والردم و توريد مواد الدفان عند الحاجة مع ختم القاعدة باسم المقول المملط والم تأخير مع توريد وتركيب الأغطية الخرسانية الجانبية للقاعدة وتركيب و التوصيل حسب المواصفات وإزالة و ترحيل المخلفات مع تنظيف الموقع حسب طلب الشركة . و البند لا يشمل عمل نهيات و وصلات لحام الكابلات الجديدة و أعمال التلخيص						
4400023458	307010201	Breakdown	استبدال قاعدة خرسانية للوحة توزيع فرعية نوع جديد	Replacement of concrete foundation for steel type Mini-pillar (Distribution Cabinet) including disconnection / reconnection works to equipment, dismantling /		EA	698.00	SAR		Unit Rate
4400023458	307010202	Breakdown	استبدال قاعدة خرسانية للوحة توزيع نوع الألياف الزجاجية	Replacement of concrete foundation for fiber type Mini-pillar (Distribution Cabinet) including disconnection / reconnection works to equipment, dismantling /		EA	495.00	SAR		Unit Rate
4400023458	307010203	Breakdown	استبدال قاعدة خرسانية للوحة توزيع ريفية ج.منخفض أي مقاس	Replacement of concrete foundation for any size LV Distribution Panel (LVDP) including disconnection / reconnection works to equipment, dismantling /		EA	1,282.00	SAR		Unit Rate
4400023458	307020000	Description	قواعد المعدات الأرضية للمجهز المتوسط	MV PAD MOUNTED EQUIPMENT FOUNDATIONS قواعد المعدات الأرضية للمجهز المتوسط						
4400023458	307020100	Description	توريد وتركيب قواعد المعدات الأرضية للمجهز المتوسط	SUPPLYING AND INSTALLATION OF MV PAD MOUNTED EQUIPMENT FOUNDATIONS Supplying and erection of pre-made concrete foundations or constructing it at site with making two layers from waterproofing material (bitumen) inside and outside the surfaces of the foundations, including excavations, backfilling, the concrete mattress under the base and reinstatement works and supplying backfilling materials and removal of existing foundation if required, including stamping the foundations with contractor's name and date of casting as per COMPANY standards with supplying and erection of side concrete covers توريد وتركيب قواعد المعدات الأرضية للمجهز المتوسط توريد وتركيب القواعد الخرسانية مسبقة الصنع أو إنشائها بالموقع مع عمل طبقتين من مادة عازلة (مادة البتوبين) على السطح الداخلي والخارجي للقاعدة شاملاً أعمال الحفر والردم و توريد مواد الدفان والفرشة الخرسانية أسفل القاعدة وإزالة القاعدة القديمة عند الحاجة مع ختم القاعدة باسم الماول المملط والتأخير مع توريد وتركيب الأغطية الخرسانية الجانبية للقاعدة						
4400023458	307020101	Breakdown	توريد وتركيب أو إنشاء بالموقع قاعدة خرسانية لمقاس ح.منخفض	Supplying and installation or constructing at site of concrete foundation for MV RMU SWGR or metering unit any type		EA	996.00	SAR		Unit Rate
4400023458	307020102	Breakdown	توريد وتركيب أو إنشاء بالموقع قاعدة خرسانية لمقاس ح.منخفض	Supplying and installation or constructing at site of concrete foundation for MV, one leg Extensible SWGR Oil or SF6 type		EA	720.00	SAR		Unit Rate

CONTRACT NO. 4400023458

SCHEDULE C-PA-25



SCHEDULE C

PRICING ATTACHMENT - ADDENDUM NO. 1

CONTRACT NO. 4400023458

رقم العقد	رقم البند	نوع البند	الوصف المختصر	الوصف الكامل	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	العملة	الإجمالي	نوع الدفع
CONTRACT NO	Item	Line type	Short Description	Long Description	Qty	UOM	Unit Price	Currency	TOTAL	Payment Type
4400023458	308010206	Breakdown	استبدال قاعدة الباب زجاجية للوحة توزيع فرعية (الجزء السفلي)	Replacement of fiber glass MiniPillar (Distribution Cabinet) base (lower part), including disconnection / reconnection works and dismantling / reinstallation of the equipment. إستبدال قاعدة (الجزء السفلي) مصبوعة من الألياف الزجاجية للوحة توزيع فرعية شاملاً الفك و إعادة التركيب والفصل والتوصيل للوحة		EA	463.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308010300	Description	إزالة / رفع أو خفض معدات الجهد المنخفض الأرضية لمسافة لا تتجاوز 50 متر	RELOCATION / RAISING OR LOWERING OF LV PAD MOUNTED EQUIPMENTS, WITH IN ADISTANCE OF 50M DIAMETER Removal and installation of same equipment including removal of shipping covers and bolts, levelling and fixing of the equipment and all accessories, with supplying and fixing screws for it and close opening holes, connecting / disconnecting all cables, re-connecting of equipment earthing and fixing all parts (within a distance of 50m), also, including receiving and returning equipment and surplus materials from / to COMPANY warehouse, including excavations, backfilling and reinstatement works, supplying backfilling materials if required, pre-commissioning tests and restoring previous setup/lugs, including removal / transferring of debris (including removal of existing foundation if required) / surplus materials to specified dumping area and cleaning the site as per company requirements , including disconnection / reconnection and lugs works with the required torque / installation of locks (excluding new terminations, jointing and grounding works and excavation for new cables laying) إزالة / رفع أو خفض معدات الجهد المنخفض الأرضية لمسافة لا تتجاوز 50 متر فك وتركيب نفس المعدات شاملاً فك و وزن المعدات والتمديدات مع توفير و تركيب مسامير تثبيت المعدات وإغلاق التمديدات و فصل وإعادة توصيل تأريض المعدات بشبكة التأريض و تثبيت جميع الأجزاء (لمسافة لا تتجاوز 50 متر) ... و يشمل أيضاً استلام المعدات وإعادة المواد الفائضة من و إلى مستودعات الشركة شاملاً أعمال الحفر والردم والفك و تركيب مواد النفاذ عند الحاجة و (إعادة الوضع إلى ما كان عليه و عمل اختبارات ما قبل التشغيل ووصل المرافق ... إلخ شاملاً إزالة وتحميل المصغرات (وإزالة القاعدة القديمة عند الحاجة) مع تنظيف الموقع حسب طلب الشركة عند الحاجة وإعمال الفصل والتوصيل ووصل المرافق (مع تحقيق عزم الدوران المطلوب) وتركيب الأقفال (البند لا يشمل أعمال التجهيزات الطرفية ووصلات التمدد و أعمال التأريض الجديدة و أعمال الحفريات لتسديدات الجديدة						
4400023458	308010301	Breakdown	إزالة لوحة توزيع فرعية أي نوع بدون إزالة القاعدة	Relocation of any type mini-pillar (Distribution Cabinet) without relocation of the concrete foundation إزالة لوحة توزيع فرعية أي نوع بدون إزالة القاعدة الخرسانية		EA	460.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308010302	Breakdown	إزالة لوحة توزيع فرعية أي نوع مع إزالة القاعدة الخرسانية	Relocation of steel / fiber glass(with lower part) MiniPillar (Distribution Cabinet) with its concrete foundation إزالة لوحة توزيع فرعية جهد منخفض حديدية / الألياف زجاجية (مع الجزء السفلي) مع إزالة القاعدة الخرسانية		EA	522.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308010303	Breakdown	إزالة لوحة توزيع رئيسية <1600 أمبير بدون إزالة القاعدة	Relocation of LV Distribution Panel (LVDP) up to and including 1600A without relocation of the concrete foundation. إزالة لوحة توزيع رئيسية حتى و يشمل 1600 أمبير بدون إزالة القاعدة الخرسانية		EA	665.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308010304	Breakdown	إزالة لوحة توزيع رئيسية <1600 أمبير بدون إزالة القاعدة	Relocation of LV Distribution Panel (LVDP) above 1600A without relocation of the concrete foundation إزالة لوحة توزيع رئيسية أكثر من 1600 أمبير بدون إزالة القاعدة الخرسانية		EA	820.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308010305	Breakdown	إزالة لوحة توزيع رئيسية <1600 أمبير مع إزالة القاعدة	Relocation of LV Distribution Panel (LVDP) up to and including 1600A , with its concrete foundation إزالة لوحة توزيع رئيسية حتى و يشمل 1600 أمبير مع إزالة القاعدة الخرسانية		EA	880.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308010306	Breakdown	إزالة لوحة توزيع رئيسية <1600 أمبير مع إزالة القاعدة	Relocation of LV Distribution Panel (LVDP) above 1600A , with its concrete foundation . إزالة لوحة توزيع رئيسية أكثر من 1600 أمبير مع إزالة القاعدة الخرسانية		EA	1,011.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308010307	Breakdown	رفع أو خفض أطقم القاعدة مع لوحة التوزيع الفرعية	Raising or lowering, any type Mini-pillar (Distribution Cabinet) with its concrete foundation رفع أو خفض أو تعديل مستوى لوحة توزيع فرعية أي نوع مع رفع أو خفض القاعدة الخرسانية		EA	445.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308010308	Breakdown	رفع أو خفض أطقم القاعدة مع لوحة التوزيع الرئيسية <1600 أمبير	Raising or lowering, LV Distribution Panel (LVDP) up to and including 1600A , with its concrete foundation رفع أو خفض أو تعديل مستوى لوحة توزيع رئيسية حتى و يشمل 1600 أمبير مع رفع أو خفض القاعدة الخرسانية		EA	712.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308010309	Breakdown	رفع أو خفض أطقم القاعدة مع لوحة التوزيع الرئيسية >1600 أمبير	Raising or lowering, LV Distribution Panel (LVDP) above 1600A , with its concrete foundation . رفع أو خفض أو تعديل مستوى لوحة توزيع رئيسية أكثر من 1600 أمبير مع رفع أو خفض القاعدة الخرسانية		EA	847.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308010400	Description	إزالة معدات الجهد المنخفض الأرضية	REMOVAL OF LV PAD MOUNTED EQUIPMENT Removal of all materials, equipment with it accessories from the site and all necessary disconnection , removal, excavation, backfilling, reinstatement of the damaged surfaces works, including supplying back filling materials if required and restoring previous setup, with cleaning and returning of removed materials to company warehouse / reversing / scrap area as per company requirements considering documentation of all removed and returned materials as required including removal / transferring of debris / surplus materials to specified dumping area and cleaning the site, cutting and burying the cables with required depth as per company requirements . including disconnection / reconnection works إزالة معدات الجهد المنخفض الأرضية إزالة المواد والمعدات بملحقاتها من الموقع نهائيًا وما يلزم من أعمال الفصل والفك والحفريات والردم والفك و تركيب مواد النفاذ عند الحاجة وإصلاح الأسطح وإعادة الموقع للحالة التي كان عليها. مع تنظيف المواد الزائدة وإعادتها للمستودعات أو ساحة الرجوع / التخلص بحسب متطلبات وشروط الشركة مع توثيق جميع المواد الزائدة والمرمجة بدقة شاملاً إزالة وتحميل المصغرات مع تنظيف الموقع وفق الكليات المطلوب حسب طلب الشركة شاملاً أعمال الفصل والتوصيل						
4400023458	308010401	Breakdown	إزالة لوحة توزيع فرعية أي نوع مع إزالة القاعدة الخرسانية	Removal of any type LV MiniPillar (Distribution Cabinet) with its concrete foundation إزالة لوحة توزيع فرعية أي نوع مع إزالة القاعدة الخرسانية		EA	360.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308010402	Breakdown	إزالة لوحة توزيع رئيسية جـ من خلف أي سعة بدون إزالة القاعدة الخرسانية	Removal of any size LV Distribution Panel (LVDP), without removal of its concrete foundation إزالة لوحة توزيع رئيسية جهد منخفض أي سعة بدون إزالة القاعدة الخرسانية		EA	380.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308010403	Breakdown	إزالة لوحة توزيع رئيسية جـ من خلف أي سعة شاملاً إزالة القاعدة الخرسانية	Removal of any size LV Distribution Panel (LVDP) with removal of its concrete foundation إزالة لوحة توزيع رئيسية جهد منخفض أي سعة شاملاً إزالة القاعدة الخرسانية		EA	555.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308010500	Description	معدات ومصغرات معدات الجهد المنخفض الأرضية	MISCELLANEOUS AND ACCESSORIES OF LV PAD MOUNTED EQUIPMENT معدات ومصغرات معدات الجهد المنخفض الأرضية						
4400023458	308010501	Breakdown	فصل أو توصيل كابل جـ من خلف أطقم دائرة مقاس 4/cores أو 4x1/ core) LV cable with termination / lugs / direct connection to existing pad mounted equipment فصل أو توصيل كابل جهد منخفض قائم رأسي الأوتار أو أربع فترات أحادية أي مقاس 4مجمهر بنهاية طرفية / مرابط رأس / مباشرة بالمعدات الأرضية القائمة	Disconnection / Connection of any size existing (4/ cores or 4x1/ core) LV cable with termination / lugs / direct connection to existing pad mounted equipment فصل أو توصيل كابل جهد منخفض قائم رأسي الأوتار أو أربع فترات أحادية أي مقاس 4مجمهر بنهاية طرفية / مرابط رأس / مباشرة بالمعدات الأرضية القائمة		EA	134.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308010502	Breakdown	تركيب قاطع تيار رئيسي جـ من خلف أي لوحة توزيع رئيسية جـ من خلف أي لوحة توزيع رئيسية / غرفة مقاس	Installation of Main LV Circuit Breaker inside any size LV Distribution Panel (LVDP) or inside LV Distribution Panel (LVDP) for Compact (Package) unit/ room S/S including disconnection / reconnection works تركيب قاطع تيار رئيسي جهد منخفض في لوحة توزيع رئيسية أو داخل لوحة توزيع رئيسية لمجموعة معدة أو وحدة أو غرفة محطة توزيع أي مقاس		EA	236.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308010503	Breakdown	تركيب قاطع تيار فرعي جـ من خلف أي لوحة توزيع رئيسية / غرفة مقاس	Installation of branch LV Circuit Breaker inside any size LV Distribution Panel (LVDP) / minipillar or inside LV Distribution Panel (LVDP) for Compact (Package) unit/ room S/S including disconnection / reconnection works/ تركيب قاطع تيار فرعي جهد منخفض في لوحة توزيع رئيسية / فرعية أو داخل لوحة توزيع رئيسية لمجموعة معدة أو وحدة أو غرفة محطة توزيع أي مقاس		EA	153.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308010504	Breakdown	استبدال القاطع الرئيسي جـ من خلف أي لوحة توزيع رئيسية أو داخل لوحة توزيع رئيسية لمجموعة معدة أو وحدة أو غرفة	Replacement of LV Main CB for any size LV Distribution Panel (LVDP) or inside LV Distribution Panel (LVDP) for Compact (Package) unit/ room S/S including disconnection / reconnection works إستبدال القاطع الرئيسي للجهد المنخفض في لوحة توزيع رئيسية أو داخل لوحة توزيع رئيسية لمجموعة معدة أو وحدة أو غرفة محطة توزيع شاملاً أعمال الفصل و التوصيل		EA	405.00	SAR		Unit Rate

CONTRACT NO. 4400023458

SCHEDULE C-PA-27



SCHEDULE C
PRICING ATTACHMENT - ADDENDUM NO. 1

CONTRACT NO. 4400023458

نوع الدفع	الإجمالي	العملة	سعر الوحدة	الوحدة	الكمية	الوصف الكامل	نوع البند	رقم البند	رقم العقد
Payment Type	TOTAL	Currency	Unit Price	UOM	Qty	Long Description	Line type	Item	CONTRACT NO
Unit Rate		SAR	1,410.00	EA		Installation of pad mounted transformer, above 1000KVA up to and including 1500 KVA تركيب محول أرضي أكبر من 1000 حتى ويشمل سعة 1500 ك.ف.أ	Breakdown	308020202	4400023458
Unit Rate		SAR	1,920.00	EA		Installation of unit S/S up to and including 1000 KVA تركيب محطة وحدة حتى ويشمل سعة 1000 ك.ف.أ	Breakdown	308020203	4400023458
Unit Rate		SAR	2,183.00	EA		Installation of unit S/S above 1000KVA up to and including 1500 KVA. تركيب محطة وحدة أكبر من 1000 حتى ويشمل سعة 1500 ك.ف.أ	Breakdown	308020204	4400023458
						REPLACEMENT OF MV UG SWITCHGEARS. Removal and installation of MV UG Switchgears on prepared indoor or outdoor foundations, including removal and installation of shipping covers and bolts, levelling and fixing of the equipment and all accessories with supplying and installation of fixing screws and close opening holes, and connecting / disconnecting all cables for electrical, mechanical and control connections (including removal /reinstallation and connection / disconnection of communication and control works,installation/replacement/removal of SIM cards, integration with control center, implementation of the protection setting) and connection of busbars and termination boxes, connecting / disconnecting of earthing and fixing all parts (in the same site),replacement of cold/heat shrinkable boots if required and MV fuses disconnection and connection of EFL etc with supplying and installation of plates by engrave numbers and capacity of equipment on plates , installation of danger and COMPANY monogram plates, plant tags, Asset tag, etc. Also including receiving and returning equipment and surplus materials from / to COMPANY warehouse including excavations , backfilling and reinstatement works if required, with cleaning and returning of removed materials to company warehouse / reversing / scrap area as per company requirements considering documentation of all removed and returned materials if required, including dumping of equipment oil if required as -per company requirements , Including disconnection / reconnection works / installation of locks (excluding new terminations, jointing, grounding works , pre commissioning tests and replacement of concrete foundations استبدال الوحدات الخلفية ومعدات الفصل والتوصيل الجهد المتوسط الأرضية فك وتركيب الوحدات الخلفية ومعدات الفصل والتوصيل الجهد المتوسط الأرضية على قواعد مجهزة أو داخل غرفة شملا فك وإعدادة الأغطية وتثبيت ووزن المعدة والملحقات مع توريد وتركيب مسامير تثبيت المعدات وأغلق الفتحات وفصل التوصيل جميع الكابلات وأصل التركيب وتوصيل الاتصالات والتحكم واستبدال (إزالة نوع البند) وتطبيق حديدات الحماية وأربط مع مركز التحكم وربط القضبان وصناديق القابلات وفصل وإعادة توصيل تأريض المعدة بشبكة الأرضين وتثبيت جميع الأجزاء (في نفس الموقع) ، واستبدال غذاء الكابلات القابلة للاكتشاف عند الحاجة والمنصوبات وفصل وتركيب مينى العمل الأرضي ألح وتوريد وتركيب لوحة مفقور عليها رقم وسعة المعدة وتركيب لوحات لشعار الشركة وتعريف المعدة وتعريف الأصول (باركود) ، ويشمل أيضا استلام وإعدادة المعدات والمواد القاضية من وإلى مستودعات الشركة بما في ذلك الحفر والفرم... ألح شملا تنظيف المواد المزالة وإعدادها للمستودعات أو سامة الزرع / الفردي بحسب متطلبات وضوابط الشركة مع توفير جميع المواد المزالة والمرتجعة بقية وإزالة وتحويل المخلفات مع تنظيف الموقع حسب طلب الشركة شاملا تفريغ زيت المعدة عند الحاجة وبحسب متطلبات الشركة شاملا أصل الفصل والتوصيل وتركيب (الليل) (الليل لا يشمل أصل الهياكل الطرفية ووصلات الدم وأصل التأسيس الجديدة واختبارات ما قبل التشغيل واستبدال القواعد الخرسانية)	Description	308020300	4400023458
Unit Rate		SAR	893.00	EA		Replacement of any type MV RMU or Metering Unit for Bulk consumer (stand alone or Metered RMU) or MV Auto Transfer Switch استبدال وحدة خلفية رئيسية أي نوع أو وحدة قياس لكبار المستهلكين (مستقلة أو مدمجة وحدة خلفية) أي نوع أو مقاييس تحويل آلية الجهد المتوسط	Breakdown	308020301	4400023458
Unit Rate		SAR	619.00	EA		Replacement of MV, one lag Extensible Oil or SF6 switchgear استبدال مقطع قابل للتوسعة زائفي أو عازلي جهد متوسط (خلية واحدة)	Breakdown	308020302	4400023458
Unit Rate		SAR	652.00	EA		Replacement of any type MV indoor switchgear (circuit breaker / LBS switch / bus coupler / Metering panel) for Extensible switchgear (group) استبدال خلية خلفية (قابلات / رابط / مقطع / رابط / رابط) جهد متوسط أي نوع المجموعة أو مقاييس تحويل آلية الجهد المتوسط	Breakdown	308020303	4400023458
						REPLACEMENT OF MV UG SINGLE / DUAL VOLTAGE DISTRIBUTION TRANSFORMERS AND SUBSTATIONS. Removal and Installation of any type MV UG Single / Dual Voltage distribution Transformers and Substation on prepared indoor or outdoor foundations, including removal and installation of shipping covers , levelling and fixing of the equipment and all accessories with supplying and installation of fixing screws and close opening holes, and connecting / disconnecting all cables , connecting / disconnecting of earthing and fixing all parts (in the same site), including removal , reinstallation and connection / disconnection of communication and control works, integration with control center, Implementation of the protection setting/ replacement of cold/heat shrinkable boots if required with supplying and installation of plates by engrave numbers and capacity of equipment on plates, installation of danger and COMPANY monogram plates, plant tags, Asset tag, etc. Also including receiving and returning equipment and surplus materials from / to COMPANY warehouse , including excavations backfilling and reinstatement works if required, with cleaning and returning of removed materials to Company warehouse reversing / scrap area as per company requirements considering documentation of all removed and returned materials if required, including dumping of equipment oil if required as per company requirements , Including disconnection / reconnection works / installation of locks(excluding new terminations, jointing, grounding works , pre-commissioning tests and replacement of concrete foundations استبدال محولات أحادية وثلاثية الجهد ومحطات التوزيع الجهد المتوسط الأرضية فك وتركيب محولات ومحطات التوزيع الجهد المتوسط الأرضية المحلية أو ثنائية الجهد أي نوع على قواعد مجهزة أو داخل غرفة شملا فك وإعدادة الأغطية وتثبيت ووزن المعدة والملحقات مع توريد وتركيب مسامير تثبيت المعدات وأغلق الفتحات وفصل التوصيل جميع الكابلات وفصل وإعادة توصيل تأريض المعدة بشبكة الأرضين وتثبيت جميع الأجزاء (في نفس الموقع) شاملا (في نفس الموقع) شاملا التركيب وتوصيل الاتصالات والتحكم وتطبيق حديدات الحماية وأربط مع مركز التحكم واستبدال غذاء الكابلات القابلة للاكتشاف عند الحاجة وتوريد وتركيب لوحة مفقور عليها رقم وسعة المعدة وتعريف الأصول (باركود) ، وتركيب لوحات لشعار الشركة وتعريف المعدة، ويشمل أيضا استلام المعدات والمواد القاضية من وإلى مستودعات الشركة بما في ذلك الحفر والفرم... ألح شملا تنظيف المواد المزالة وإعدادها للمستودعات أو سامة الزرع / الفردي بحسب متطلبات وضوابط الشركة مع توفير جميع المواد المزالة والمرتجعة بقية وإزالة وتحويل المخلفات مع تنظيف الموقع حسب طلب الشركة عند الحاجة شاملا تفريغ زيت المعدة عند الحاجة وبحسب متطلبات الشركة شاملا أصل الفصل والتوصيل وتركيب (الليل) (الليل لا يشمل أصل الهياكل الطرفية ووصلات الدم وأصل التأسيس الجديدة واختبارات ما قبل التشغيل واستبدال القواعد الخرسانية)	Description	308020400	4400023458
Unit Rate		SAR	1,609.00	EA		Replacement of any pad mounted transformer, with other transformer up to and including 1000 KVA استبدال أي محول أرضي بأخر سعة حتى ويشمل 1000 ك.ف.أ	Breakdown	308020401	4400023458
Unit Rate		SAR	1,802.00	EA		Replacement of any pad mounted transformer, with other transformer above 1000KVA up to and including 1500 KVA استبدال أي محول أرضي بأخر أكبر من 1000 حتى ويشمل 1500 ك.ف.أ	Breakdown	308020402	4400023458
Unit Rate		SAR	1,977.00	EA		Replacement of any size pad mounted transformer with any size unit S/S استبدال أي محول أرضي بمحطة وحدة أي سعة	Breakdown	308020403	4400023458
Unit Rate		SAR	2,104.00	EA		Replacement of any unit S/S with other unit S/S , up to and including 1000 KVA استبدال أي محطة وحدة بأخرى سعة حتى ويشمل 1000 ك.ف.أ	Breakdown	308020404	4400023458
Unit Rate		SAR	2,441.00	EA		Replacement of any Unit S/S with other Unit S/S, above 1000KVA up to and including 1500 KVA استبدال أي محطة وحدة بأخرى أكبر من 1000 حتى ويشمل سعة 1500 ك.ف.أ	Breakdown	308020405	4400023458
Unit Rate		SAR	3,065.00	EA		Replacement of any Compact (Package) S/S with any other Compact (Package) S/S or unit S/S, any size including removal of concrete foundations if required استبدال محطة متجدة (معبأة) بمحطة متجدة (معبأة) بمحطة متجدة (معبأة) بمحطة وحدة أي سعة شاملا إزالة القواعد الخرسانية عند الحاجة	Breakdown	308020406	4400023458

CONTRACT NO. 4400023458

SCHEDULE C-PA-29



SCHEDULE C
PRICING ATTACHMENT - ADDENDUM NO. 1

CONTRACT NO. 4400023458

نوع الدفع	الإجمالي	العملة	سعر الوحدة	الوحدة	الكمية	الوصف الكامل	الوصف المختصر	نوع البند	رقم البند	رقم العقد
Payment Type	TOTAL	Currency	Unit Price	UOM	Qty	Long Description	Short Description	Line type	Item	CONTRACT NO
Unit Rate		SAR	4,358.00	EA		إزالة محطة متدنية (معلقة) سعة 2500 ك.د.أ. مع إزالة القاعدة الخرسانية Relocation of Compact (Package) S/S 2500 Kva, 33/13.8 Kv. (with relocation of the concrete foundation)	إزالة محطة متدنية (معلقة) سعة 2500 ك.د.أ.	Breakdown	308020616	4400023458
Unit Rate		SAR	2,962.00	EA		رفع أو خفض أو تعديل مستوى لمحطة متدنية (معلقة) أي سعة شاملا رفع أو خفض أو تعديل مستوى القاعدة الخرسانية Raising or lowering or level adjustment of any size Compact (Package) S/S (with raising or lowering or level adjustment of the concrete foundation)	رفع أو خفض أو تعديل مستوى لمحطة متدنية (معلقة) أي مقاس مع القاعدة	Breakdown	308020617	4400023458
						REMOVAL OF MV UG RMU'S AND SWITCHGEARS. Removal of MV UG Switchgears on prepared indoor or outdoor foundations with its accessories from the site, including all necessary disconnection, removal excavation, backfilling, supplying back filling materials if required, reinstatement of the damaged surfaces works and restoring previous setup, with cleaning and returning of removed materials to Company warehouse / reversing / scrap area as per company requirements considering documentation of all removed and returned materials as required including removal / transferring of debris / surplus materials to specified dumping area and cleaning the site , cutting, sealing and burying the cables with required depth as per company requirements including dumping of equipment oil if required as per company requirements. and disconnection / reconnection works إزالة وحدات الحلقية ومعدات الفصل والتوصيل الجهد المتوسط الأرضية إزالة الوحدات الحلقية ومعدات الفصل والتوصيل الجهد المتوسط الأرضية على أبعاد خارجية أو داخل غرفة ملطفها من الموقع لها وما يلزم من أعمال الفصل والتركيب والمواد والتركيبات مع تنظيف المواد المتبقية وإعادة الأسطح وإصلاح الأسطح وإعادة الموقع للمالة التي كان عليها، مع تنظيف المواد المزالة وإعادتها للمستودعات أو ساحة الرجوع / التبريد بحسب متطلبات وضوابط الشركة مع توفير جميع المواد المزالة والمرجعة بقية شاملا إزالة وترحيل المخلفات مع تنظيف الموقع حسب طلب الشركة شاملا تفرغ الزيت عند الحاجة وقطع وتغطية وتغن الكابلات بالمقمل المطلوب وحسب متطلبات الشركة وأعمال الفصل والتوصيل وإعادة التوصيل	إزالة الوحدات الحلقية ومعدات الفصل والتوصيل الجهد المتوسط الأرضية	Description	308020700	4400023458
Unit Rate		SAR	542.00	EA		إزالة وحدة حلقية رئيسية/كيفية قياس كيار المشترك/مجموعة مقاييس فائقة للتوسعة/تحول آلية ج. متوسط بدون إزالة القاعدة الخرسانية Removal of MV, any type RMU or Metering Unit for Bulk consumer, (stand alone or Metered RMU) or Extensible switchgear (group) or Auto Transfer Switch or any similar equipment, (without relocation of concrete foundation)	إزالة وحدة حلقية رئيسية/كيفية قياس كيار المشترك/مجموعة مقاييس فائقة للتوسعة/تحول آلية ج. متوسط بدون إزالة القاعدة	Breakdown	308020701	4400023458
Unit Rate		SAR	699.00	EA		إزالة وحدة حلقية رئيسية/كيفية قياس كيار المشترك/مجموعة مقاييس فائقة للتوسعة/تحول آلية ج. متوسط مع إزالة القاعدة الخرسانية Removal of MV, any type RMU or Metering Unit for Bulk consumer, (stand alone or Metered RMU) or Extensible switchgear (group) any type or Auto Transfer Switch or any similar equipment, (with removal of the concrete foundation)	إزالة وحدة حلقية رئيسية/كيفية قياس كيار المشترك/مجموعة مقاييس فائقة للتوسعة/تحول آلية ج. متوسط مع إزالة القاعدة	Breakdown	308020702	4400023458
Unit Rate		SAR	373.00	EA		إزالة حلية داخلية (قطع/مقطع/أر/مطالو حة قياس) ج. متوسط لصورة مقاييس فائقة للتوسعة Removal of MV indoor switchgear (circuit breaker / LBS switch / bus coupler / Metering panel) for Extensible switchgear (group)	إزالة حلية داخلية (قطع/مقطع/أر/مطالو حة قياس) ج. متوسط لصورة مقاييس فائقة للتوسعة	Breakdown	308020703	4400023458
						REMOVAL OF MV UG SINGLE/ DUAL VOLTAGE DISTRIBUTION TRANSFORMERS AND SUBSTATIONS Removal of any type MV UG Single / Dual Voltage distribution Transformers and substations on prepared indoor or outdoor foundations with its accessories from the site, including all necessary disconnection, removal, excavation, backfilling, supplying back filling materials if required, reinstatement of the damaged surfaces works and restoring previous setup, with cleaning and returning of removed materials to Company warehouse / reversing / scrap area as per company requirements considering documentation of all removed and returned materials as required including removal / transferring of debris / surplus materials to specified dumping area and cleaning the site, cutting, sealing and burying the cables with required depth as per company requirements including dumping of equipment oil if required as per company requirements and disconnection / reconnection works إزالة محولات أحادية وثلاثية الجهد ومحطات التوزيع الجهد المتوسط الأرضية إزالة محولات ومحطات التوزيع الجهد المتوسط الأرضية الجهد أي نوع على أبعاد خارجية أو داخل غرفة ملطفها من الموقع لها وما يلزم من أعمال الفصل والتركيب والمواد والتركيبات مع تنظيف المواد المتبقية وإعادة الأسطح وإصلاح الأسطح وإعادة الموقع للمالة التي كان عليها، مع تنظيف المواد المزالة وإعادتها للمستودعات أو ساحة الرجوع / التبريد بحسب متطلبات وضوابط الشركة مع توفير جميع المواد المزالة والمرجعة بقية شاملا إزالة وترحيل المخلفات مع تنظيف الموقع حسب طلب الشركة شاملا تفرغ الزيت عند الحاجة وقطع وتغطية وتغن الكابلات بالمقمل المطلوب وحسب متطلبات الشركة وأعمال الفصل والتوصيل وإعادة التوصيل	إزالة محولات أحادية وثلاثية الجهد ومحطات التوزيع الجهد المتوسط الأرضية	Description	308020800	4400023458
Unit Rate		SAR	884.00	EA		إزالة محول أرضي سعة >= 1500 ك.د.أ. بدون إزالة القاعدة الخرسانية Removal of pad mounted Transformer up to and including 1500 KVA , (without removal of the concrete foundation)	إزالة محول أرضي سعة >= 1500 ك.د.أ. بدون	Breakdown	308020801	4400023458
Unit Rate		SAR	1,194.00	EA		إزالة محول أرضي سعة >= 1500 ك.د.أ. مع إزالة القاعدة الخرسانية Removal of pad mounted Transformer up to and including 1500 KVA , (with removal of the concrete foundations)	إزالة محول أرضي سعة >= 1500 ك.د.أ. مع إزالة القاعدة	Breakdown	308020802	4400023458
Unit Rate		SAR	1,087.00	EA		إزالة محطة وحدة سعة >= 1500 ك.د.أ. بدون إزالة القاعدة الخرسانية Removal of Unit S/S Up to and including 1500 KVA , (without removal of the concrete foundation)	إزالة محطة وحدة سعة >= 1500 ك.د.أ. بدون	Breakdown	308020803	4400023458
Unit Rate		SAR	1,641.00	EA		إزالة محطة وحدة سعة >= 1500 ك.د.أ. مع إزالة القاعدة الخرسانية Removal of Unit S/S Up to and including 1500 KVA , (with removal of the concrete foundation)	إزالة محطة وحدة سعة >= 1500 ك.د.أ. مع	Breakdown	308020804	4400023458
Unit Rate		SAR	1,340.00	EA		إزالة محطة متدنية (معلقة) >= 1500 ك.د.أ. بدون إزالة القاعدة الخرسانية Removal of Compact (Package) S/S up to and including 1500 KVA , (without removal of concrete foundation)	إزالة محطة متدنية (معلقة) >= 1500 ك.د.أ. بدون	Breakdown	308020805	4400023458
Unit Rate		SAR	1,936.00	EA		إزالة محطة متدنية (معلقة) >= 1500 ك.د.أ. مع إزالة القاعدة الخرسانية Removal of Compact (Package) S/S up to and including 1500 KVA , (with removal of concrete foundation)	إزالة محطة متدنية (معلقة) >= 1500 ك.د.أ. مع	Breakdown	308020806	4400023458
Unit Rate		SAR	1,727.00	EA		إزالة محطة متدنية (معلقة) سعة 2500 ك.د.أ. ج. متوسط بدون إزالة القاعدة الخرسانية Removal of Compact (Package) S/S, 2500 KVA, 33 /13.8 KV. (without removal of concrete foundation)	إزالة محطة متدنية (معلقة) سعة 2500 ك.د.أ. ج. متوسط بدون إزالة القاعدة	Breakdown	308020807	4400023458
Unit Rate		SAR	2,477.00	EA		إزالة محطة متدنية (معلقة) سعة 2500 ك.د.أ. ج. متوسط مع إزالة القاعدة الخرسانية Removal of Compact (Package) S/S, 2500 KVA, 33 /13.8 KV. (with removal of concrete foundation)	إزالة محطة متدنية (معلقة) سعة 2500 ك.د.أ. ج. متوسط مع إزالة القاعدة	Breakdown	308020808	4400023458
						DISCONNECTION / REMOVAL / INSTALLATION OR REPLACEMENT OF CABLES AND ACCESSORIES OF UG EQUIPMENT فصل وفك وتركيب أو استبدال أو إزالة الكابلات والمخلفات لمعدات الأرضية	فصل وفك وتركيب أو استبدال أو إزالة الكابلات والمخلفات لمعدات الأرضية	Description	308020900	4400023458
Unit Rate		SAR	242.00	EA		فصل أو توصيل كابل ج. متوسط قائم أي مقاس/ نوع المحور بهلية طرفية بالمعدات الأرضية شاملا استبدال غلاف العزل عند الحاجة Disconnection / Connection of any size/type existing MV cable (with termination) to pad mounted equipment including replacement of (ELBOW - BOOT) if required	فصل أو توصيل كابل ج. متوسط قائم أي مقاس/ نوع المحور بهلية طرفية بالمعدات الأرضية شاملا استبدال غلاف العزل عند الحاجة	Breakdown	308020901	4400023458
Unit Rate		SAR	172.00	EA		تركيب / استبدال مؤشر بين الفيلز / مؤشر مدين اتجاه العمل الأرضي بعدة قائمة في الشبكة الأرضية Installation / replacement of any type Ameter / voltmeter / MDI gauge Indicator for existing UG equipment with all accessories including testing	تركيب / استبدال مؤشر بين الفيلز / مؤشر مدين اتجاه العمل الأرضي بعدة قائمة في الشبكة الأرضية	Breakdown	308020902	4400023458
Unit Rate		SAR	175.00	EA		تركيب / استبدال مؤشر بين اتجاه العمل الأرضي أي نوع بعدة قائمة في الشبكة الأرضية مع ملحقاته شاملا الاختبار Installation / replacement of any type Earth Fault Indicator (EFI) Indicator for existing UG equipment with all accessories including testing	تركيب / استبدال مؤشر بين اتجاه العمل الأرضي أي نوع بعدة قائمة في الشبكة الأرضية	Breakdown	308020903	4400023458
Unit Rate		SAR	134.00	EA		فحص وصيانة مدين اتجاه العمل الأرضي أي نوع أو شبكة أرضية مع ملحقاته شاملا الاختبار وإجراء التعديلات واختبار الربط مع مركز التحكم Inspection and maintenance of any type UG Earth Fault Indicator (EFI) with all accessories including testing and modification of settings and integrated with control center	فحص وصيانة مدين اتجاه العمل الأرضية	Breakdown	308020904	4400023458
						تركيب أو استبدال محول الفيلز / الجهد/معدل العمل الأرضي بعدة قائمة في الشبكة الأرضية Installation / replacement of any type CT / VT / relay for an existing UG equipment (excluding meters) with all accessories including testing and checking of the correct connection and measurements in the Protection Relay	تركيب أو استبدال محول الفيلز / الجهد/معدل العمل الأرضي بعدة قائمة في الشبكة الأرضية	Breakdown	308020905	4400023458
Unit Rate		SAR	333.00	EA		استبدال قضبان ربط وحدات مقاييس فائقة للتوسعة Replacement of bus-bar connectors for MV Extensible Oil or SF6 switchgear	استبدال قضبان ربط وحدات مقاييس فائقة للتوسعة	Breakdown	308020906	4400023458
Unit Rate		SAR	284.00	EA		استبدال عزل جدار أرضية Replacement of bushing for UG equipment	استبدال عزل جدار أرضية	Breakdown	308020907	4400023458
Unit Rate		SAR	149.00	EA		استبدال منسهر ج. متوسط في وحدة حلقية رئيسية Replacement of RMU Fuse	استبدال منسهر ج. متوسط في وحدة حلقية رئيسية	Breakdown	308020908	4400023458
Unit Rate		SAR	114.00	EA		استبدال بطارية مدين اتجاه العمل الأرضي / Replacement of battrie for Earth Fault Indicator (EFI) or relays	استبدال بطارية مدين اتجاه العمل الأرضي /	Breakdown	308020909	4400023458
Unit Rate		SAR	69.00	EA		تركيب / استبدال / إزالة شرائح الاتصال لعدة دكة Installation / replacement / removal of SIM card from the communication module / gateway for smart equipment	تركيب / استبدال / إزالة شرائح الاتصال لعدة دكة	Breakdown	308020910	4400023458



CONTRACT NO. 4400023458

SCHEDULE C
PRICING ATTACHMENT - ADDENDUM NO. 1

رقم العقد	رقم البند	نوع البند	الوصف المختصر	الوصف الكامل	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	العملة	الإجمالي	نوع الدفع
CONTRACT NO	Item	Line type	Short Description	Long Description	Qty	UOM	Unit Price	Currency	TOTAL	Payment Type
4400023458	308020911	Breakdown	تركيب مجموعة محولات الجهد/الفرقة الدمجة (CPT) داخل نطاق حقلي حقيقي	Installation of the Compact Potential Transformer (CPT) set for a smart RMU including installation of all accessories and 2.5 mm2 wiring to LV terminal block on the control box and required grounding		ST	355.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308020912	Breakdown	استبدال مجموعة محولات الجهد/الفرقة الدمجة (CPT) داخل نطاق حقلي حقيقي	تركيب مجموعة محولات الجهد/الفرقة الدمجة داخل نطاق حقلي حقيقي يشمل تركيب جميع الملحقات وكابلات نحاس 2.5 مم2 لجهد المنخفض حتى لوحة التحكم وعمل التأريض اللازم		ST	467.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308020913	Breakdown	تركيب / استبدال وحدة التحكم الطرفية لمعد أرضية تكتيكية	Replacement of the Compact Potential Transformer (CPT) set for a smart RMU including installation of all accessories and 2.5 mm2 wiring to LV terminal block on the control box and required grounding		EA	345.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308020914	Breakdown	إزالة وحدة التحكم الطرفية لمعد أرضية تكتيكية	Removal of RTU for smart UG equipment including disconnection / reconnection works		EA	168.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308020915	Breakdown	استبدال جميع أسلاك التحكم والاتصالات بلوحة التحكم لمعد أرضية تكتيكية	Replacement of all control and communications wires for smart UG equipment control panel		EA	221.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308020916	Breakdown	فحص وصيانة جميع الكروت بشاحن البطارية أو بلوحة التحكم لمعد أرضية تكتيكية	Inspection and maintenance of all cards for Battery Charger (UPS) and ensuring that they are feeding control panel or all cards for control panel and ensuring that they are communicating with control center for smart UG equipment		EA	143.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308020917	Breakdown	استبدال جميع الكروت الخاصة بشاحن البطارية أو بلوحة التحكم لمعد أرضية تكتيكية	Replacement of all cards for Battery Charger (UPS) and ensuring that they are feeding control panel or all cards for control panel and ensuring that they are communicating with control center for smart UG equipment		EA	186.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308020918	Breakdown	فحص وصيانة محول التيار ومحول الجهد لمعد أرضية تكتيكية	Inspection and maintenance of CT and VT for UG equipment and checking all related connections and making all required modifications		EA	163.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308020919	Breakdown	فحص وصيانة جميع أسلاك التحكم والاتصالات لمعد أرضية تكتيكية	Inspection and Maintenance of all control and communications wires for smart UG equipment		EA	153.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308020920	Breakdown	فحص واختبار الإشارات مع مركز التحكم لمعد أرضية تكتيكية	Inspection and Testing of communication for all alarms/commands/indications with control center for smart UG equipment		EA	221.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308020921	Breakdown	تفعيل واختبار جميع الإشارات مركز التحكم لمعد أرضية تكتيكية	Activation and Testing of all new alarms required by control center for smart UG equipment including all connections works		EA	276.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308020922	Breakdown	استبدال قاطع لوحة التحكم لمعد أرضية تكتيكية	Replacement of MCB feeding control panel for smart UG equipment		EA	131.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308020923	Breakdown	فحص وصيانة قاطع لوحة التحكم لمعد أرضية تكتيكية	Inspection and maintenance of MCB feeding control panel for smart UG equipment		EA	96.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308020924	Breakdown	برمجة كروت لوحة التحكم لمعد أرضية تكتيكية	Configuration of all cards for control panel of smart UG equipment		EA	325.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308020925	Breakdown	تركيب/استبدال هوائي/مودم/أنتينا لمعد أرضية تكتيكية	Installation or Replacement of communication modem or Antenna for smart UG equipment including configuration		EA	221.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308020926	Breakdown	فحص واختبار مودم/هوائي لمعد أرضية تكتيكية	Inspection and testing of communication device (modem) and Antenna and accessories, including measuring of the signal strength and quality for smart UG equipment		EA	139.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308020927	Breakdown	فحص واستبدال جميع فويزات لوحة التحكم لمعد أرضية تكتيكية	Inspection and Replacement of all fuses for control panel for smart UG equipment		EA	147.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308020928	Breakdown	فحص وتصحيح واختبار جميع توصيلات 220 فولت للوحة التحكم لمعد أرضية تكتيكية	Inspection, correction and testing of all 220v connections for control panel of smart UG equipment		EA	171.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308020929	Breakdown	برمجة معدة أرضية تكتيكية أي نوع	Programming of smart UG equipment, any type, including downloading the program for the equipment and ensuring that the equipment and all signals are connected to the control center		EA	401.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308020930	Breakdown	ربط معدة أرضية تكتيكية قائمة مع مركز التحكم	Integration of an existing smart UG equipment, any type, with control center		EA	250.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308021000	Description	الاعمال غير القياسية لمعدات الجهد المتوسط الأرضية	NON STANDARD WORKS FOR MV UG EQUIPMENT الاعمال غير القياسية لمعدات الجهد المتوسط الأرضية						
4400023458	308021001	Breakdown	استبدال محول أرضي ثلاثي الأطوار على عمودين / سقالة أي سمة	Replacement of any size pad mounted 3-Φ transformer on platform / two poles (H-frame)		EA	1,532.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308021002	Breakdown	إزالة محول أرضي ثلاثي الأطوار على عمودين / سقالة أي سمة	Relocation of any size pad mounted 3-Φ transformer on platform / two poles (H-frame) (excluding relocation of the poles)		EA	2,172.00	SAR		Unit Rate
4400023458	308021003	Breakdown	إزالة محول أرضي ثلاثي الأطوار على عمودين/سقالة أي سمة	Removal of any size pad mounted 3-Φ transformer on Platform / two poles (H-frame) with LV panel and all accessories, (excluding removal of the poles)		EA	1,225.00	SAR		Unit Rate
4400023458	309000000	Description	أعمال تأريض الشبكات الأرضية	GROUNDING WORKS FOR UG NETWORKS Grounding of UG networks including excavation, backfilling, installation, laying, connecting of grounding wire on the equipment with installation and connection of connectors, lugs with the required torque, installation of grounding rods (1x2400mm or 2x1200mm) originally to use 1x2400mm rod, and connecting to all accessories inspection and measuring of ground resistance before commissioning considering the above description of construction and maintenance of distribution networks item No.(A1) أعمال تأريض الشبكات الأرضية عمل تأريض الشبكات الأرضية ويشمل ما يلي من أعمال الحفر والردم اللازمة لأسلاك التأريض بالعمق المطلوب والتركيب والتثبيت مع سلك التأريض وتركيب الربط (مع تحقيق عزم الدوران المطلوب) ووضعها وتثبيتها على المعدة وفحص قيمتها التأريض (1" 2400مم أو 2" 2000مم) والاساس هو غرس قضيب بطول 2400 مم ويتصلها مع جميع الملحقات والفتحات وقابس المقابض قبل التشغيل وحسب مواصفات الشركة. مع الأخذ بالاعتبار الوصف المذكور في البند أعلاه رقم (A1) إنشاء وصيانة شبكات التوزيع						
4400023458	309010000	Description	أعمال تأريض المعدات الأرضية جهد منخفض	GROUNDING WORKS FOR LV UG EQUIPMENT أعمال تأريض المعدات الأرضية جهد منخفض						
4400023458	309010001	Breakdown	تأريض لوحة توزيع رئيسية/فرعية في تربة عادية/رطبة	Grounding of mini-pillar / LV Distribution panel including installation of (2) grounding rods, and connection to grounding terminal of the panel by grounding wire, in normal / sandy soil		EA	196.00	SAR		Unit Rate



SCHEDULE C
PRICING ATTACHMENT - ADDENDUM NO. 1

CONTRACT NO. 4400023458

رقم العقد	رقم البند	نوع البند	الوصف المختصر	الوصف الكامل	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	العملة	الإجمالي	نوع الدفع
CONTRACT NO	Item	Line type	Short Description	Long Description	Qty	UOM	Unit Price	Currency	TOTAL	Payment Type
4400023458	309010002	Breakdown	تأريض لوحة توزيع رئيسية فرعية في تربة صخرية	Grounding of mini-pillar/ LV Distribution panel including installation of (2) grounding rods, and connection to grounding terminal of the panel by grounding wire, in rocky soil (that required the use of rocky excavation equipment) (ie. Digger) (تأريض لوحة توزيع رئيسية / فرعية بتربك قصبي (2) تأريض وربطها بنقطة تأريض لوحة بسلك التأريض في تربة صخرية (التي يستخدم فيها معدات الحفر الصخري مثل الدقاق		EA	244.00	SAR		Unit Rate
4400023458	309010003	Breakdown	تأريض لوحة توزيع رئيسية فرعية بن سلك التأريض في تربة صخرية	Grounding of mini-pillar/ LV Distribution panel , including burying of equivalent length of grounding wire with specified depth as per company specifications to achieve the required grounding resistance and connection to grounding terminal of equipment by grounding wire, in rocky soil (that required the use of rocky excavation equipment) (ie. Digger),where ground rods can not be installed تأريض لوحة توزيع رئيسية / فرعية بن سلك التأريض وربطها بنقطة تأريض لوحة بسلك التأريض وربطها بنقطة تأريض لوحة في تربة صخرية (التي يستخدم فيها معدات الحفر الصخري مثل الدقاق) (والتي يستخدم فيها		M	10.00	SAR		Unit Rate
4400023458	309020000	Description	أعمال تأريض المعدات الأرضية جهد متوسط	GROUNDING WORKS FOR MV UG EQUIPMENT أعمال تأريض المعدات الأرضية جهد متوسط						
4400023458	309020001	Breakdown	تأريض معدة أرضية في تربة غنية بالرمال	,Grounding of UG equipment or UG equipments inside inset / room ((Compact (Package) S/S, Unit S/S, pad mounted transformer , MV switchgear , any type RMU MV metering unit ...etc.), including installation of four (4) grounding rods and connection to grounding terminals of equipment by grounding wire, room floor reinforcement bars in normal / sandy soil تأريض معدة أرضية في تربة غنية / غروقة ((محطة متدنية (معطية) أو محطة وحدة أو محول أرضي أو مقاييس جهد متوسط أو وحدة خلية أي نوع أو وحدة قياس... إلخ)) بتربك أربعة (4) قضبان تأريض وربط قضبان تأريض المعدات والقضبان بأسلاك التأريض وحيد لتسليم الأرضية العروية في تربة غنية / رملية		EA	319.00	SAR		Unit Rate
4400023458	309020002	Breakdown	تأريض معدة أرضية في تربة صخرية	,Grounding of UG equipment or UG equipments inside inset / room ((Compact (Package) S/S, Unit S/S, pad mounted transformer , MV switchgear , any type RMU MV metering unit ...etc.), including installation of four (4) grounding rods and connection to grounding terminals of equipment by grounding wire, room floor reinforcement bars in rocky soil (that required the use of rocky excavation equipment) (ie. Digger) تأريض معدة أرضية في تربة صخرية / غروقة ((محطة متدنية (معطية) أو محطة وحدة أو محول أرضي أو مقاييس جهد متوسط أو وحدة خلية أي نوع أو وحدة قياس... إلخ)) بتربك أربعة (4) قضبان تأريض وربط قضبان تأريض المعدات والقضبان بأسلاك التأريض وحيد لتسليم الأرضية العروية في تربة صخرية (التي يستخدم فيها معدات الحفر الصخري مثل الدقاق)		EA	409.00	SAR		Unit Rate
4400023458	309020003	Breakdown	تأريض معدة أرضية بن سلك التأريض في تربة صخرية	,Grounding of UG equipment or UG equipments inside inset / room ((Compact (Package) S/S, Unit S/S, pad mounted transformer , MV switchgear , any type RMU MV metering unit ...etc.), including burying of equivalent length of grounding wire with specified depth as per company specifications to achieve the required grounding resistance and connection to grounding terminals of equipment by grounding wire, room floor reinforcement bars in rocky soil (that required the use of rocky excavation equipment) (ie. Digger),where ground rods can not be installed تأريض معدة أرضية في تربة صخرية / غروقة ((محطة متدنية (معطية) أو محطة وحدة أو محول أرضي أو مقاييس جهد متوسط أو وحدة خلية أي نوع أو وحدة قياس... إلخ)) بن سلك التأريض وربط قضبان تأريض المعدات والقضبان بأسلاك التأريض وحيد لتسليم الأرضية العروية في تربة صخرية (التي يستخدم فيها معدات الحفر الصخري مثل الدقاق) (والتي يستخدم فيها		M	10.00	SAR		Unit Rate
4400023458	309020004	Breakdown	تأريض معدة أرضية داخل سياج في تربة غنية / رملية	Grounding of pad mounted equipment inside fence ((Compact (Package) S/S, Unit S/S, pad mounted transformer , MV switchgear , any type RMU, MV metering unit ...etc.), including installation of six (6) grounding rods and connection to grounding terminals of equipment and fence by grounding wire , in normal / sandy soil تأريض معدة / معدات أرضية داخل سياج معدني ((محطة متدنية (معطية) أو محطة وحدة أو محول أرضي أو مقاييس جهد متوسط أو وحدة خلية أي نوع أو وحدة قياس... إلخ)) بتربك ستة (6) قضبان تأريض وربط قضبان تأريض المعدات والقضبان بأسلاك التأريض والسياج في تربة غنية / رملية		EA	471.00	SAR		Unit Rate
4400023458	309020005	Breakdown	تأريض معدات أرضية داخل سياج في تربة صخرية	Grounding of pad mounted equipment inside fence ((Compact (Package) S/S, Unit S/S, pad mounted transformer , MV switchgear , any type RMU, MV metering unit ...etc.), including installation of six (6) grounding rods and connection to grounding terminals of equipment and fence by grounding wire , in rocky soil (that required the use of rocky excavation equipment) (ie. Digger) تأريض معدة / معدات أرضية داخل سياج معدني ((محطة متدنية (معطية) أو محطة وحدة أو محول أرضي أو مقاييس جهد متوسط أو وحدة خلية أي نوع أو وحدة قياس... إلخ)) بتربك ستة (6) قضبان تأريض وربط قضبان تأريض المعدات والقضبان بأسلاك التأريض والسياج في تربة صخرية (التي يستخدم فيها معدات الحفر الصخري مثل الدقاق		EA	606.00	SAR		Unit Rate
4400023458	309020006	Breakdown	تأريض معدات داخل سياج بن سلك التأريض بتربة صخرية	Grounding of pad mounted equipment inside fence ((Compact (Package) S/S, Unit S/S, pad mounted transformer , MV switchgear , any type RMU, MV metering unit ...etc.),including burying of equivalent length of grounding wire with specified depth as per company specifications to achieve the required grounding resistance and connection to grounding terminals of equipment and fence by grounding wire in rocky soil (that required the use of rocky excavation equipment) (ie. Digger),where ground rods can not be installed تأريض معدة / معدات أرضية داخل سياج معدني ((محطة متدنية (معطية) أو محطة وحدة أو محول أرضي أو مقاييس جهد متوسط أو وحدة خلية أي نوع أو وحدة قياس... إلخ)) بن سلك التأريض وربط قضبان تأريض المعدات والقضبان بأسلاك التأريض والسياج في تربة صخرية (التي يستخدم فيها معدات الحفر الصخري مثل الدقاق (قضبان التأريض فيها		M	10.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000000	Description	أعمال صيانة الشبكات والمعدات الأرضية	MAINTENANCE OF UG NETWORKS / EQUIPMENTS WORKS أعمال صيانة الشبكات والمعدات الأرضية فحص وفقد جميع برزني المعدات والتوصيلات الكهربائية والاتصالات والتحكم والتأريض وأعمال الصيانة (الصيانة كبر المعزلات والخزانات (إلخ) وفطام الوضع الفني الصيانة (مراجعة مستوى الزيت وإتمامه / استبداله عند الحاجة وأخذ عينات الزيت وتركيب وإغلاق الفتحان وتركيب وتثبيت حوامل الكابلات ومقصفلات الأبواب أو الاغصنة ... إلخ حسب متطلبات الشركة، يقوم المتاول بتوفير جميع المواد والأجهزة والعدد المطلوب للعمل المذكور						
4400023458	310000001	Breakdown	صيانة لوحة توزيع فرعية أي نوع	Maintenance of any type minipillar صيانة لوحة توزيع فرعية أي نوع		EA	174.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000002	Breakdown	صيانة لوحة توزيع رئيسية أي سعة	Maintenance of any size LV Distribution Panel (LVDP) صيانة لوحة توزيع رئيسية أي سعة		EA	266.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000003	Breakdown	صيانة وحدة خلية رئيسية أو وحدة قياس... إلخ	Maintenance of any type MV RMU or Metering Unit for Bulk consumer , stand alone or Metered RMU) or MV, indoor circuit breaker / switch / bus coupler / Metering panel for indoor switchgear or Extensible switchgear (group) or Auto Transfer Switch, Gas type, or any similar equipment صيانة وحدة خلية رئيسية أو وحدة قياس لكبار المشتركين (مستقلة أو متدنية بوحدة خلية) أي نوع أو قطع أو خلية (معاني أو ربط) جهد متوسط أو لوحة قياس لمقاييس داخلية أو مجموعة مقاييس فائقة للتوسعة أو مقاييس لمحول آلية الجهد المتوسط... إلخ أي نوع أو ما يعادلها		EA	275.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000004	Breakdown	صيانة وحدة خلية رئيسية أو وحدة قياس... إلخ	Maintenance of any type MV RMU or Metering Unit for Bulk consumer , (stand alone or Metered RMU) or MV, indoor circuit breaker / switch / bus coupler / Metering panel for indoor switchgear or Extensible switchgear (group) or Auto Transfer Switch, Oil type, or any similar equipment صيانة وحدة خلية رئيسية أو وحدة قياس لكبار المشتركين (مستقلة أو متدنية بوحدة خلية) أي نوع أو قطع أو خلية (معاني أو ربط) جهد متوسط أو لوحة قياس لمقاييس داخلية أو مجموعة مقاييس فائقة للتوسعة أو مقاييس لمحول آلية الجهد المتوسط... إلخ أي نوع أو ما يعادلها		EA	349.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000005	Breakdown	صيانة محول على قاعدة أرضية/بمنصة أي سعة	Maintenance of any size Pad-mount / platform Transformer صيانة محول على قاعدة أرضية / منصة، أي سعة		EA	301.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000006	Breakdown	صيانة محطة متدنية/محطة وحدة/محول أرضي	Maintenance of Compact (Package) unit / S/S / Pad-mount Transformer, any size صيانة محطة متدنية (معطية) أو محطة وحدة أو محول أرضي أي سعة		EA	433.00	SAR		Unit Rate



CONTRACT NO. 4400023458

SCHEDULE C
PRICING ATTACHMENT - ADDENDUM NO. 1

رقم العقد	رقم البند	نوع البند	الوصف المختصر	الوصف الكامل	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	العملة	الإجمالي	نوع الدفع
CONTRACT NO	Item	Line type	Short Description	Long Description	Qty	UOM	Unit Price	Currency	TOTAL	Payment Type
4400023458	310000007	Breakdown	استبدال/إعادة تثبيت عطاء أو باب لوحة توزيع فرعية أي نوع	Replacement or refixing of any type mini pillar cover (side / top / bottom / back) / door including replacement of cover brackets if required		EA	184.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000008	Breakdown	استبدال/إعادة تثبيت عطاء/باب محطة متوسطة/محطة وحدة الأحمال توزيع رئيسية أي نوع	Replacement or refixing of cover / door for Compact (Package) S/S, unit S/S or LV Distribution Panel (LVDP), any type / size		EA	282.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000009	Breakdown	استبدال/إعادة تثبيت عطاء صندوق كابلات لمحطة متوسطة/محطة وحدة/محول أرضي	Replacement or refixing of cover of MV / LV cable box for the substation (محطة متوسطة) (أو محطة وحدة أو محول أرضي)		EA	342.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000010	Breakdown	إصلاح هيكل محطة متوسطة/محطة وحدة/محول أرضي/إصلاح حثلي/قابس/مفتاح قابلة للتوسع	(Repairing of steel body of Compact (Package) S/S / Unit S/S / pad mounted transformer / Metering Unit for Bulk consumer (stand alone or Metered RMU) / Extensible switchgear (group) / Auto Transfer Switch or any similar equipment by body making, welding, painting, etc.)		EA	472.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000011	Breakdown	توريد واستبدال قفل/مفصلة باب محطة متوسطة/ محطة وحدة الأحمال توزيع فرعية أرضية أي نوع	(Supplying and replacement of door hinge / locking mechanism / door stay for Compact (Package) / Unit S/S / MiniPillar / LV Distribution Panel(LVDP), any type size		EA	158.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000012	Breakdown	تركيب أو استبدال مفصلة باب / أو لسان الإغلاق / مثبت باب (ركاز) لمحطة متوسطة أو محطة وحدة أو محول أرضي	Installation or Replacement of door hinge / locking mechanism / door stay for Compact (Package) / Unit S/S / MiniPillar / LV Distribution Panel(LVDP) / LV panel brackets, any type / size		EA	121.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000013	Breakdown	تغيير زيت معدة أرضية ح. متوسط	Changing of Oil for MV /UG equipment, including dumping of old oil, refilling with Company-supplied new oil which shall be submitted for testing before use		EA	322.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000014	Breakdown	تركيب / استبدال/ إصلاح غلاف العزل الخارجي لكابل جهد متوسط	Installation / Replacement / Repairing of the insulation cover (outer jacket) for 3M V/C or 1/C cable, any size/type, (excluding disconnection / connection works) .		EA	126.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000015	Breakdown	تركيب / استبدال/ إصلاح غلاف العزل الخارجي لكابل جهد متوسط	Installation / Replacement / Repairing of the insulation cover (outer jacket) for LV 4/C or 1/C cable, any size/type, (excluding disconnection / connection works) .		EA	103.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000016	Breakdown	عمل معاينة وفحص محول / محطة وحدة أرضية أي نوع	Inspection / testing of existing any type / size UG transformer / unit substation using thermal cameras / digital cameras / partial discharge and submission a report for the equipment condition as per company requirements		EA	400.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000017	Breakdown	عمل معاينة وفحص لوحدة حثلية قائمة أي نوع	Inspection / testing of existing any type RMU , using digital cameras / partial discharge and submission a report for the equipment condition as per company requirements		EA	120.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000018	Breakdown	عمل معاينة وفحص لوحات التوزيع الفرعية الأرضية القائمة	Inspection / testing of existing mini-pillar using thermal cameras / digital cameras and submission a report for the equipment condition as per company requirements		EA	100.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000019	Breakdown	عمل معاينة وفحص لوحات التوزيع الرئيسية الأرضية القائمة	Inspection / testing of existing LV Distribution panel, using thermal cameras / digital cameras and submission a report for the equipment condition as per company requirements		EA	300.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000020	Breakdown	إختبار كابل ضغط متوسط بواسطة الموجات	Testing of HV cable using VLF Using approved company devices /tools and submission of required reports as per company requirements		EA	2,000.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000021	Breakdown	إختبار العزلية لكابل ضغط متوسط	Testing of IR and Continuity for HV cable Using approved company devices /tools and submission of required reports as per company requirements		EA	200.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000022	Breakdown	إختبار العزلية لكابل ضغط منخفض	Testing of IR and Continuity for LV cable Using approved company devices /tools and submission of required reports as per company requirements		EA	120.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000023	Breakdown	إختبار التفرع الحثري لكابل ضغط متوسط	Testing of PD offline for HV cable Using approved company devices /tools and submission of required reports as per company requirements		EA	2,000.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000024	Breakdown	إختبار معامل فقد التيار (التسريب) لكابل ضغط متوسط	Testing of TAN-DELTA for HV cable Using approved company devices /tools and submission of required reports as per company requirements		EA	2,000.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000025	Breakdown	فحص نهاية طرفية باستخدام جهاز التفرع الحثري لكابل جهد متوسط	Inspection of PD online for HV cable termination Using approved company devices /tools and submission of required reports as per company requirements		EA	120.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000026	Breakdown	إختبار التوصيلية (الاستمرارية) لعدة هوائية / أرضية	Continuity Test for UG/OH equipment Using approved company devices /tools and submission of required reports as per company requirements		EA	100.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000027	Breakdown	إختبار العزلية لعدة ضغط متوسط هوائية / أرضية	Testing of IR for MV UG/OH equipment Using approved company devices /tools and submission of required reports as per company requirements		EA	200.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000028	Breakdown	إختبار العزلية لعدة ضغط منخفض هوائية / أرضية	Testing of IR for LV UG/OH equipment Using approved company devices /tools and submission of required reports as per company requirements		EA	200.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000029	Breakdown	إختبار معامل فقد التيار (التسريب) لعدة ضغط متوسط هوائية / أرضية	Testing of TAN-DELTA for MV UG/OH equipment Using approved company devices /tools and submission of required reports as per company requirements		EA	300.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000030	Breakdown	تحديد موقع عطل لكابل ح. متوسط	Fault Localization of MV cable any size / type Using approved company devices /tools		EA	3,967.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000031	Breakdown	تحديد موقع عطل لكابل ح. منخفض	Fault Localization of LV cable any size / type Using approved company devices /tools		EA	1,802.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000032	Breakdown	تحديد مسار كابل جهد متوسط / منخفض قائم	Determine the route (tracing) of an existing MV / LV cable , any type/size Using approved company devices /tools and submission reports as per company requirements		M	20.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000033	Breakdown	تعريف كابل جهد متوسط / منخفض قائم	Identification of an existing MV / LV cable , any type/size Using approved company devices /tools including instulation of the tag(s) and submission reports as per company requirements		EA	450.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000034	Breakdown	فحص بطارية / شاحن لعدة أرضية	Inspection and testing of battery / charger for UG equipment		EA	86.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000035	Breakdown	تركيب أو استبدال بطارية لوحة التحكم بأبعادات الأرضية الذكية	Installation or Replacement of battery of control panel for smart UG equipment including disconnection , reconnection works and accessories		EA	141.00	SAR		Unit Rate



SCHEDULE C
PRICING ATTACHMENT - ADDENDUM NO. 1

CONTRACT NO. 4400023458

رقم العقد	رقم البند	نوع البند	الوصف المختصر	الوصف الكامل	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	العملة	الإجمالي	نوع الدفع
CONTRACT NO	Item	Line type	Short Description	Long Description	Qty	UOM	Unit Price	Currency	TOTAL	Payment Type
4400023458	310000036	Breakdown	استبدال شاحن تياره التحكم أو جزء من وحدات التحكم الطرفية لمعدة أرضية	Replacement of charger or a part of RTU for UG equipment including disconnection and reconnection works		EA	163.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000037	Breakdown	اصلاح تسرب زيت لمعدة أرضية	Repairing of oil leakage for UG equipment, any size / type		EA	242.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000038	Breakdown	تعميد أو استبدال سلك جهد منخفض لتغذية وحدات التحكم الطرفية في الوحدات الحلقية أي نوع شاملاً أعمال الفصل والتوصيل	Laying or replacement of a low voltage wire feeding RTU for any type RMU including disconnection and reconnection works		M	65.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000039	Breakdown	توريد وتعميد أو استبدال سلك جهد منخفض لتغذية وحدات التحكم الطرفية في الوحدات الحلقية أي نوع شاملاً أعمال الفصل والتوصيل	Supplying and Laying or replacement of a low voltage wire feeding RTU for any type RMU including disconnection and reconnection works		M	20.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000040	Breakdown	استبدال الموصلات بين وحدات التحكم الطرفية وحساسات القياس في الوحدات الحلقية	Replacement of conductors between RTU and measuring sensors in smart RMU including disconnection and reconnection works		EA	116.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000041	Breakdown	استبدال محرك DC للوحدات الحلقية	Replacement of RMU circuit DC motor including disconnection and reconnection works		EA	1,804.00	SAR		Unit Rate
4400023458	310000042	Breakdown	إعادة ضبط معبر الجهد لمعدة توزيع محول أرضي	Modification of the Tap Changer of USS or UG Transformer		EA	167.00	SAR		Unit Rate
4400023458	400000000	Description	مكونات عامة لأعمال الشبكات الهوائية والأرضية وتحسين مقاومة الأرضي وصناديق الوصل	GENERAL MISCELLANEOUS FOR OH/UG NETWORKS. IMPROVEMENT OF GROUNDING RESISTANCE AND LINK BOXES						
4400023458	401000000	Description	مكونات عامة لأعمال الشبكات الهوائية والأرضية	GENERAL MISCELLANEOUS FOR OH/UG NETWORKS						
4400023458	401000001	Breakdown	نقل مواد من المستودع الرئيسي للشركة إلى مستودع الطوارئ الخاص بالشركة	Transportation of materials between Company Warehouse (Main Warehouse / Emergency Warhouse) within 100 KM and the quantity is calculated for each trip		EA	740.00	SAR		Unit Rate
4400023458	401000002	Breakdown	سحب أو نقل أرفف أو إعادة مطفوءة بكرة الكابل المرن المنفطة أو مواد الشركة المنفطة أو محطة متفطة بواسطة طائرات الشركة	Towing and transporting or returning of (flexible cable trailer or any size company mobile generator or mobile S/S) to the locations specified by company within 100 KM by using company Transportation fleet, including filling the generator with fuel supplied by company before transporting, excluding connection / disconnection works		EA	409.00	SAR		Unit Rate
4400023458	401000003	Breakdown	سحب أو نقل أرفف أو إعادة مطفوءة بكرة الكابل المرن المنفطة أو مواد الشركة المنفطة أو محطة متفطة في سعة (شاملاً تعبئة الموك بالوقود المومن من قبل الشركة قبل نقله) للتوقع التي تحددها الشركة بحدود 100 كيلومتر بواسطة طائرات الشركة عن طريق المقلول والبلد لا يشمل أعمال التوصيل أو الفصل	Towing and transporting or returning of (flexible cable trailer or any size company mobile generator or mobile S/S) to the locations specified by company within 100 KM by using contractor Transportation fleet, including filling the generator with fuel supplied by company before transporting, excluding connection / disconnection works		EA	999.00	SAR		Unit Rate
4400023458	401000004	Breakdown	البيع الإضافي لكل كيلومتر إضافي	Additional amount to be paid to items no (401000001) , (401000002) and (401000003) for each extra one (2) KM		KM	9.00	SAR		Unit Rate
4400023458	401000005	Breakdown	إعادة تعبئة موك الشركة المنفط بالوقود	Refilling of company mobile generator with fuel (fuel to be supplied by company)		EA	224.00	SAR		Unit Rate
4400023458	401000006	Breakdown	توصيل أو فصل موك الشركة المنفط في سعة	Connection or disconnection of company mobile generator any size		EA	279.00	SAR		Unit Rate
4400023458	401000007	Breakdown	توفير مولد كهربائي (قدرة >= 300 كيلو واط)	Providing of mobile generator (100 kw up to 300 kw) to the location specified by the company including supplying of the fuel and Laying or reolling of generator cables, including connection / disconnection works		H	255.00	SAR		Unit Rate
4400023458	401000008	Breakdown	توفير مولد كهربائي < 300 كيلو واط >= 500 كيلو واط	Providing of mobile generator (more than 300 kw up to and including 500 KW) to the location specified by the company including supplying of the fuel and Laying or reolling of generator cables , including connection / disconnection works		H	534.00	SAR		Unit Rate
4400023458	401000009	Breakdown	توفير مولد كهربائي < 500 كيلو واط >= 1000 كيلو واط	Providing of mobile generator (more than 500 kw up to and including 1000 KW) to the location specified by the company including supplying of the fuel and Laying or reolling of generator cables , including connection / disconnection works		H	1,125.00	SAR		Unit Rate
4400023458	401000010	Breakdown	مد وتوصيل وصلة عبور مؤقتة داخل معدات ج.مخفف	Laying and installation of temporary Jumper for LV Distribution Panel / Minipillar / Service - Meter Box in case of accidents or burn off		EA	200.00	SAR		Unit Rate
4400023458	401000011	Breakdown	توريد وتركيب لوحة تعريفية لمعدة أرضية/هوائية	Supplying and installation of any plate or stickers like (arch flash plate / Asset tag / danger sign or identification) by engraving numbers and capacity of existing UG equipment / manhole / handhole / cables) as per company requirements		EA	78.00	SAR		Unit Rate
4400023458	401000012	Breakdown	تركيب لوحة تعريفية لمعدة أرضية / هوائية	Installation of any plate or stickers like (arch flash plate / Asset tag / danger sign or identification) by engraving numbers and capacity of existing UG/OH equipment / manhole / handhole / cables) as per company requirements		EA	53.00	SAR		Unit Rate
4400023458	401000013	Breakdown	طلاء / إعادة طلاء الرقم التسلسلي لمعدود قائم أو معدود هوائية / أرضية قائمة	Painting / repainting serial number of existing poles or OH / UG equipment or source of supply number or serial number of an existing manhole / handhole including supplying all required materials		EA	49.00	SAR		Unit Rate
4400023458	401000014	Breakdown	تركيب أو رفع غطاء الحماية الميكانيكي المومن من قبل الشركة	Installation or removal of company mechanical protection cover for temporary cables crossing the roads		M	30.00	SAR		Unit Rate
4400023458	401000015	Breakdown	تركيب أو رفع غطاء الحماية الميكانيكي المومن من قبل المقلول	Installation or removal of contractor mechanical protection cover for temporary cables crossing the roads		M	55.00	SAR		Unit Rate
4400023458	401000016	Breakdown	توريد وتركيب/استبدال منصة حديدية حول محطة	Supplying and installation or replacement of steel platform surrounding S/S.		M2	412.00	SAR		Unit Rate
4400023458	401000017	Breakdown	توريد وصب خرسانة اسفلتية مسلحة	Supplying and laying of reinforced concrete		M3	740.00	SAR		Unit Rate
4400023458	401000018	Breakdown	توريد وصب خرسانة اسفلتية عادية	Supplying and laying of plain concrete		M3	352.00	SAR		Unit Rate



SCHEDULE C
PRICING ATTACHMENT - ADDENDUM NO. 1

CONTRACT NO. 4400023458

رقم العقد	رقم البند	نوع البند	الوصف المختصر	الوصف الكامل	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	العملة	الإجمالي	نوع الدفع
CONTRACT NO	Item	Line type	Short Description	Long Description	Qty	UOM	Unit Price	Currency	TOTAL	Payment Type
4400023458	401000019	Breakdown	إزالة وترحيل المخلفات / القلبان من الموقع القائمة مع تنظيف الموقع	Removal of debris / surplus materials / sand close to the existing networks and pose a risk if required or as requested by the company to another place and clearing sites . The work must be documented by location coordinates and photos before and after performing the work (not to be used for removed debris / surplus materials) resulted from new constructions and maintenance related to excavation works		M3	69.00	SAR		Unit Rate
4400023458	401000020	Breakdown	وردية طوارئ: عدد (2) في كهراب مع سبارة	Performing an emergency shift (8 hours) in operation center with abilities including two electrical technicians and one 4x4 light vehicle with all required personal tools and safety gears		EA	1,079.00	SAR		Unit Rate
4400023458	401000021	Breakdown	وردية طوارئ: عدد (2) في كهراب وعدد (1) مشغل معدات ثقيلة مع ملء بيش دفع راباعي مدنية مع توفير العدد الشخصية اللازمة ومهمات السلامة	Performing an emergency shift (8 hours) in operation center with abilities including two electrical technicians and one heavy equipment operator and one 4x4 basket crane with all required personal tools and safety gears		EA	1,959.00	SAR		Unit Rate
4400023458	401000022	Breakdown	وردية طوارئ مهتدس كهراب: عدد (1)	Performing an emergency shift (8 hours) in emergency control center with abilities including one electrical engineer		EA	815.00	SAR		Unit Rate
4400023458	401000023	Breakdown	وردية طوارئ: في كهراب: عدد (1)	Performing an emergency shift (8 hours) in emergency control center with abilities including one electrical technician		EA	521.00	SAR		Unit Rate
4400023458	401000024	Breakdown	وردية طوارئ: في تشغيل مولدات: عدد (1)	Performing an emergency shift (8 hours) in operation center with abilities including one operator for generators		EA	534.00	SAR		Unit Rate
4400023458	401000025	Breakdown	وردية طوارئ: في الصالات: عدد (1)	Performing an emergency shift (8 hours) in operation center with abilities including one telecommunication technician		EA	521.00	SAR		Unit Rate
4400023458	401000026	Breakdown	تركيب وتركيب أو استبدال قفل وإعادة إغلاق باب معدة هوائية أو أرضية أو صندوق عداد أي مقاس وأي نوع حسب مواصفات ومتطلبات الشركة	Supplying and installation or replacement of a lock and reclosing a door for any OH / UG equipment or meter box, any size / type, according to the company's specifications and requirements		EA	167.00	SAR		Unit Rate
4400023458	401000027	Breakdown	تركيب أو استبدال قفل وإعادة إغلاق باب معدة هوائية أو أرضية أو صندوق عداد	Installation or replacement of a lock and reclosing a door for any OH / UG equipment or meter box, any size / type, according to the company's specifications and requirements		EA	100.00	SAR		Unit Rate
4400023458	401000028	Breakdown	توريد المواد اللازمة لإغلاق فحات معدة هوائية / أرضية قائمة	Supplying of required materials and sealing th openings for existing OH / UG equipment with insulation foam according to the company's requirement		EA	131.00	SAR		Unit Rate
4400023458	402000000	Description	أعمال تحسين تاريض الشبكات الهوائية والأرضية	IMPROVING OF GROUNDING RESISTANCE FOR OH / UG NETWORKS Including excavation, required backfilling for grounding works, disconnection / re-connection / installation , laying , installation of connectors , lugs with the required torque and cleating ground wire on the pole or equipment, installation of grounding rods (1x2400mm 2 x1200mm) originally to use 1x2400mm rod, and connecting to all accessories, including supplying required materials (i.e. Bentonite, Non Salty Water, Sodium Carbonate (Soda Ash)and coal) inspection and measurement of grounding resistance before commissioning as per company requirements. considering the above description of construction and maintenance of distribution networks item No. A1. أعمال تحسين تاريض الشبكات الهوائية والأرضية يشمل أعمال الحفر والردم اللازمة لأعمال التاريض بالمقرب المطلوب وأعمال الفك وتركيب وتأمين سلك التاريض وتركيب العوازل (مع تحقيق عزم الدوران المطلوب) وصلها وتثبيتها على العمود أو المعدة وعرض فخذين التاريض (2400م أو 1200م) والاسمان هو عرس حسب بطول 2400م وربطها مع جميع الملحقات شاملاً توريد المواد اللازمة لتحسين التاريض مثل (فانويت وماء عذب وكربونات الصوديوم والقمم والحصى إنشاء وصيانة شبكات التوزيع (A1) وفحص المقاومة قبل التشغيل وحسب مواصفات الشركة. مع الأخذ بالأخبار الوصف المذكور في الجدول أعلاه رقم التاريض						
4400023458	402000001	Breakdown	تركيب فئيد تاريض إحصائي لتحسين قيمة المقاومة الأرضية في تربة عادية/الرطبة	Installation of additional grounding rod to be connected in series or parallel with another existing rod to improve grounding resistance including grounding wire and connections in normal / sandy soil		EA	120.00	SAR		Unit Rate
4400023458	402000002	Breakdown	تركيب فئيد تاريض إحصائي لتحسين قيمة المقاومة الأرضية في تربة صخرية	Installation of additional grounding rod to be connected in series or parallel with another existing rod to improve grounding resistance including grounding wire and connections in rocky soil (that required the use of rocky excavation equipment (i.e. Digger		EA	162.00	SAR		Unit Rate
4400023458	402000003	Breakdown	تحسين مقاومة الأرضي بعمل جحر إحصائي في قاع الخندق وتأمين سلك التاريض بداخله	Improving soil resistance by excavating and embed a grounding copper wire in a Resistivity Improving Materials (Bentonite, Non Salty Water, Sodium Carbonate (Soda Ash) and Coal) which mixed as per specification according to the required quantity,(including supplying the Resistivity Improving Materials		M	9.00	SAR		Unit Rate
4400023458	402000004	Breakdown	تركيب/استبدال سلك التاريض لأغراض الصيانة	Installation/replacement of grounding wire, including disconnection, reconnection to an existing equipment and grounding terminals for maintenance purposes		M	15.00	SAR		Unit Rate
4400023458	402000005	Breakdown	قياس قيمة مقاومة الأرضي	Measurement of the earthing System Resistance for pole / UG equipment / OH equipment / meter Using approved company devices / tools and submission of required reports as per company requirements		EA	59.00	SAR		Unit Rate
4400023458	403000000	Description	أعمال صناديق الوصل (التاريض) لتكديلات الأرضية الخاصة بخطوط ربط المحطات	UG LINK BOXES WORKS FOR GRID STATION INTERTISE Including excavation, required backfilling , installation of all related accessories and disconnection/reconnection works أعمال صناديق الوصل (التاريض) لتكديلات الأرضية الخاصة بخطوط ربط المحطات يشمل أعمال الحفر والردم وتركيب جميع الملحقات اللازمة ، شاملاً أعمال الفصل والتوصيل						
4400023458	403000001	Breakdown	توريد وتركيب/إنشاء قاعدة صندوق وصل/تاريض	Supplying and installation or constructing at site of concrete foundation for any type link box for 33/34.5 KV U/G cables		EA	639.00	SAR		Unit Rate
4400023458	403000002	Breakdown	استبدال قاعدة خرسانية صندوق وصل/تاريض	Replacement of concrete foundation for any type link box for 33/34.5 KV U/G cables		EA	1,722.00	SAR		Unit Rate
4400023458	403000003	Breakdown	تركيب صندوق وصل (تاريض) مع ملحقاته	Installation of any type link box for 33/34.5 KV U/G cables with all its accessories (excluding concrete foundation and grounding works)		EA	1,046.00	SAR		Unit Rate
4400023458	403000004	Breakdown	استبدال صندوق وصل مع ملحقاته بدون قاعدة	Replacement of an existing link box, any type, for 33/34.5 KV U/G cables with all its accessories including disconnection/reconnection works (excluding concrete foundation and new grounding works)		EA	1,182.00	SAR		Unit Rate
4400023458	403000005	Breakdown	استبدال صندوق وصل مع ملحقاته مع القاعدة	Replacement of an existing link box, any type, for 33/34.5 KV U/G cables with all its accessories and concrete foundation including disconnection/reconnection works (excluding new grounding works)		EA	1,579.00	SAR		Unit Rate
4400023458	403000006	Breakdown	إزالة صندوق وصل (تاريض) بدون القاعدة	Relocation of an existing link box, any type, for 33/34.5 KV U/G cables without its concrete foundation(excluding new grounding works)		EA	1,287.00	SAR		Unit Rate
4400023458	403000007	Breakdown	إزالة صندوق وصل (تاريض) مع القاعدة	Relocation of an existing link box, any type, for 33/34.5 KV U/G cables with its concrete foundation(excluding new grounding works)		EA	1,658.00	SAR		Unit Rate
4400023458	403000008	Breakdown	إزالة صندوق وصل (تاريض) بدون القاعدة	Removal of an existing link box, any type, for 33/34.5 KV U/G cables without its concrete foundation		EA	284.00	SAR		Unit Rate



SCHEDULE C
PRICING ATTACHMENT - ADDENDUM NO. 1

CONTRACT NO. 4400023458

نوع الدفع	الإجمالي	العملة	سعر الوحدة	الوحدة	الكمية	الوصف الكامل	الوصف المختصر	نوع البند	رقم البند	رقم العقد
Payment Type	TOTAL	Currency	Unit Price	UOM	Qty	Long Description	Short Description	Line type	Item	CONTRACT NO
Unit Rate		SAR	517.00	EA		Removal of an existing link box, any type, for 33/34.5 KV U/G cables with its concrete foundation إزالة صندوق وصل (تاريز) ، أي نوع ، للكابلات الأرضية جهد 33/34.5 كلف مع القاعدة الخرسانية	إزالة صندوق وصل (تاريز) مع القاعدة	Breakdown	403000009	4400023458
Unit Rate		SAR	228.00	EA		Grounding of any type link box for 33/34.5 Kv cables تأريض صندوق وصل (تاريز) أي نوع ، للكابلات الأرضية جهد 33/34.5 كلف	تأريض صندوق وصل (تاريز) ، أي نوع	Breakdown	403000010	4400023458
Unit Rate		SAR	324.00	EA		Maintenance of any type link box for 33/34.5 kv cables صيانة صندوق وصل (تاريز) ، أي نوع ، للكابلات الأرضية جهد 33/34.5 كلف	صيانة صندوق وصل (تاريز) ، أي نوع	Breakdown	403000011	4400023458
						SOIL TESTING WORKS FOR THE CONSTRUCTION OF MAIN DISTRIBUTION S/S FOR LUMP SUM TURNKEY PROJECTS. All required tests must be implemented by approved COMPANY labs with submitting tests results as per company requirements including taking samples for the tests أعمال اختبارات التربة الخاصة بشبكات التوزيع الرئيسية لمشاريع تسليم المقاح يتم عمل جميع الاختبارات اللازمة عن طريق المختبرات المعتمدة مع تقديم نتائج الاختبارات اللازمة حسب متطلبات الشركة. شاملا أخذ العينات اللازمة لعمل الاختبارات المطلوبة	اختبارات التربة الخاصة بشبكات التوزيع الرئيسية لمشاريع تسليم المقاح	Description	404000000	4400023458
Unit Rate		SAR	5,281.00	EA		Soil tests (borehole) to determine the depth of foundations according to the company's specifications and by a qualified laboratory. اختبارات التربة (بور هول) لتحديد مواصفات التربة (مياه جوفية ، رطوبة .. الخ) لتحديد عمق الأساسات حسب مواصفات الشركة وبواسطة مختبر مؤهل	اختبارات التربة (بور هول)	Breakdown	404000001	4400023458
Unit Rate		SAR	4,150.00	EA		Electrical Resistivity test (8) directions for each point, covering the substation area according to the company's specifications and by a qualified laboratory. اختبار المقاومة الأرضية على أن تكون في (8) الاتجاهات للقطعة لإعداد تعطي مساحة المسحة حسب مواصفات الشركة وبواسطة مختبر مؤهل	اختبار المقاومة الأرضية	Breakdown	404000002	4400023458
Unit Rate		SAR	3,083.00	EA		Thermal Resistivity test including determination of maximum density, sample preparation and CBR test according to company specifications and by a qualified laboratory اختبار المقاومة النوعية شاملا تحديد الكثافة القصوى وإعداد العينة و اختبار CBR حسب مواصفات الشركة وبواسطة مختبر مؤهل	المقاومة النوعية	Breakdown	404000003	4400023458
						METERS WORKS. This item includes all works for analog (mechanical), digital and smart meters considering the above description of construction and maintenance of distribution networks Item No.(A1) أعمال العدادات يشمل هذا البند أعمال العدادات الميكانيكية والعدادات الإلكترونية الرقمية والذكية، مع الأخذ بالاعتبار الوصف المذكور في البند أعلاه ورقم (A1) إنشاء وصيانة شبكات التوزيع	أعمال العدادات	Description	500000000	4400023458
						METERS INSTALLATION WORKS. Installation of meter box assemblies including assembly of meters enclosures (i.e. KWH meter, breakers, CTs, terminal blocks and wires...etc) on wall or frame or inside rooms, with supplying and installation of fixing screws. Supplying, Punching / Engraving and fixing consumer number and source identification plates, painting source and account number at the back of minipillar door. Including installation of cables guard / protection pipes on wall, cable service drop from O/H line and including laying the cables inside the pipes, supplying and installation of pipe clamps, fixing and connections of COMPANY cables to the meters and to the sources. with installation of consumer communication/control cables connections including installation and connection of cables lugs with the required torque and make sure the meter is connected (excluding new terminations, grounding works and supplying of cable guard / protection pipe). Additionally, the work should include Confirming that the Smart Meter LCD is operational and readings are clearly visible, replacement of existing SIM card inside the smart meter communication module and ensure its slot is closed properly, inform HES to reflect the data to the system and Ensuring that the smart meter communication module LEDs start blinking. Ensuring ECB control and power cables are properly connected and Capturing all necessary photos of the installed equipment and uploading them to the related system, including disconnection / reconnection works أعمال تركيب العدادات يشمل تجميع المكونات داخل صندوق العداد (مثل وحدة قياس الطاقة (الساعة) والقاطع ومحولات التيار والوصلات ... الخ) مع تركيب صندوق العداد على الجدار أو الدوار أو داخل الغرف مع توريد وتركيب مسامير تثبيت الصندوق، وتوريد وتركيب لوحة رقم العداد ومصدر التغذية على صندوق العداد وكتيبته خلف باب مصدر التغذية. شاملا تركيب مواسير حماية الكابلات على الجدار أو الماسورة المسطبة والمزينة عند التوصل من الشبكة الهوائية مع تمرير الكابل خلالها شاملا توريد مشابك تثبيت الماسور، وتوصيل كابل الخدمة وكابل المشترك وكابلات الاتصالات والتمك ببطانة التوصل بالصندوق ومصدر التغذية والتأكد من اتصال العداد (ويشمل عمل وتوصيل المرابط الكابلات، مع تحقيق عمر العداد المطلوب) الجديد (أعمال اتصال التاريز والعدادات الطرفية وتوريد مواسير حماية الكابلات. كما يشمل أعمال (أعمال استبدال مرصبة الاتصال القائمة داخل وحدة الاتصال والتأكد من إغلاق منفذ الخدمة بشكل سليم وإشعار دائرة مشغلات HES في المركز الرئيسي بطلبات الترمجة لتدعيم تجهيزها على النظام والتأكد من أن شاشة العرض (LCD) للعداد الذي يعمل بالطريقة مزينة بوضوح، التأكد من أن مؤشرات (LEDs) لوحدة الاتصال الخاصة بالعداد الذي بدأت في الوضوح، التأكد من أن كابات التحكم والعلاقة للقاطع الخارجي متصلة بشكل صحيح والقاطب جميع الصور اللازمة للعدادات المركبة ورفعها إلى النظام	أعمال تركيب العدادات	Description	501000000	4400023458
						INSTALLATION OF METERS BOXES. تركيب صندوق العدادات	تركيب صندوق العدادات	Description	501010000	4400023458
Unit Rate		SAR	252.00	ASM		Installation and connection of one-meter assembly with its accessories, Any size / type تركيب وتوصيل صندوق عداد أحادي مع ملحقاته، أي مقاس وأي نوع	تركيب وتوصيل صندوق عداد أحادي	Breakdown	501010001	4400023458
Unit Rate		SAR	281.00	ASM		Installation and connection of CT meter assembly with its accessories or remote type (including installation of CTs and laying / connection of control cable) Any size / type تركيب وتوصيل صندوق عداد محول ثنائي مع ملحقاته أو عداد يعمل ثنائي مقاس/أولج شاملا تركيب محولات القياس وتوصيل كابل التحكم أي مقاس وأي نوع	تركيب وتوصيل صندوق عداد محول ثنائي/أولج يعمل ثنائي مقاس/أولج	Breakdown	501010002	4400023458
Unit Rate		SAR	295.00	ASM		Installation and connection of two-meter (double) assembly with its accessories, Any size / type تركيب وتوصيل صندوق عدادين (مزدوج) مع ملحقاته، أي مقاس وأي نوع	تركيب وتوصيل صندوق عدادين أي مقاس/أولج	Breakdown	501010003	4400023458
Unit Rate		SAR	336.00	ASM		Installation and connection of four-meters assembly with installation of three-meters with its accessories, Any size / type تركيب وتوصيل صندوق بأربع عدادات ويركب به ثلاث عدادات مع ملحقاته، أي مقاس وأي نوع	تركيب وتوصيل صندوق بأربع عدادات بداخله ثلاث عدادات أي مقاس/أولج	Breakdown	501010004	4400023458
Unit Rate		SAR	360.00	ASM		Installation and connection of four-meters assembly with its accessories, Any size / type تركيب وتوصيل صندوق بأربع عدادات مع ملحقاته، أي مقاس وأي نوع	تركيب وتوصيل صندوق بأربع عدادات أي مقاس/أولج	Breakdown	501010005	4400023458
Unit Rate		SAR	395.00	ASM		Installation and connection of LV service cabinet assembly with its accessories, Any size / type تركيب وتوصيل كنبية خدمة مع ملحقاته، أي مقاس وأي نوع	تركيب وتوصيل كنبية خدمة أي مقاس/أولج	Breakdown	501010006	4400023458
Unit Rate		SAR	189.00	EA		Installation of meters Junction box تركيب صندوق الوصل لمقاس العدادات	تركيب صندوق الوصل لمقاس العدادات	Breakdown	501010007	4400023458
Unit Rate		SAR	2,000.00	EA		Installation of energy meter on Distribution feeders in Main Distribution Substations, The work includes studying and designing of wiring, control circuits diagrams, implementing and carrying out all necessary modifications at site, as per company specifications and requirements تركيب عداد قياس الطاقة على مغنات التوزيع بمحطات التوزيع الرئيسية، شاملا دراسة وتصميم المخططات الخاصة بكل خلية وعمل التعديلات اللازمة على المخططات واعتمادها من جهات الاختصاص وإجراء التعديلات المطلوبة بالموقع والاختبارات اللازمة مع تركيب جميع الملحقات، وحسب المواصفات والشروط المعتمدة بالشركة	تركيب عداد قياس الطاقة على مغنات التوزيع بمحطات التوزيع الرئيسية	Breakdown	501010008	4400023458
Unit Rate		SAR	2,400.00	EA		Replacement of the existing energy meter on Distribution feeders in Main Distribution Substations, any type compatible with distribution systems The work includes studying and designing of wiring, control circuits diagrams, implementing and carrying out all necessary modifications at site, as per company specifications and requirements استبدال عداد قياس الطاقة المركب على مغنات التوزيع بمحطات التوزيع الرئيسية بآخر تكي أو أي نوع متوافق مع أنظمة التوزيع ، شاملا دراسة وتصميم المخططات الخاصة بكل خلية وعمل التعديلات اللازمة على المخططات واعتمادها من جهات الاختصاص وإجراء التعديلات المطلوبة بالموقع والاختبارات اللازمة مع تركيب جميع الملحقات، وحسب المواصفات والشروط المعتمدة بالشركة	استبدال عداد قياس الطاقة المركب على مغنات التوزيع بمحطات التوزيع الرئيسية	Breakdown	501010009	4400023458
Unit Rate		SAR	25,000.00	EA		Supplying and installation of measuring panels with a capacity of 6 meters on Distribution feeders in Main Distribution Substations including all accessories and wiring in compliance with company requirements. The work includes studying of wiring, control circuits diagrams, implementing necessary modifications, carrying out all necessary modifications at site such as installations and extensions of current, voltage and control circuits, etc and performing required tests, as per company specifications and requirements, excluding installation of meters توريد وتركيب خلايا قياس (ستة 6 عدادات) لمغنات التوزيع بمحطات التوزيع الرئيسية شاملا جميع الملحقات والتوصيلات طبقا لمواصفات الشركة. العمل يشمل دراسة المخططات الأولية لخلايا القياس وعمل التعديلات اللازمة عليها واعتمادها من جهة الاختصاص المشقة للمهمة وإجراء التعديلات اللازمة بالموقع مع أعمال تركيبات ومعدات الدوائر القياس والتحكم والتجهيد وخلاته وإجراء الاختبارات اللازمة وحسب المواصفات والشروط المعتمدة بالشركة ، العمل لا يشمل تركيب العدادات	توريد وتركيب خلايا قياس (ستة 6 عدادات) لمغنات التوزيع بمحطات التوزيع الرئيسية	Breakdown	501010010	4400023458

CONTRACT NO. 4400023458

SCHEDULE C-PA-37

CONTRACT NO. 4400023458

SCHEDULE C-PA-38

CONTRACT NO. 4400023458

SCHEDULE C-PA-39



SCHEDULE C
PRICING ATTACHMENT - ADDENDUM NO. 1

CONTRACT NO. 4400023458

رقم العقد	رقم البند	نوع البند	الوصف المختصر	الوصف الكامل	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	العملة	الإجمالي	نوع الدفع
CONTRACT NO	Item	Line type	Short Description	Long Description	Qty	UOM	Unit Price	Currency	TOTAL	Payment Type
4400023458	506000005	Breakdown	تركيب/إزالة/استبدال جمرة بين صندوق خدمة وصندوق عداد أو داخل صندوق العداد	Installation / removal / replacement of LV jumper between service box and meter box / inside meter box , any size / type, including connections of terminals / lugs with the required torque تركيب أو إزالة أو استبدال وصلة عور (جمرة) بين صندوق خدمة وصندوق عداد أو داخل صندوق العداد أي مقاس / نوع شمل تركيب وتوصيل الترمينالات / الموصلات (مع تحقيق عزم الدوران المطلوب)		EA	97.00	SAR		Unit Rate
4400023458	506000006	Breakdown	فصل/توصيل التيار من المشترك بقل القتعع / الفصل (فصل غير فني)	Disconnection or reconnection of customer power supply from CB (by key) any size / type (non-technical disconnection) فصل أو إعادة توصيل التيار من عداد المشترك بقل القتعع بالفأخ أي مقاس / نوع (فصل غير فني)		EA	27.00	SAR		Unit Rate
4400023458	506000007	Breakdown	فصل/توصيل التيار من عداد المشترك بإزالة القتعع / فوز أو الموصلات (فصل فني)	Disconnection or reconnection of customer power supply by removal of CB / fuses or wires, any size / type (technical disconnection) فصل أو إعادة توصيل التيار من عداد المشترك بإزالة القتعع / فوزات أو الموصلات أي مقاس / نوع (فصل فني)		EA	129.00	SAR		Unit Rate
4400023458	506000008	Breakdown	تركيب/استبدال/إزالة شرائح الاتصال من/إلى أجهزة الاتصال أو وحدات التجميع إعداد ذكي	Installation / replacement / removal of SIM card from the communication module / Assembly units / gateway for smart meter تركيب / استبدال / إزالة شرائح الاتصال من/ في أجهزة الاتصال / وحدات التجميع إعداد ذكي		EA	80.00	SAR		Unit Rate
4400023458	506000009	Breakdown	تحديد وتحديث مصدر التغطية إعداد أو مجموعة عدادات/وحدات التوزيع للقطعة	Cable tracing (Identifying) and updating the source of supply for existing customer meters / distribution panels including providing required coordinates تحديد وتحديث مصدر التغطية إعداد أو مجموعة عدادات قلعة في نفس الموقع لتغذي من مصدر واحد أو تحديد مصدر لتغذية وحدات التوزيع بواسطة الأجهزة القياسية وبشكل تكتب الإحداثيات اللازمة		EA	120.00	SAR		Unit Rate
4400023458	506000010	Breakdown	كشف ميداني / معاينة عداد مشترك	Field inspection of consumer energy meter (inspection of the meter and meter box in the site) for any malfunction, damage or tampering (e.g. ensure that there is no jumper/direct connections for the meter , using any method to influence or slow the meter) to ensure the calculation of the whole consumed energy of the meter including checking and tightening the internal meter connections / wiring in case notice tampering in the seal, using thermal cameras if needed recording the coordinates of the meter, checking the meter information (e.g. account number, number of meter digits, CB size, multiplication factor, meter serial number, ... etc.) Additionally, the work should include Confirming that the Smart Meter LCD is operational and readings are clearly visible, Ensuring that the smart meter communication module LEDs start blinking, replacement of existing SIM card inside the smart meter communication module and ensure its slot is closed properly inform HES to reflect the data to the system and Ensuring ECB control and power cables are properly connected and Capturing all necessary photos of the installed equipment and uploading them to the related system Photograph the meter and box from different angles and entering the results into " FFMS " program model (hard copy form) معاينة / الكشف الميداني إعداد ملقة المشترك . معاينة العداد و الصندوق في الموقع) للتأكد من عدم وجود أي عطل أو تلف أو عت (مثل التأكد من عدم وجود أي تمويه لجمرة العداد ، الاستخدام المباشر من على التوصيلات الطرفية ، استخدام أي طريقة للتأكد أو إظهار العداد) ، والتأكد لضمان سلامة ربط التوصيلات الداخلية في محل ملحقة البيت في القطر واستخدام الكاميرات الحرارية عند المعاينة ، لتسجيل إحداثيات العداد ، التأكد من صحة بيانات العداد مثل رقم الاشتراك / عدد خانات إعداد / سرعة القتعع / معطيل العدس / رقم العداد / رقم المسار / منطقة فئة الاشتراك / الحلق التجميع . إلخ ، التأكد من أن شاشة العرض (LCD) للعداد الفني تعمل، والقراءات مرئية بوضوح. التأكد من أن مؤشرات (LEDs) الوحدة الاتصال الخاصة بالعداد الفني ذات في التوضيح كما يشمل العمل أيضا استبدال شريحة الاتصال إعداد داخل وحدة الاتصال والتأكد من إغلاق ملقة الشريحة بشكل محكم وإشعار دائرة عليات HES في المركز الفني ببيانات الشريحة لقيم عكسها على النظام ، التأكد من أن كابات التحكم والبطقة للقطع الخارجي متصلة بشكل صحيح و القطع جميع الصور اللازمة للعدادات المرئية ورفعها إلى النظام الخاص بتصوير العداد و صندوق من زوايا مختلفة وإيدخل بيانات فحص العداد في نموذج الفحص الورقي للبرنامج الفرق الميدانية		EA	56.00	SAR		Unit Rate
4400023458	506000011	Breakdown	فحص واختبار دقة وحدة قياس الملقة	Checking and testing of any size/type KWH Meter accuracy including CT/VT if required on site, by using company approved meters testers, any type/size replacement of existing SIM card inside the smart meter communication module and ensure its slot is closed properly , inform HES to reflect the data to the system and entering the results into " FFMS " program model (hard copy form) , including supplying of meter tester and required modification works فحص واختبار دقة وحدة قياس الملقة (مساء عداد) مع فحص محولات الجهد عند المعاينة بالموقع باستخدام جهاز فحص واختبار العدادات المعتمد من قبل الشركة لأي نوع وأي مقاس كما يشمل العمل أيضا استبدال شريحة الاتصال القائمة داخل وحدة الاتصال والتأكد من إغلاق ملقة الشريحة بشكل محكم وإشعار دائرة عليات HES في المركز الفني ببيانات الشريحة لقيم عكسها على النظام ، التأكد من أن كابات التحكم والبطقة للقطع الخارجي متصلة بشكل صحيح و القطع جميع الصور اللازمة للعدادات المرئية ورفعها إلى النظام الخاص بتصوير العداد و صندوق من زوايا مختلفة وإيدخل بيانات فحص العداد في نموذج الفحص الورقي للبرنامج الفرق الميدانية		EA	170.00	SAR		Unit Rate
4400023458	506000012	Breakdown	تحديث البرنامج الداخلي للعداد الذكي بالموقع	Upgrading of Smart Meter's Firmware (FW) at site, any size/type تحديث البرنامج الداخلي للعداد الذكي بالموقع ، أي مقاس وأي نوع		EA	134.00	SAR		Unit Rate
4400023458	506000013	Breakdown	تحديث البرنامج الداخلي لجهاز الاتصال المركب في العداد الفني بالموقع	Upgrading of Smart Meter Communication Module's Firmware (FW) at site, any size/type تحديث البرنامج الداخلي لجهاز الاتصال المركب في العداد الفني بالموقع ، أي مقاس وأي نوع		EA	135.00	SAR		Unit Rate
4400023458	506000014	Breakdown	فحص واختبار العدادات الذكية بالأنظمة ذات الصلة	Inspection and testing of smart meter communication with desired system, addressing any faults or connectivity issues, including required configuration reviews to ensure continuous connectivity and replacement of existing SIM card inside the smart meter communication module and ensure its slot is closed properly , inform HES to reflect the data to the system فحص واختبار اتصال العدادات الذكية بالأنظمة ذات الصلة ومعالجة أي خلل أو انقطاع في الاتصال، وبشكل تكتب تقيظ ما يلزم من مراجعة الإعدادات لضمان استمرارية الاتصال، كما يشمل العمل أيضا استبدال شريحة الاتصال القائمة داخل وحدة الاتصال والتأكد من إغلاق ملقة الشريحة بشكل محكم وإشعار دائرة عليات HES في المركز الفني ببيانات الشريحة لقيم عكسها على النظام		EA	200.00	SAR		Unit Rate
4400023458	506000015	Breakdown	تفعيل واختبار جميع الانذارات الجديدة المطلوبة من قبل مركز التحكم إعداد ذكي	Activation and Testing of all new alarms required by control center for smart meter including all connections works تفعيل واختبار جميع الانذارات الجديدة المطلوبة من قبل مركز التحكم إعداد ذكي شمل أعمال التوصيلات اللازمة		EA	267.00	SAR		Unit Rate
4400023458	507000000	Description	أعمال تزيين العدادات	GROUNDING WORKS FOR METERS Grounding of meters boxes including excavation, backfilling, installation, laying, connecting of ground wire on the equipment with installation and connection of connectors lugs with the required torque installation of grounding rods (1x2400mm or 2x1200mm) originally to use 1x2400mm rod, and connecting to all accessories, inspection and measurement of grounding resistance before commissioning considering the above description of construction and maintenance of distribution networks item No.(A1) أعمال تزيين العدادات عمل تزيين مساويق العدادات وبشكل ما يلزم من أعمال الحفر والردم اللازمة لأعمال التزيين بألوان المعالون، وتركيب الموصلات (مع تحقيق عزم الدوران المطلوب) وصلاتها وتثبيتها على المعدة وفرض قضبان التأسيس (2400*2مم أو 1200*2مم) والأساسي هو فرض قضيب بطول 2400مم وبها مع جميع المسافات والقضبان وقياس المقاومة قبل التشغيل وحسب مواصفات الشركة مع الأخذ بالآتيار الوصف المذكور في البند أعلاه رقم (A1) إنشاء وصيانة شبكات التوزيع						
4400023458	507000001	Breakdown	تأسيس من 1 إلى 4 عدادات (محول تيار أو توصيل مباشر) بصندوق واحد أو أكثر في ثرية عادية/مربعة	Grounding of one (1) to four (4) meters assembly (whole current or C.T. meter) in one (1) or more boxes , including installation of one (1) grounding rod, and connecting grounding wire to grounding terminals of the meters boxes and the steel frame if any, in normal / sandy soil تأسيس من (1) إلى (4) عدادات (محول تيار أو توصيل مباشر) بصندوق واحد أو أكثر بحرس قضيب، وربطه مع قطع تأسيس الصندوق / الصناديق بشكل التأسيس وبشكل ربط الإلخار الجديد إن رده، في ثرية عادية / مربعة		EA	162.00	SAR		Unit Rate
4400023458	507000002	Breakdown	تأسيس من 1 إلى 4 عدادات (محول تيار أو توصيل مباشر) بصندوق واحد أو أكثر في ثرية مسطرية	Grounding of one (1) to four (4) meters assembly (whole current or C.T. meter) in one (1) or more boxes , including installation of one (1) grounding rod, and connecting grounding wire to grounding terminals of the meters boxes and the steel frame if any, in rocky soil (that required the use of rocky excavation equipment (ie. Digger) تأسيس من (1) إلى (4) عدادات (محول تيار أو توصيل مباشر) بصندوق واحد أو أكثر بحرس قضيب، وربطه مع قطع تأسيس الصندوق / الصناديق بشكل التأسيس وبشكل ربط الإلخار الجديد إن رده، في ثرية مسطرية (أي التأسيس فيها معدات الحفر الصخرية مثل الحفار)		EA	205.00	SAR		Unit Rate
4400023458	507000003	Breakdown	تأسيس مجموعة مساويق العدادات داخل غرفة في ثرية عادية/مربعة	Grounding group of meters assembly inside a room , including installation of four (4) grounding rods , and connecting grounding wire to grounding terminals of the meters boxes,in normal / sandy soil تأسيس مجموعة مساويق عدادات داخل غرفة بحرس أربعة (4) قضبان تأسيس وربطها مع جميع قطع تأسيس مساويق العدادات بشكل التأسيس، في ثرية عادية / مربعة		EA	312.00	SAR		Unit Rate
4400023458	507000004	Breakdown	تأسيس مجموعة مساويق العدادات داخل غرفة في ثرية مسطرية	Grounding group of meters assembly inside a room, including installation of four (4) grounding rods, and connecting grounding wire to grounding terminals of the meters boxes, in rocky soil (that required the use of rocky excavation equipment (ie. Digger) تأسيس مجموعة مساويق عدادات داخل غرفة بحرس أربعة (4) قضبان تأسيس وربطها مع جميع قطع تأسيس مساويق العدادات بشكل (التأسيس، في ثرية مسطرية) (التي يستخدم فيها معدات الحفر الصخرية مثل الحفار)		EA	331.00	SAR		Unit Rate



SCHEDULE C
PRICING ATTACHMENT - ADDENDUM NO. 1

CONTRACT NO. 4400023458

نوع الدفع	الإجمالي	العملة	سعر الوحدة	الوحدة	الكمية	الوصف الكامل	الوصف المختصر	نوع البند	رقم البند	رقم العقد
Payment Type	TOTAL	Currency	Unit Price	UOM	Qty	Long Description	Short Description	Line type	Item	CONTRACT NO
						INSPECTION AND MAINTENANCE OF METERS AND ITS ACCESSORIES Including cleaning and refixing of meters / service boxes with all accessories (i.e. KWH analog or digital meter), breakers, CTs, VTs, terminal blocks and wires...etc), checking and retightening of all connections, cables and grounding wires and replacement of damaged connections, supplying and installation of pipes clamps, fixing screws and close opening holes around cables if required, All required materials for mentioned works to be supplied by contractor, performing testing and precommissioning works, replacement of existing SIM card inside the smart meter communication module and ensure its slot is closed properly , inform HES to reflect the data to the system and make sure the meter is connected (excluding new grounding works فحص وصيانة المعدات وملحقاتها يشمل تنظيف وإعادة تثبيت صناديق المعدات أو صناديق الخدمة ومحتوياتها مثل (وحدة قياس الطاقة (الساعة) والقاطع ومحول التيار ومحولات الجهد، والوصلات... إلخ) مع التأكد من شد جميع ملحقات المعدات والوصلات واستبدال التالف منها وإعادة شد الكابلات وأسلاك التأسيس وحصى التوصيلات الأرضية مع توفير وتركيب مشابك تثبيت الماسورة ومسامير تثبيت الصناديق وإغلاق الفتحات حول مداخل الكابلات عند الحاجة ويؤمن المغال بتوفير جميع المواد المطلوبة للعمل المذكور ويشمل عمل اختبارات ما قبل التشغيل كما يشمل أيضا استبدال شريحة الاتصال القائمة داخل وحدة الاتصال والتأكد من إغلاق منفذ الشريحة بشكل محكم وإشعار دائرة عمليات HES في المركز الرئيسي ببيانات الشريحة ليتم معكسها على النظام والتأكد من أن شاشة العرض (LCD) للعداد الذي يعمل والتأكد من اتصال العداد، ولا يشمل أعمال التأسيس الجديدة	فحص وصيانة المعدات وملحقاتها	Description	508000000	4400023458
Unit Rate		SAR	220.00	EA		Replacement of service cable protection PVC / steel pipe on wall or OH service pipe including installation of the new pipe, laying cable through the pipe and disconnection / reconnection works استبدال ماسورة عداد حديدية أو البلاستيكية على الجدار أو ماسورة الخدمة الهوائية، ويشمل عمل تركيب الماسورة الجديدة وأعمال الفصل والتوصيل بالإضافة إلى تمرير الكابل في الماسورة	استبدال ماسورة عداد حديدية/بلاستيكية أو ماسورة الخدمة الهوائية	Breakdown	508000001	4400023458
Unit Rate		SAR	95.00	EA		Replacement of meter box cover / hinges / door stays, any size / type تغيير غطاء / مفصلات صندوق عداد / مثبتات (زكزا) غطاء صندوق العداد أي مقاس وأي نوع	تغيير غطاء / مفصلات صندوق عداد / مثبتات غطاء صندوق العداد أي مقاس / نوع	Breakdown	508000002	4400023458
Unit Rate		SAR	55.00	EA		Replacement or installation of transparent viewing / Protective window of meter / breaker / bill-pocket for existing meters استبدال أو تركيب نافذة قراءة أو نافذة القاطع أو جيب القفوزة للعدادات القديمة	استبدال أو تركيب نافذة قراءة عداد/نافذة قاع/جيب القفوزة للعدادات القديمة	Breakdown	508000003	4400023458
Unit Rate		SAR	199.00	EA		Maintenance of an existing one (1) meter box or two (2) meters box (whole current) , or CT meter assembly with its accessories including refixing of KWH meter CB's, meter box and service box with all accessories, with checking connections, cleaning and replacement of defective parts صيانة صندوق عداد أحادي أو ثنائي مباشر أو بصول تيار قائم بملحقته أي نوع وأي مقاس	صيانة صندوق عداد أحادي أو ثنائي مباشر أو بصول تيار قائم بملحقته أي نوع / أي مقاس	Breakdown	508000004	4400023458
Unit Rate		SAR	267.00	EA		Maintenance of an existing four (4) meters box (whole current) assembly with its accessories including refixing of KWH meters , CB's, meters boxes and service boxes with all accessories, with checking of connections, cleaning and replacement of defective parts صيانة صندوق عداد رباعي قائم بملحقته أي نوع وأي مقاس	صيانة صندوق عداد رباعي قائم بملحقته أي نوع / أي مقاس	Breakdown	508000005	4400023458
Unit Rate		SAR	136.00	EA		Replacement of terminal blocks for an existing meter box, including disconnection / connection works استبدال قاعدة مبراط كابات الخدمة داخل صندوق العداد شاملا أعمال الفصل والتوصيل	استبدال قاعدة مبراط كابات الخدمة داخل صندوق العدادات	Breakdown	508000006	4400023458
Unit Rate		SAR	101.00	EA		Replacement of meter mounting brackets / refixing of meter box any type/size استبدال حوامل تثبيت صندوق العداد / إعادة تثبيت صندوق العداد أي نوع / مقاس	استبدال حوامل تثبيت صندوق العداد / إعادة تثبيت صندوق العداد أي نوع / مقاس	Breakdown	508000007	4400023458
Unit Rate		SAR	61.00	ST		Replacement of cable clamps inside meter box / meter cable pushing / door locking provision استبدال قفاز تثبيت الكابل داخل صندوق العداد / غطاء مداخل الكابات / أسنان الحامق قفل غطاء صندوق العداد	استبدال قفاز تثبيت الكابل داخل صندوق العداد / غطاء مداخل الكابات / أسنان الحامق قفل غطاء صندوق العداد	Breakdown	508000008	4400023458
Unit Rate		SAR	180.00	ST		Replacement of meter mounting rails for one / two (double) meter box any type/size استبدال حامل (سكة) صندوق عداد أحادي / ثنائي أي نوع أي مقاس	استبدال حامل (سكة) صندوق عداد أحادي / ثنائي أي نوع أي مقاس	Breakdown	508000009	4400023458
Unit Rate		SAR	266.00	ST		Replacement of meter mounting rails for four meters box any type/size استبدال حامل (سكة) صندوق عداد رباعي أي نوع أي مقاس	استبدال حامل (سكة) صندوق عداد رباعي أي نوع أي مقاس	Breakdown	508000010	4400023458
Unit Rate		SAR	340.00	EA		Replacement of fiberglass one / two (double) meter box main body any type/size استبدال الجسم الخارجي لصندوق عداد أحادي / ثنائي أي نوع أي مقاس	استبدال الجسم الخارجي لصندوق عداد أحادي / ثنائي أي نوع أي مقاس	Breakdown	508000011	4400023458
Unit Rate		SAR	498.00	EA		Replacement of fiberglass four meters box main body any type/size استبدال الجسم الخارجي لصندوق عداد رباعي أي نوع أي مقاس	استبدال الجسم الخارجي لصندوق عداد رباعي أي نوع أي مقاس	Breakdown	508000012	4400023458
						CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF CIVIL WORKS أعمال الإنشاءات والصيانة المدنية	أعمال الإنشاءات والصيانة المدنية	Description	600000000	4400023458
						CONSTRUCT ION OF SUBSTATIONS / SWITCHGARS ROOMS Supplying of all required materials and construction of a substation / switchgar room from concrete blocks, or namental blocks and reinforced concrete (sulfate , resistant), including clearing and levelling of WORK SITE , making of cable ducts and cable coring, supplying and installing of grouting channels and lowered steel doors ventilators and steel support and covers for trenches , excavation, backfilling and reinstatement works , interior and exterior plastering , painting , supplying and installation of switches, pipes wiring and lamps for indoor illumination works. Supplying and installation of water proofing and thermal insulation materials for roof. Also including removal of all waste and excess materials from WORK SITE to approved dumping area. quantity to be measured by flate meter squared إنشاء غرف المحطات أو المفاتيح توريد جميع المواد اللازمة وبناء غرفة محطة أو مفاتيح مع الملحقات من الطوب الأسمنتي والخرسانة المسلحة باستخدام خرسانة مقاومة للأحماض وعمل مجاري وفتحات دخول الكابلات وأبواب حديدية بشارب للنهوية (لوفر) وفتحات تهوية وأعمال الجفر المزم والدك والتسوية وكل ما يلزم من أعمال البياض (البياض) والفلال الداخلي والخارجي وأعمال الإترارة (توريد وتركيب ومواسير التمديد والأسلاك والقياسات... إلخ) شاملا لتوريد المواد اللازمة لعمل المزل العائلي والحراي للأسفل وكذلك إزالة كافة المخلفات والمواد الزائدة من الموقع إلى أماكن رمي المخلفات المخصصة من البلدية وتحسب كمية بناء الغرف بالمتر المصنوع المربع	إنشاء غرف المحطات أو المفاتيح	Description	601000000	4400023458
Unit Rate		SAR	1,623.00	M2		Supplying of required materials and construction of a substation room (quantity to be measured by flat construction M2) توريد المواد اللازمة وبناء غرفة محطة توزيع فرعية (وتحسب كمية بناء الغرف بالمتر المصنوع المربع)	توريد المواد اللازمة وبناء غرفة محطة توزيع فرعية	Breakdown	601000001	4400023458
Unit Rate		SAR	1,139.00	M2		Preparation of an existing room in a building to install a substation equipment, including supplying required materials and construction of cable trenches and equipment foundations, grounding and all necessary works for lighting, ventilation A/C and S/S doors etc. (quantity to be measured by flat construction M2) تجهيز غرفة قائمة في مبنى لتزويد محطة توزيع فرعية (وتحسب كمية بناء الغرف بالمتر المصنوع المربع)	تجهيز غرفة قائمة في مبنى لتزويد محطة توزيع فرعية	Breakdown	601000002	4400023458
Unit Rate		SAR	97.00	M2		Supplying of required materials and construction of a wall with a thickness of 20cm cement or thermal or decorative (block with hole) block توريد مواد وبناء جدار سمك 20 سم مع تلك الأسطح أو الطوب الحراري أو الطوب المنقب	توريد مواد وبناء جدار سمك 20 سم	Breakdown	601000003	4400023458
Unit Rate		SAR	47.00	M2		Supplying of required materials and plastering of block walls توريد المواد اللازمة ولإيالة جدار أسمنتي	توريد المواد اللازمة ولإيالة جدار أسمنتي	Breakdown	601000004	4400023458
Unit Rate		SAR	776.00	M2		Supplying and installation of Steel door for S/S rooms (building) توريد وتركيب باب جديد لغرف محطلات التوزيع (المباني)	توريد وتركيب باب جديد لغرف المحطات (المباني)	Breakdown	601000005	4400023458
Unit Rate		SAR	244.00	EA		Supplying and installation or replacement of S/S room door damper توريد وتركيب أو استبدال سبط (غاشق) باب غرفة محطة توزيع	توريد وتركيب/استبدال سبط (غاشق) باب محطة توزيع	Breakdown	601000006	4400023458
Unit Rate		SAR	796.00	M3		Supplying and Installation or Construction of R.C.C concrete cover for an existing concrete trench توريد وتركيب أو إنشاء غطاء خرساني مسلح لخطق خرسانى قائم	توريد وتركيب أو إنشاء غطاء خرساني مسلح	Breakdown	601000007	4400023458



SCHEDULE C
PRICING ATTACHMENT - ADDENDUM NO. 1

CONTRACT NO. 4400023458

رقم العقد	رقم البند	نوع البند	الوصف المختصر	الوصف الكامل	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	العملة	الإجمالي	نوع الدفع
CONTRACT NO	Item	Line type	Short Description	Long Description	Qty	UOM	Unit Price	Currency	TOTAL	Payment Type
4400023458	601000008	Breakdown	توريد وتركيب/استبدال عطاء خندق من الصاج	Supplying and installation or replacement of trench cover (10mm thick) for existing S/S rooms. Including cutting, fabrication and fitting of lifting handles, painting removal and returning to store of defective plates (all required materials to be supplied by CONTRACTOR)		M2	314.00	SAR		Unit Rate
4400023458	601000009	Breakdown	توريد وتركيب/استبدال دعامة حديد لعطاء خندق/استبدال دعامة حديد لعطاء خندق	Supplying and installation or replacement of steel channel support for trench cover or equipment in an existing S/S room		M	100.00	SAR		Unit Rate
4400023458	601000010	Breakdown	توريد وتركيب استبدال سلم حديدي لغرفة محطة توزيع	Supplying and installation or replacement of steel ladder for S/S room		M	220.00	SAR		Unit Rate
4400023458	602000000	Description	السياج المعدني	STEEL FENCING السياج المعدني						
4400023458	602000001	Breakdown	توريد وتركيب سياج معدني لمحطة توزيع/لعدة	Supplying all required materials (Le fence, steel beams /pipes and concrete ... etc) and making and installation of steel fence with all accessories for equipment or S/S inset including excavations , backfilling and reinstatement works excluding fence gate		M2	59.00	SAR		Unit Rate
4400023458	602000002	Breakdown	توريد وتركيب بوابة لسياج معدني أو لاسور محطة	Supplying and installation of gate with all accessories (made of steel frame and fence) for steel fence, for equipment or S/S inset		M2	353.00	SAR		Unit Rate
4400023458	602000003	Breakdown	توريد واستبدال سياج معدني لمحطة لعدة	Supplying all required materials and replacement of steel fence with all accessories for equipment or S/S inset		M2	88.00	SAR		Unit Rate
4400023458	602000004	Breakdown	توريد وتركيب مواد إصلاح السياج المعدني	Supplying and installation of all required materials to repair or extend the height of steel fence for equipment or S/S inset		M2	151.00	SAR		Unit Rate
4400023458	602000005	Breakdown	توريد وتركيب مواد إصلاح بوابة سياج معدني	Supplying and installation of all required materials to repair a steel fence gate for equipment or S/S inset , including repairing / replacement of related accessories		EA	345.00	SAR		Unit Rate
4400023458	602000006	Breakdown	توريد واستبدال بوابة لسياج معدني لعدة	Supplying and replacement of an existing steel fence gate with all accessories (made of steel frame and fence) for equipment or S/S inset		M2	421.00	SAR		Unit Rate
4400023458	602000007	Breakdown	إزالة سياج معدني أو بوابة سياج مع كمل الملحقات	Removal of an existing steel fence / gate (any type) with all accessories including returning of removed and debris materials to company reversing / scrap area or dumping area as per company requirements with cleaning the site		M2	37.00	SAR		Unit Rate
4400023458	602000008	Breakdown	توريد وتركيب سياج معدني جملي مع بوابة	Supplying all required materials for making and installation of Aesthetic Steel Fence including the Gate with all accessories according to approved company requirements, designs and standards for equipment or S/S inset including excavations , backfilling and reinstatement		M2	892.00	SAR		Unit Rate
4400023458	602000009	Breakdown	فك ونقل وإعادة تركيب سياج معدني جملي مع بوابة	Disassembling and transferring of existing Aesthetic Steel Fence including the Gate with all accessories and reassembling for equipment or S/S inset in the locations as specified by the Company company including excavations , backfilling and reinstatement		M2	467.00	SAR		Unit Rate
4400023458	602000010	Breakdown	توريد وتركيب بوابة جمالية بكامل ملحقاتها	Supplying and installation of Aesthetic Gate with all accessories for S/S room / inset according to approved company requirements, designs and standards		M2	1,126.00	SAR		Unit Rate
4400023458	602000011	Breakdown	توريد وتركيب جميع المواد اللازمة لإصلاح سياج جملي أو بوابة جمالية	Supplying and installation of all required materials to repair Aesthetic Steel Fence or Aesthetic Gate		M2	401.00	SAR		Unit Rate
4400023458	603000000	Description	غرف التفتيش	MANHOLES / HANDHOLES (M/H/H)						
4400023458	603000001	Breakdown	توريد وتركيب غرفة وصالات/تفتيش من الخرسانة	Supplying and Installation of any type precast jointing pit or manhole / handhole with dimensions (600*600*600mm) with cast iron cover as per company specifications and requirements and in any type of soil including excavations , backfilling and reinstatement works		EA	1,955.00	SAR		Unit Rate
4400023458	603000002	Breakdown	توريد وتركيب غرفة وصالات/تفتيش من الخرسانة	Supplying and Installation of any type precast jointing pit or manhole / handhole with dimensions (950*800*800 mm) with cast iron cover as per company specifications and requirements and in any type of soil including excavations , backfilling and reinstatement works		EA	3,711.00	SAR		Unit Rate
4400023458	603000003	Breakdown	توريد وتركيب غرفة وصالات/تفتيش من الخرسانة	Supplying and Installation of any type precast jointing pit or Handhole with dimensions (1600*900*1100mm) with cast iron cover as per company specifications and requirements and in any type of soil including excavations , backfilling and reinstatement works		EA	4,266.00	SAR		Unit Rate
4400023458	603000004	Breakdown	توريد وتركيب غرفة وصالات/تفتيش من الخرسانة	Supplying and Installation of any type precast jointing pit or manhole / handhole with dimensions (1250*1250*1550 mm) with cast iron cover as per company specifications and requirements and in any type of soil including excavations , backfilling and reinstatement works		EA	4,827.00	SAR		Unit Rate
4400023458	603000005	Breakdown	توريد وتركيب غرفة وصالات/تفتيش من الخرسانة	Supplying and Installation of any type precast jointing pit or manhole / handhole with dimensions 1990*1550*1550 mm) with cast iron cover as per company specifications and requirements and in any type of soil including excavations , backfilling and reinstatement works		EA	7,015.00	SAR		Unit Rate
4400023458	603000006	Breakdown	توريد وتركيب غرفة وصالات/تفتيش من الخرسانة	Supplying and Installation of any type precast jointing pit or manhole / handhole with dimensions 2800*2000*1700 mm) with cast iron cover as per company specifications and requirements and in any type of soil including excavations , backfilling and reinstatement works		EA	10,428.00	SAR		Unit Rate
4400023458	603000007	Breakdown	المبلغ الإضافي في حال تنفيذ أعمال التوصيل والنهايات الطرفية لكابلات الجهد المتوسط والمنخفض داخل غرف التفتيش أو الأنفاق	Additional amount in case of installation of LV / MV cables joints and terminations inside manholes / handholes or tunnels		EA	335.00	SAR		Unit Rate
4400023458	603000008	Breakdown	فصل أو توصيل وصالات فرعية جهد متوسط في غرفة التفتيش	Disconnection / reconnection of MV T - Splices inside Manholes / Handholes		EA	446.00	SAR		Unit Rate
4400023458	603000009	Breakdown	عمل ثقب بقطر 8 في جدار غرفة التفتيش	Drilling a hole (Coring) with 4"- 8" diameter on manhole / handhole wall		EA	347.00	SAR		Unit Rate



SCHEDULE C
PRICING ATTACHMENT - ADDENDUM NO. 1

CONTRACT NO. 4400023458

رقم العقد	رقم البند	نوع البند	الوصف المختصر	الوصف الكامل	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	العملة	الإجمالي	نوع الدفع
CONTRACT NO	Item	Line type	Short Description	Long Description	Qty	UOM	Unit Price	Currency	TOTAL	Payment Type
4400023458	603000010	Breakdown	توريد المواد واليات حامل كابات ح-خوسط / فاير داخل غرفة التفش	Supplying of required materials and Installation of additional channel support bracket for MV / Fiber cables in manhole / handhole توريد المواد اللازمة وتركيب واليات حامل كابات حيد متوسط / فاير اصصلي داخل غرفة التفش		EA	126.00	SAR		Unit Rate
4400023458	603000011	Breakdown	توريد المواد اللازمة وتركيب سادة لمجري فارغ داخل غرفة تفش	Supplying of required materials and installation of duct plug for empty duct inside manhole / handhole as per company requirements and specifications توريد المواد اللازمة وتركيب سادة لمجري فارغ داخل غرفة تفش حسب مواصفات ومتطلبات الشركة		EA	135.00	SAR		Unit rate
4400023458	603000012	Breakdown	كثف غرفة التفش القائمة لمسوى عطاء وتفش المخلفات	Clearing out and exposure of buried existing manhole / handhole to the cover's level by removing and transferring of excess soil to specified ares كثف غرفة التفش القائمة لمسوى عطاء وتفش موقع الغرفة وإزالة التربة الزائدة وتفش المخلفات إلى الأماكن المخصصة		EA	418.00	SAR		Unit Rate
4400023458	603000013	Breakdown	تعديل مستوى عطاء غرفة التفش القائمة	Levelling of an existing manhole / handhole Chimney Including excavation, chipping of old concrete. Also including Supplying required materials , backfilling, compaction and reasphalting / concreting replacement of defective manhole / handhole frame and cover (excluding supplying of cover), applying protective coating and installation of manhole/handhole number and removal / transferring of debris / surplus materials to specified dumping area. تعديل مستوى عطاء غرفة التفش القائمة وإعمال الحفر وكثف الخرسانة إسداد الإطار الداف (لا يشمل توريد العطاء) ويشمل أيضاً توريد المواد اللازمة ورمك ورمل التربة وإعادة المسطبة / الخرسانة وعمل طبقة من المدة المعزلة وتركيب رقم الغرفة وإزالة وتفش المخلفات إلى الأماكن المخصصة		EA	1,621.00	SAR		Unit Rate
4400023458	603000014	Breakdown	توريد المواد وعمل صيانة لقحة عطاء غرفة التفش القائمة	Supplying required materials for Civil maintenance / repairing of chimney for an existing manhole / handhole توريد المواد اللازمة وعمل صيانة سدنة لقحة عطاء غرفة التفش القائمة		EA	578.00	SAR		Unit Rate
4400023458	603000015	Breakdown	توريد المواد واستبدال عطاء إطار غرفة التفش القائمة	Supplying required materials and Replacement of damaged existing manhole / handhole cover or frame توريد المواد اللازمة واستبدال عطاء أو إطار غرفة التفش المتضررة القائمة		EA	1,175.00	SAR		Unit Rate
4400023458	603000016	Breakdown	إصلاح قضيب التوصيل المعاد داخل غرفة التفش القائمة	Repairing of Neutral Bus bar inside an existing manhole / handhole إصلاح قضيب التوصيل المعاد داخل غرفة التفش القائمة		EA	271.00	SAR		Unit Rate
4400023458	603000017	Breakdown	حقن مادة بولي يوريثين لإصلاح التسريب داخل غرفة التفش القائمة	Injection of Polyurethane for leakage repair inside an existing manhole / handhole (Quantity to be calculated as per the number of injection used) حقن مادة البولي يوريثين لإصلاح التسريب داخل غرفة التفش القائمة (يتم حساب الكمية بعد المعاين المتضمنة)		EA	358.00	SAR		Unit Rate
4400023458	603000018	Breakdown	إصلاح الترابض داخل غرفة التفش القائمة	Repairing of Grounding inside an existing manhole / handhole إصلاح الترابض داخل غرفة التفش القائمة		EA	269.00	SAR		Unit Rate
4400023458	603000019	Breakdown	إزالة سداد حاملة الكابات بغرفة التفش القائمة	Removal of channel support bracket in an existing manhole / handhole إزالة سداد حاملة الكابات بغرفة التفش القائمة		EA	81.00	SAR		Unit Rate
4400023458	603000020	Breakdown	إزالة سداد مجرى الكابات في غرفة التفش القائمة	Removal of mechanical duct plug in an existing manhole / handhole إزالة سداد مجرى الكابات في غرفة التفش القائمة		EA	45.00	SAR		Unit Rate
4400023458	603000021	Breakdown	إزالة الرمال المتراكمة داخل غرفة التفش وعلى عطاء الغرفة القائمة وتفش المخلفات	Removal of accumulated sand inside an existing manhole / handhole. Excess soil shall be removed and levelled to the existing ground and removal / transferring of debris / surplus materials to the specified dumping area إزالة الرمال المتراكمة داخل غرفة التفش وعلى عطاء الغرفة القائمة ونموهه بمسوى الموقع الحالي وتفش المخلفات إلى الأماكن المخصصة		EA	328.00	SAR		Unit Rate
4400023458	603000022	Breakdown	فحص غرفة تفش أرضية أي نوع وأي ماس	Inspection of any type / size manhole / handhole فحص غرف التفش الأرضية أي نوع وأي ماس		EA	406.00	SAR		Unit Rate
4400023458	603000023	Breakdown	تركيب/استبدال ترميم الكابات داخل غرف التفش بوحدة مسفورة	Installation / replacement of existing engraved cable circuit ID tags inside manhole / handhole تركيب / استبدال ترميم الكابات القائمة داخل غرف التفش بوحدة مسفورة		EA	121.00	SAR		Unit Rate
4400023458	603000024	Breakdown	عمل صيانة للحد من الانسداد والانسداد داخل غرف التفش القائمة	Maintenance (structure repair) of an existing manhole / handhole , walls, floors, surfaces / roofs, chipped delaminated concrete 30mm behind reinforcing bars and cutting to 10mm minimum depth to avoid feather edging and replacement of corroded bars which have lost 25% or more and cleaning of existing reinforcing bars completely by sandblasting and coating of reinforcing bars by epoxy materials and applying bonding agent to old concrete as per company requirements عمل صيانة (إصلاح الهيكل) الحد من الانسداد والانسداد داخل غرف التفش القائمة وذلك بإزالة الخرسانة المتكسكة والمتصدعة إلى ما وراء حديد التسليح ب 30 ملم وكشط حواف الخرسانة المتكسكة بسكته 10 ملم واستبدال / تغيير قضبان حديد التسليح المتكسكة بأكثر من 25 % من متعلقاتها وتلطف حديد تسليح الخرسانة المكسكة بعملية التسليح الرطب وتلاصق حديد التسليح بمادة مصددة للأكسدة (الأيبوكسي) وتلاصق الخرسانة القديمة المكسكة بمادة لاصقة لتربط بين الخرسانة القديمة والجديدة وذلك حسب متطلبات الشركة.		M2	1,427.00	SAR		Unit Rate
4400023458	603000025	Breakdown	توريد اسقف غرف التفش القائمة بالخرسانة بواسطة آلة الرش المضغوطة	Supplying of ready mix reinforced concrete (dense, corrosion-resistance, cementitious) to an existing manhole / handhole roof slabs , walls and floors using shut .crete machine as per company requirements توريد اسقف غرف التفش القائمة بالخرسانة بواسطة آلة الرش المضغوطة وذلك حسب متطلبات الشركة.		M2	1,214.00	SAR		Unit Rate
4400023458	603000026	Breakdown	تهذيب جدران واسقف غرف التفش القائمة بواسطة البياض بمواد مقاومة للرطوبة والتشقق وذلك حسب متطلبات الشركة.	Plastering of existing manhole / handhole rough surfaces using special protective materials for moisture and cracking as per company requirements تهذيب جدران واسقف غرف التفش القائمة بواسطة البياض بمواد مقاومة للرطوبة والتشقق وذلك حسب متطلبات الشركة.		M2	487.00	SAR		Unit Rate
4400023458	603000027	Breakdown	طلاء الخرسانة الخاصة بأعمال الصيانة الجدران / أرضيات / اسقف غرف التفش القائمة بمادة أرسنات / اسقف غرف التفش القائمة بمادة شمعية	Applying of curing agent compound to an existing manhole / handhole surfaces or roofs concrete to prevent concrete from quick drying and cracking طلاء الخرسانة الخاصة بأعمال الصيانة الجدران / أرضيات / اسقف غرف التفش القائمة بمادة شمعية (مركب الفورونج) لمنع جفاف الخرسانة بسرعة بعد أحداث تشققات		M2	163.00	SAR		Unit Rate
4400023458	603000028	Breakdown	توريد وتركيب شرائح ألياف كربونية داعة	Supplying and installation of carbon fiber plates for an existing manhole / handhole as per company requirements توريد وتركيب شرائح ألياف كربونية داعة ومغبرة لانسف غرف التفش القائمة حسب متطلبات الشركة		M	828.00	SAR		Unit Rate
4400023458	603000029	Breakdown	توريد وطلاء طبقتين من المواد المعزلة الخاصة الجدران واسقف وأرضيات غرف التفش القائمة	Supplying and applying of two special protective coatings for existing manhole / handhole surfaces توريد وطلاء طبقتين من المواد المعزلة الخاصة الجدران واسقف وأرضيات غرف التفش القائمة		M2	350.00	SAR		Unit Rate
4400023458	603000030	Breakdown	شطب مياه داخل غرف التفش وضخها مباشرة	Devatering of accumulated water directly from Manhole/Handhole to the nearest Municipality approved disposal locations (The amount of water accumulated in the .manhole/handhole is calculated in cubic meters(M3) for the submerged part only at the start of the water dewatering process شطب المياه المتراكمة داخل غرفة التفش وضخها مباشرة إلى المواقع المعتمدة من البلدية حسب التعليمات (يتم احتساب كمية المياه المتجمعة في غرفة التفش بالمتر المكعب وذلك الجزء المغمور بالمياه فقط عند بداية شطب المياه وفي حال تجد المياه في نفس الغرفة فيتم ضرب كمية المياه الجديدة المتجمعة في عدد مرات تحفيف الجزء المغمور بالمياه)		M3	35.00	SAR		Unit Rate
4400023458	603000031	Breakdown	شطب مياه داخل غرف تفش ونقلها بصهاريج	Devatering of accumulated water from Manhole-Handhole and transporting it using tankers and discharge it to Municipality approved disposal locations (The .amount of water accumulated in the manhole/handhole is calculated in cubic meters(M3) for the submerged part only at the start of the water dewatering process شطب المياه المتراكمة داخل غرفة التفش ونقلها بصهاريج ونقلها في المواقع المعتمدة من البلدية حسب التعليمات (يتم احتساب كمية المياه المتجمعة في غرفة التفش بالمتر المكعب وذلك الجزء المغمور بالمياه فقط عند بداية شطب المياه وفي حال تجد المياه في نفس الغرفة فيتم ضرب كمية المياه الجديدة المتجمعة في عدد مرات تحفيف الجزء المغمور بالمياه)		M3	50.00	SAR		Unit Rate

CONTRACT NO. 4400023458

SCHEDULE C-PA-44



SCHEDULE C
PRICING ATTACHMENT - ADDENDUM NO. 1

CONTRACT NO. 4400023458

رقم العقد	رقم البند	نوع البند	الوصف المختصر	الوصف الكامل	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	العملة	الإجمالي	نوع الدفع
CONTRACT NO	Item	Line type	Short Description	Long Description	Qty	UOM	Unit Price	Currency	TOTAL	Payment Type
4400023458	605000009	Breakdown	توريد المواد والدهان جدران غرفة المحطات القائمة	Supplying required materials and paint of an existing S/S room walls		M2	59.00	SAR		Unit Rate
4400023458	605000010	Breakdown	توريد المواد اللازمة والدهان عمود الحماية القائم	Supplying of required materials and painting of an existing protection post (barrier)		EA	68.00	SAR		Unit Rate
4400023458	605000011	Breakdown	توريد المواد للترسيم بالألوان باستخدام دهان	Supplying of required materials for Color Coding Demarcated By using 5cm width paints.		M	15.00	SAR		Unit Rate
4400023458	605000012	Breakdown	توريد المواد للترسيم بالألوان باستخدام شريط	Supplying of required materials for Color Coding Demarcated By using 5 cm plastic tape		M	13.00	SAR		Unit Rate
4400023458	606000000	Description	صيانة وتطهير غرف المحطات القائمة	MAINTENANCE AND CLEANING OF EXISTING SUBSTATION ROOMS Supplying all required materials and maintain existing substations rooms, including soil preparation, excavation, backfilling and compaction works, demolishing, new construction or repairing of structural or nonstructural parts of substation (i. e. metallic parts such as doors, ventilation system and cover plates, repairing or replacement of A/C, exhaust fans or lighting fixtures, water proofing, access clearing ,etc.) and Supplying all required materials and cleaning existing equipment / substations rooms including removal of dust from room floor, walls, cable trenches, doors and ventilation system, dust and oil from equipment surfaces, cleaning of bushings and busbars , performing shutdown requirements using suitable vacuum equipment. Also including removal of all waste from WORK SITE to approved dumping area as per company requirements, excluding reasphalting and tiles works صيانة وتطهير غرف المحطات القائمة توريد جميع المواد المطلوبة وسيل سيطرة لغرف المحطات القائمة شامل تجهيز التربة وأعمال الحفر والردم والدهان والتكشير والبناء الجديد أو صيانة وبناء وصيانة الأجزاء المعدنية مثل الأبواب وفخات التهوية والأغطية الحديدية وصيانة أو تبديل وحدات التكيف ومراوح التهوية ووحدات الإضاءة والحلز والماني وأعمال تطهير الغرف والصحات القائمة شامل توريد مواد التغطية اللازمة وإزالة التربة المتراكمة على أرضية الغرفة والجدران وخنادق الكابلات وعلى الأبواب وفخات التهوية وإزالة الغبار والزيوت المتراكمة على جسم المعدات، وأعمال على فصل التيار عند تنظيف العوازل وقصان التوزيع باستخدام مكاشن شطف الجار الكهربائية المناسبة للعمل شامل ترحيل المواد المزالة والمخلفات إلى مرمرى المخلفات أو الأماكن المخصصة حسب متطلبات وضوابط الشركة والبناء لا يشمل أعمال إعادة البسطة والبلاط						
4400023458	606000001	Breakdown	توريد وسيل الحول الماني للأسقف القائمة	Supplying of required materials and installation of water proofing for an existing roofs		M2	115.00	SAR		Unit Rate
4400023458	606000002	Breakdown	توريد وسيل العزل الحراري للأسقف القائمة	Supplying and installation of thermal insulation materials for an existing roofs		M2	144.00	SAR		Unit Rate
4400023458	606000003	Breakdown	توريد المواد اللازمة ومعالجة تسرب المياه من أرضيات المحطات القائمة	Supplying of required materials and curing water leakage from existing S/S floors		M2	150.00	SAR		Unit Rate
4400023458	606000004	Breakdown	توريد المواد اللازمة وإصلاح الجسور والأعمدة	Supplying of required materials and repairing of beams and columns of an existing S/S building with reinforcement		M3	390.00	SAR		Unit Rate
4400023458	606000005	Breakdown	توريد المواد اللازمة لإصلاح أرضية ومخارج الكابلات	Supplying of required materials and repairing of concrete floor / trench of an existing S/S room		M2	208.00	SAR		Unit Rate
4400023458	606000006	Breakdown	توريد المواد اللازمة وإصلاح أرضية ومخارج الكابلات	Supplying of required materials and sealing of cable duct entrance inside existing S/S rooms by using foam		EA	131.00	SAR		Unit Rate
4400023458	606000007	Breakdown	توريد المواد اللازمة لإغلاق شحاج دخول الفواير وإلاست	Supplying of required materials and block rodent entry holes by using cement		EA	51.00	SAR		Unit Rate
4400023458	606000008	Breakdown	تكسير وتعديل قاعدة خرسانة لمعدة ومخارج الكابلات داخل غرف المحطات القائمة	Breaking and modification of concrete foundation / cable trench including supplying of required materials inside existing S/S rooms		M3	291.00	SAR		Unit Rate
4400023458	606000009	Breakdown	توريد المواد اللازمة وبناء درج / غيب أداب غرفة	Supplying of required materials and building steps / stairs for an existing S/S room door by using reinforced concrete		M3	805.00	SAR		Unit Rate
4400023458	606000010	Breakdown	توريد المواد اللازمة وإصلاح درج / غيب الدورات القائمة	Supplying of required materials and repairing of door steps / stairs for an existing S/S room door		M3	479.00	SAR		Unit Rate
4400023458	606000011	Breakdown	توريد المواد اللازمة وإصلاح إضاءة وحدة الإضاءة داخل غرف المحطات القائمة	Supplying of required materials and repairing or replacement of an existing lighting fixture inside existing S/S rooms		EA	73.00	SAR		Unit Rate
4400023458	606000012	Breakdown	توريد المواد اللازمة وإصلاح إضاءة وحدة الإضاءة داخل غرف المحطات القائمة	Supplying of required materials and replacement of switches, socket outlets inside existing S/S rooms		EA	67.00	SAR		Unit Rate
4400023458	606000013	Breakdown	توريد المواد اللازمة وسيل التثبيت وتركيب الإضاءة والمخارج الكهربائية في غرفة المحطة القائمة	Supplying of required materials and wiring and installation of lights / switches socket outlets system for an existing S/S room.		EA	168.00	SAR		Unit Rate
4400023458	606000014	Breakdown	توريد المواد اللازمة وإصلاح مرواح التهوية	Supplying of required materials and repairing of an existing exhaust fan inside S/S rooms		EA	105.00	SAR		Unit Rate
4400023458	606000015	Breakdown	توريد واستبدال المكيف القائم داخل غرف المحطات	Supplying and replacement of an existing A/C unit inside S/S rooms		BTU	0.21	SAR		Unit Rate
4400023458	606000016	Breakdown	توريد المواد اللازمة وإصلاح المكيف القائم داخل غرف المحطات	Supplying of required materials and repairing of an existing A/C unit inside S/S rooms, excluding replacement of air compressor		EA	383.00	SAR		Unit Rate
4400023458	606000017	Breakdown	توريد واستبدال مرواح التهوية داخل غرف المحطات	Supplying and replacement of an existing vent for exhaust fan or A/C unit frame only inside S/S rooms		EA	81.00	SAR		Unit Rate
4400023458	606000018	Breakdown	توريد واستبدال مرواح التهوية القائمة داخل غرف المحطات	Supplying and replacement of an existing exhaust fan inside S/S rooms		EA	522.00	SAR		Unit Rate
4400023458	606000019	Breakdown	توريد وتركيب مرواح قبة التهوية القائمة داخل غرف المحطات	Supplying and installation of an existing louver inside S/S rooms		M2	234.00	SAR		Unit Rate
4400023458	606000020	Breakdown	توريد المواد اللازمة وإصلاح موزع فخات التهوية القائمة داخل غرف المحطات	Supplying of required materials and repairing of an existing Louver, including removal / fixing of hardware, sealing at frame, welding and painting works inside S/S rooms		EA	163.00	SAR		Unit Rate
4400023458	606000021	Breakdown	توريد المواد اللازمة وإصلاح تشققات الجدران	Supplying of required materials and repairing of walls cracks and defective plaster for existing S/S rooms.		M2	68.00	SAR		Unit Rate
4400023458	606000022	Breakdown	توريد المواد اللازمة وإصلاح تشققات الجدران	Supply of required materials and repairing of cracks of concrete coverings for existing S/S rooms.		M2	104.00	SAR		Unit Rate
4400023458	606000023	Breakdown	توريد المواد اللازمة لإصلاح أبواب الحديد القائمة	Supplying of required materials and repairing of an existing door inside S/S room, including repairing or replacement of locks,hinges,...etc.		EA	198.00	SAR		Unit Rate
4400023458	606000024	Breakdown	توريد واستبدال باب غرفة محطة توزيع قائمة	Supplying and replacement of a door for an existing S/S room		M2	1,015.00	SAR		Unit Rate
4400023458	606000025	Breakdown	إزالة جدار سديم بطوب الفرساني وملحقاته	Removal of an existing concrete block wall or making a ventilation hole		M2	76.00	SAR		Unit Rate
4400023458	606000026	Breakdown	توريد المواد اللازمة وإصلاح إزالة مواقع الصدأ بجميع الأجزاء الحديدية بغرفة المحطة القائمة (البناء لا يشمل أعمال البلاء)	Supplying of required materials and repairing/removing of rust spots, for all steel works inside an existing (S/S room) (excluding the pint works		M2	134.00	SAR		Unit Rate
4400023458	606000027	Breakdown	توريد المواد اللازمة وإعادة إنشاء أسقف خرسانة	Supplying of required materials and reconstructing of collapsed / sagged roof slab for existing S/S rooms (including removal of old collapsed / sagged roof)		M3	856.00	SAR		Unit Rate
4400023458	606000028	Breakdown	توريد المواد اللازمة وإعادة إنشاء الأضواء الخرسانية القائمة (البناء لا يشمل إزالة البسطة القائمة)	Supplying of required materials and reconstruction of collapsed / sagged concrete floor for existing S/S rooms, (including removal of old collapsed / sagged concrete floors)		M2	202.00	SAR		Unit Rate



SCHEDULE C

PRICING ATTACHMENT - ADDENDUM NO. 1

CONTRACT NO. 4400023458

رقم العقد	رقم البند	نوع البند	الوصف المختصر	الوصف الكامل	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	العملة	الإجمالي	نوع الدفع
CONTRACT NO	Item	Line type	Short Description	Long Description	Qty	UOM	Unit Price	Currency	TOTAL	Payment Type
4400023458	606000029	Breakdown	عمل تقب في جدار خرساني أو اسمنتي قائم	Coring for existing R.C.C / block walls for cable entrances / exits		EA	255.00	SAR		Unit Rate
4400023458	606000030	Breakdown	إزالة سقف مسلح لعمدة محطة قائمة	Removal of reinforced concrete roof for an existing S/S room		M2	179.00	SAR		Unit Rate
4400023458	606000031	Breakdown	هدم غرفة محطة قائمة	Demolishing of an existing S/S room		M2	327.00	SAR		Unit Rate
4400023458	606000032	Breakdown	توريد المواد اللازمة لشد التشققات لأرضيات المحطات القائمة	Supplying of required materials and cracks filling, with two layers of epoxy paint for floor of an existing s/s room		M2	113.00	SAR		Unit Rate
4400023458	606000033	Breakdown	توريد المواد اللازمة لإصلاح الأسقف المستعمرة لغرف المحطات القائمة	Supplying of required materials and repairing of false ceiling for existing S/S rooms		M2	120.00	SAR		Unit Rate
4400023458	606000034	Breakdown	توريد المواد وإصلاح الأرضيات المستعمرة لغرف المحطات القائمة	Supplying of required materials and repairing of counterfret flooring for existing S/S rooms		M2	207.00	SAR		Unit Rate
4400023458	606000035	Breakdown	توريد المواد وتنظيف غرفة محطة غرفة عدادات المشتركين/إصلاح الغرف القائمة	Supplying of required materials and cleaning of an existing room for S/S, Customer Meters or room entrances (including cleaning of equipment)		M2	41.00	SAR		Unit Rate
4400023458	606000036	Breakdown	تركيب الكابلات داخل غرفة / حرم محطة توزيع الكابلات داخل غرفة / حرم محطة توزيع	Rearrangement of cables inside an existing distribution S/S or Customer Meter room (for one cable) including disconnection / reconnection works and replacement of (ELBOW - BOOT) if required		EA	250.00	SAR		Unit Rate
4400023458	700000000	Description	أعمال الاتصالات وصيانة التحكم والحماية	COMMUNICATION / CONTROL, MAINTENANCE AND PROTECTION WORKS أعمال الاتصالات وصيانة التحكم والحماية						
4400023458	701000000	Description	تعميد مواسير كابلات الاتصالات	LAYING OF COMMUNICATION CABLES DUCTS تعميد مواسير كابلات الاتصالات						
4400023458	701000001	Breakdown	تعميد ماسورة بولي إيثيلين أي مقاس	Laying of any size high-density polyethylene (HDPE) duct with nylon rope inside the pipe, including Supplying and installation of coupling, elbow and end cap		M	9.00	SAR		Unit Rate
4400023458	701000002	Breakdown	توريد وتعميد ماسورة بولي إيثيلين مقاس 50مم	Supplying and Laying of 50mm size high-density polyethylene (HDPE) duct, with 4mm nylon rope inside the pipe, including Supplying and installation of coupling, elbow and end cap		M	17.00	SAR		Unit Rate
4400023458	701000003	Breakdown	توريد وتعميد مواسير الفايبر من النوع SUBDUCT مقاس حتى ويشمل 50 ملم (بعد 4 مواسير داخلية)	Supplying and laying of high-density polyethylene (HDPE) pipe upto and including 50mm size with 4 subduct pipes, with nylon rope inside the pipe including Supplying and installation of coupling, elbow and end cap		M	38.00	SAR		Unit Rate
4400023458	701000004	Breakdown	توريد وتعميد مواسير الفايبر من النوع SUBDUCT مقاس حتى ويشمل 110 ملم (بعد 7 مواسير داخلية)	Supplying and laying of high-density polyethylene (HDPE) duct, upto and including 110mm size with 7 subduct pipes, with nylon rope inside the pipe including Supplying and installation of coupling, elbow and end cap		M	44.00	SAR		Unit Rate
4400023458	701000005	Breakdown	توريد وتعميد مواسير الفايبر من النوع Corrugated مقاس حتى ويشمل 110 ملم (بعد 4 مواسير داخلية)	Supplying and laying of high-density polyethylene (HDPE) Corrugated duct upto and including 110mm size with 4 subduct pipes, with nylon rope inside the pipe including Supplying and installation of coupling, elbow and end cap		M	19.00	SAR		Unit Rate
4400023458	701000006	Breakdown	توريد وتعميد ماسورة مرة مقاس 32 ملم لمحلية كابلات الاتصالات	Supplying and laying of 32 mm size flexible pipe inside Manholes/Handholes, communication panels and grid substation as per company standards / requirements		M	12.00	SAR		Unit Rate
4400023458	701000007	Breakdown	توريد وتعميد مواسير الفايبر من النوع HDPE مقاس 62 ملم (بعد 7 مواسير داخلية)	Supplying and laying of HDPE 7-Way Duct (16mm/20mm) (ID/OD) including installation of end cap as per company specifications and requirements with supply and install detectable warning tape		M	20.00	SAR		Unit Rate
4400023458	701000008	Breakdown	توريد وتعميد مواسير الفايبر من النوع HDPE مقاس 62 ملم (بعد 12 ماسورة داخلية)	Supplying and laying of HDPE 12-Way Duct (8mm/12mm), including installation of end cap as per company specifications and requirements with supply and install detectable warning tape		M	21.00	SAR		Unit Rate
4400023458	701000009	Breakdown	توريد وتعميد مواسير الفايبر من النوع HDPE مقاس 102 ملم (بعد 16 ماسورة داخلية)	Supplying and laying of HDPE 16-Way Duct (16mm/20mm), including installation of end cap as per company specifications and requirements with supply and install Detectable Warning Tape		M	32.00	SAR		Unit Rate
4400023458	702000000	Description	تعميد كابلات وشد موصلات الاتصالات (تركيب/استبدال)	COMMUNICATION CABLES LAYING / CONDUCTORS (OPGW) STRINGING / (INSTALLATION / REPLACEMENT) تعميد كابلات وشد موصلات الاتصالات (تركيب / استبدال)						
4400023458	702000001	Breakdown	توريد وتعميد كابل الاتصالات (كابل ألياف بصرية) أي سمع قريب بين المحطات الرئيسية	Supplying and Laying of any size Fiber optic cable, in pipe between main Substation as per company Specifications		M	24.00	SAR		Unit Rate
4400023458	702000002	Breakdown	تعميد أي كابل ناقل (كابل ناقل) أي سمع قريب بين المحطات الرئيسية	Laying of any pilot cable, multi-core cable, control cable or Fiber optic cable in pipe (inside trenches or S/S up to communication panels)		M	8.00	SAR		Unit Rate
4400023458	702000003	Breakdown	تركيب وشد كابل ألياف بصرية هوائي (ADSS) حتى ويشمل 12 شعرة بصرية على شبكة توزيع هوائية جديدة	Installation and stringing of Aerial Fiber Optic Cable (ADSS) of size up to and including 12 optical strands for new OH MV or LV networks		M	3.00	SAR		Unit Rate
4400023458	702000004	Breakdown	تركيب وشد كابل ألياف بصرية هوائي (ADSS) أكثر من 12 شعرة بصرية لشد هوائي جديد مخفض أو جهد متوسط	Installation and stringing of Aerial Fiber Optic Cable (ADSS) of size more than 12 optical strands for new OH MV or LV networks		M	4.00	SAR		Unit Rate
4400023458	702000005	Breakdown	تركيب وشد كابل ألياف بصرية هوائي (ADSS) حتى ويشمل 12 شعرة بصرية على شبكة توزيع هوائية قائمة	Installation and stringing of Aerial Fiber Optic Cable (ADSS) of size up to and including 12 optical strands for existing OH MV or LV networks		M	4.00	SAR		Unit Rate



SCHEDULE C
PRICING ATTACHMENT - ADDENDUM NO. 1

CONTRACT NO. 4400023458

رقم العقد	رقم البند	نوع البند	الوصف المختصر	الوصف الكامل	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	العملة	الإجمالي	نوع الدفع
CONTRACT NO	Item	Line type	Short Description	Long Description	Qty	UOM	Unit Price	Currency	TOTAL	Payment Type
4400023458	702000006	Breakdown	تركيب وشد كابل ألياف بصرية هوائي (ADSS) أكثر من 12 شعرة بصرية لنظ هوائي قائم جهة مدخل من جهة متوسط	Installation and stringing of Aerial Fiber Optic Cable (ADSS) of size more than 12 optical strands for existing OH MV or LV networks		M	5.00	SAR		Unit Rate
4400023458	702000007	Breakdown	تركيب وشد كابل ألياف بصرية هوائي من نوع (ADSS) أكثر من 12 شعرة بصرية لنظ هوائي قائم جهة مدخل من جهة متوسط	Installation and stringing of MV earthing conductor type of OPTICAL GROUND WIRE (OPGW) on existing OH MV network		M	11.00	SAR		Unit Rate
4400023458	702000008	Breakdown	تركيب وشد دارة مفردة (3- conductors) up to and including 170mm2 and earthing conductor type of OPTICAL GROUND WIRE (OPGW) or fiber optic cable) including all required jointing and lugs with the required torque, any size	Installation and stringing of MV single circuit (3-conductors up to and including 170mm2 and earthing conductor type of OPTICAL GROUND WIRE (OPGW) or fiber optic cable) including all required jointing and lugs with the required torque, any size		M	16.00	SAR		Unit Rate
4400023458	702000009	Breakdown	تركيب وشد دارة مفردة (3- conductors) up to and including 170mm2 and earthing conductor type of OPTICAL GROUND WIRE (OPGW) or fiber optic cable) including all required jointing and lugs with the required torque, any size	Installation and stringing of MV single circuit (3-conductors up to and including 170mm2 and earthing conductor type of OPTICAL GROUND WIRE (OPGW) or fiber optic cable) including all required jointing and lugs with the required torque, any size & Supplying and installing of OPGW		M	21.00	SAR		Unit Rate
4400023458	702000010	Breakdown	تركيب وشد دارة مزدوجة (6- conductors) up to and including 170mm2 and earthing conductor type of OPTICAL GROUND WIRE (OPGW) or fiber optic cable) including all required jointing and lugs with the required torque, any size	Installation and stringing of MV double circuit (6-conductors up to and including 170mm2 and earthing conductor type of OPTICAL GROUND WIRE (OPGW) or fiber optic cable) including all required jointing and lugs with the required torque, any size		M	21.00	SAR		Unit Rate
4400023458	702000011	Breakdown	تركيب وشد دارة مزدوجة (6- conductors) up to and including 170mm2 and earthing conductor type of OPTICAL GROUND WIRE (OPGW) or fiber optic cable) including all required jointing and lugs with the required torque, any size	Installation and stringing of MV double circuit (6-conductors up to and including 170mm2 and earthing conductor type of OPTICAL GROUND WIRE (OPGW) or fiber optic cable) including all required jointing and lugs with the required torque, any size & Supplying and installing of OPGW		M	25.00	SAR		Unit Rate
4400023458	702000012	Breakdown	تركيب وشد دارة مزدوجة (6- conductors) up to and including 170mm2 and earthing conductor type of OPTICAL GROUND WIRE (OPGW) or fiber optic cable) including all required jointing and lugs with the required torque, any size	Installation and stringing of MV double circuit (6-conductors up to and including 170mm2 and earthing conductor type of OPTICAL GROUND WIRE (OPGW) or fiber optic cable) including all required jointing and lugs with the required torque, any size & Supplying and installing of OPGW		M	27.00	SAR		Unit Rate
4400023458	702000013	Breakdown	تركيب وشد دارة مزدوجة (6- conductors) up to and including 170mm2 and earthing conductor type of OPTICAL GROUND WIRE (OPGW) or fiber optic cable) including all required jointing and lugs with the required torque, any size	Installation and stringing of MV double circuit (6-conductors up to and including 170mm2 and earthing conductor type of OPTICAL GROUND WIRE (OPGW) or fiber optic cable) including all required jointing and lugs with the required torque, any size & Supplying and installing of OPGW		M	47.00	SAR		Unit Rate
4400023458	702000014	Breakdown	تركيب وشد دارة مزدوجة (6- conductors) up to and including 170mm2 and earthing conductor type of OPTICAL GROUND WIRE (OPGW) or fiber optic cable) including all required jointing and lugs with the required torque, any size	Installation and stringing of MV double circuit (6-conductors up to and including 170mm2 and earthing conductor type of OPTICAL GROUND WIRE (OPGW) or fiber optic cable) including all required jointing and lugs with the required torque, any size & Supplying and installing of OPGW		M	18.00	SAR		Unit Rate
4400023458	702000015	Breakdown	تركيب وشد دارة مزدوجة (6- conductors) up to and including 170mm2 and earthing conductor type of OPTICAL GROUND WIRE (OPGW) or fiber optic cable) including all required jointing and lugs with the required torque, any size	Installation and stringing of MV double circuit (6-conductors up to and including 170mm2 and earthing conductor type of OPTICAL GROUND WIRE (OPGW) or fiber optic cable) including all required jointing and lugs with the required torque, any size & Supplying and installing of OPGW		EA	74.00	SAR		Unit Rate
4400023458	702000016	Breakdown	تركيب وشد دارة مزدوجة (6- conductors) up to and including 170mm2 and earthing conductor type of OPTICAL GROUND WIRE (OPGW) or fiber optic cable) including all required jointing and lugs with the required torque, any size	Installation and stringing of MV double circuit (6-conductors up to and including 170mm2 and earthing conductor type of OPTICAL GROUND WIRE (OPGW) or fiber optic cable) including all required jointing and lugs with the required torque, any size & Supplying and installing of OPGW		M	45.00	SAR		Unit Rate
4400023458	703000000	Description	تركيب ونهات كوابل الاتصالات	INSTALLATION OF COMMUNICATIONS CABINETS.						
4400023458	703000001	Breakdown	تركيب لوحة ألياف بصرية رديسية (ODF) 96 شعرة	Installation of Optical Distribution Fiber (ODF) cabinet 96 cores capacity (including all related works except terminations works		EA	1,198.00	SAR		Unit Rate
4400023458	703000002	Breakdown	تركيب لوحة ألياف بصرية رديسية (ODF) 96 شعرة	Supplying and installation of Optical Distribution Frame (ODF) wall/ floor mount with 96 cores capacity (including all related works and accessories except terminations works		EA	6,003.00	SAR		Unit Rate
4400023458	703000003	Breakdown	تركيب لوحة ألياف بصرية رديسية (ODF) 96 شعرة	Supplying and installation of Optical Distribution Box (ODB) 96 cores capacity with complete components (i.e. housing, patch panel, splicing trays, sleeves (adapters, pigtail, labels, rings, ...etc		EA	6,003.00	SAR		Unit Rate
4400023458	703000004	Breakdown	تركيب لوحة ألياف بصرية رديسية (ODB) 48 شعرة	Supplying and installation of Optical Distribution Box (ODB) 48 cores capacity with complete components (i.e. housing, patch panel, splicing trays, sleeves (adapters, pigtail, labels, rings, ...etc		EA	5,549.00	SAR		Unit Rate
4400023458	703000005	Breakdown	تركيب لوحة ألياف بصرية رديسية (ODB) 24 شعرة	Supplying and installation of Optical Distribution Box (ODB) 24 cores capacity with complete components (i.e. housing, patch panel, splicing trays, sleeves, adapters, pigtail, labels, rings, ...etc		EA	1,422.00	SAR		Unit Rate
4400023458	703000006	Breakdown	تركيب لوحة ألياف بصرية رديسية (OFMR) 24 شعرة	Supplying and installation of Optical Fiber Management Rack (OFMR) FS (2200 x 900 x 450) FS , Grey RAL 7038 - Including Organizer , PDU , Fluorescent Light IP Rated (As Per company Spec.		EA	8,477.00	SAR		Unit Rate
4400023458	703000007	Breakdown	تركيب لوحة ألياف بصرية رديسية (OFMR) 96 شعرة	Supplying and installation of Fiber Splice Termination Panel (FSTP) 96F , FC/PC , 4U , 19" Rack Mounted , Swing Type , Including FC/PC Coupler , Pigtail, As Per company Specifications		EA	4,803.00	SAR		Unit Rate
4400023458	703000008	Breakdown	تركيب لوحة ألياف بصرية رديسية (FTM) 96F , FC/PC , 4U , 19" Rack Mounted , Swing Type , Included FC/PC Coupler and all accessories, As Per company Specifications	Supplying and installation of Fiber Termination Module (FTM) 96F , FC/PC , 4U , 19" Rack Mounted , Swing Type , Included FC/PC Coupler and all accessories, As Per company Specifications		EA	5,429.00	SAR		Unit Rate
4400023458	704000000	Description	وصلة ونهات كوابل الاتصالات	JOINTING AND TERMINATIONS OF COMMUNICATIONS CABLES						
4400023458	704000001	Breakdown	وصلة مستقيمة لشعرة واحدة لكابل ألياف بصريات (UG / OPGW)	Making a straight joint for one (1) core of any size/type of Fiber Optic / pilot cable (UG / OPGW)		EA	44.00	SAR		Unit Rate
4400023458	704000002	Breakdown	وصلة مقوية لشعرة واحدة لكابل ألياف بصريات (UG / OPGW)	Making a straight joint (closure) for one (1) core of any size/type of Fiber Optic / pilot cable (UG / OPGW)		EA	44.00	SAR		Unit Rate
4400023458	704000003	Breakdown	وصلة نهاية لشعرة واحدة لكابل ألياف بصريات (UG / OPGW)	Making a termination for one (1) core of any size/type of Fiber Optic / pilot cable (UG / OPGW)		EA	44.00	SAR		Unit Rate
4400023458	704000004	Breakdown	تركيب صندوق نهاية في غرفة الاتصالات	Installation of a termination box inside communication room including connection of any pilot cable, multi-core cable, control cable, Fiber optic cable, and labeling		EA	686.00	SAR		Unit Rate
4400023458	704000005	Breakdown	تركيب صندوق لحام داخل غرفة التفتيش/على الأعمدة	Installation of a splicing closure inside manhole or on a pole including Earthing and connection of any pilot cable, multi-core cable, control cable, Fiber optic cable to it and labeling		EA	787.00	SAR		Unit Rate
4400023458	704000006	Breakdown	تركيب صندوق لحام داخل غرفة التفتيش/على الأعمدة	Supplying and installation of a splicing closure inside manhole or on a pole including Earthing and connection of any pilot cable, multi-core cable, control cable, Fiber optic cable to it and labeling		EA	1,828.00	SAR		Unit Rate



SCHEDULE C
PRICING ATTACHMENT - ADDENDUM NO. 1

CONTRACT NO. 4400023458

رقم العقد	رقم البند	نوع البند	الوصف المختصر	الوصف الكامل	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	العملة	الإجمالي	نوع الدفع
CONTRACT NO	Item	Line type	Short Description	Long Description	Qty	UOM	Unit Price	Currency	TOTAL	Payment Type
4400023458	705000000	Description	اختبارات كبلات الاتصالات	TESTING OF COMMUNICATIONS CABLES اختبارات كبلات الاتصالات						
4400023458	705000001	Breakdown	اختبار موصلية و مفار فقد لشعرة كابل الألياف البصرية أو كابل بولي إي مقاس	Testing the continuity and Optic loss (End-to-End) for one (1) core of any size/type of Fiber Optic / pilot cable (UG / OPGW) using laser source/power meter and OTDR and submitting the testing reports as per company requirements		EA	55.00	SAR		Unit Rate
4400023458	706000000	Description	معدات أعمال الاتصالات	MISCELLANEOUS OF COMMUNICATION WORKS معدات أعمال الاتصالات						
4400023458	706000001	Breakdown	توريد وتركيب غطاء طرفي لأي كابل الاتصالات/ كابل متعدد القلب/كابل تحكم/ كابل بولي إي كابل الألياف البصرية	Supply and installation of end cap for any pilot cable, multi-core cable, control cable or Fiber optic cable, any size		EA	59.00	SAR		Unit Rate
4400023458	706000002	Breakdown	تركيب غطاء طرفي لأي كابل الاتصالات/ كابل متعدد القلب/كابل تحكم/ كابل بولي إي كابل الألياف البصرية	Installation of end cap for any pilot cable, multi-core cable, control cable or Fiber optic cable, any size		EA	62.00	SAR		Unit Rate
4400023458	706000003	Breakdown	توريد وتركيب غطاء من حديد مطبق لحماية كبلات الألياف البصرية	Supplying and installation of a fiber optic cable protection guard (galvanized steel) on wall		M	155.00	SAR		Unit Rate
4400023458	706000004	Breakdown	توريد وتركيب قاعدة تثبيت صندوق الاتصالات	Supplying and installation of concrete foundation (200*200*200) to install communication box, and a section of iron hollow and galvanized (80 × 40 × 6 mm) length of mm with 2 arm (80 × 40 × 6 mm) and a length of 250 mm with Holes to install the pipes, as well as communications box with installation of plastic cover from 120 the top		EA	940.00	SAR		Unit Rate
4400023458	706000005	Breakdown	توريد وتركيب لوحات الترميم على لوحات وكابلات الفايبر	Supplying and installation of fiber optic labels for fiber optic panels, manholes / hand holes, fiber optic cables as per company standards		EA	58.00	SAR		Unit Rate
4400023458	706000006	Breakdown	إزالة أي كابل بولي إي كابل الاتصالات/كابل متعدد القلب/كابل تحكم/كابل ألياف بصرية	Relocation of any pilot cable, multi-core cable, control cable or Fiber optic cable with pipe (inside trenches or S/S up to communication panels)		M	24.00	SAR		Unit Rate
4400023458	707000000	Description	أعمال الصيانة لمرکز التحكم في محطات التوزيع الرئيسية	MAINTENANCE WORKS FOR CONTROL CENTER IN MAIN SUBSTATIONS أعمال الصيانة لمرکز التحكم في محطات التوزيع الرئيسية						
4400023458	707000001	Breakdown	تتمديد كابل تحكم 2/4/6/10 من نوع الاسكندا والاتصالات بالمحطات الرئيسية وربطها بوحدة التحكم الطرفية	Laying of 2/4/6/10 MM2 control wires to feed Scada and communications in main substations and connect them to the remote control terminal unit (RTU)		M	24.00	SAR		Unit Rate
4400023458	707000002	Breakdown	تتمديد كابل تحكم لاسكندا والاتصالات من نوع (4core/8core/16core/32core) وربط بوحدة التحكم الطرفية	laying of scada and communication control cable (optical fiber cables) of type 4core/8core/16core/32core to the main substations and connecting them to the Remote Terminal Unit (RTU)		M	59.00	SAR		Unit Rate
4400023458	707000003	Breakdown	تركيب قطع الدائرة الكهربائية لأجهزة الاسكندا والاتصالات بالمحطات الرئيسية	Installation of MCB breaker for Scada and communications devices in main substations		EA	76.00	SAR		Unit Rate
4400023458	707000004	Breakdown	تركيب كابينة الوحدات الطرفية والاتصالات بالمحطات الرئيسية	Installation of terminal unit and communications cabinet at main substations		EA	353.00	SAR		Unit Rate
4400023458	707000005	Breakdown	إزالة كابينة الوحدات الطرفية والاتصالات بالمحطات الرئيسية	Relocation of terminal unit and communications cabinet at main substations including all accessories		EA	370.00	SAR		Unit Rate
4400023458	707000006	Breakdown	إزالة كابينة الوحدات الطرفية والاتصالات بالمحطات الرئيسية	Removal of terminal unit and communications cabinet at main substations including all accessories		EA	334.00	SAR		Unit Rate
4400023458	707000007	Breakdown	صيانة كابينة الوحدات الطرفية والاتصالات بالمحطات الرئيسية	Maintenance of terminal unit and communications cabinet at main substations		EA	286.00	SAR		Unit Rate
4400023458	708000000	Description	أعمال الحماية	PROTECTION WORKS أعمال الحماية						
4400023458	708000001	Breakdown	تطبيق ضبطيات الحماية لمرکز القياس الحلقية ومرحلات الحماية نائية التغذية لمرکز القياس الحلقية أو التلقائية	Implementation of the protection setting I.e OC & EF Protection Settings in MRMU Protection Relays or the Relays in RMUs ,any type and extraction of the implemented settings and send it to the concerned department in the company, including submission of the reportes		EA	500.00	SAR		Unit Rate
4400023458	708000002	Breakdown	تطبيق ضبطيات الحماية على معدات الفايبر في المحطات البوابة	Implementation of the Number of Counts, OC and EF Pick-up, SEF, UV, Negative Sequence voltage or current, Phase Loss, under voltage protection settings, auto-reclosing Settings in the field reclosers or Sectionalizers and extraction of the settings after implementation and send it to concerned department in the company , including submission of the reportes		EA	500.00	SAR		Unit Rate
4400023458	708000003	Breakdown	سحب ملفات الضبطيات وملفات سجلات الأحداث والأعطال لجميع أنواع معدات الفايبر والمحمولات وجميع المرحلات في وحدات القياس الحلقية	Extraction / Downloading of the implemented settings, Event and Disturbance Records from all types of Field Reclosers, Sectionalizers, MRMU or RMU Protection Relays ,any type, including submission of the reportes		EA	400.00	SAR		Unit Rate
4400023458	708000004	Breakdown	اختبار كامل نظام الحماية لمرکز القياس الحلقية و المرحلات	Testing the Protection System of MRMUs and RMUs, including CT / VT & Tripping Circuits, and submision of the reports		EA	1,000.00	SAR		Unit Rate
4400023458	708000005	Breakdown	اختبار وضائف الحماية والتحكم لمعدات الوصل أو ميزانات الفايبر في المحطات البوابة	Testing the Protection and control functions in field reclosers or Sectionalizers, using voltage and current secondary injection		EA	800.00	SAR		Unit Rate
4400023458	708000006	Breakdown	صيانة واختبار كامل نظام حماية وحدات القياس الحلقية والوحدات الحلقية	Troubleshooting & Maintenance of the Protection System of MRMUs and RMUs which involves maintenance of protection relays, CT & Trip Circuits, CT Terminals and CT connection to the relays, Relay connection to the RTUs. , including submission of the reports		EA	1,000.00	SAR		Unit Rate

CONTRACT NO. 4400023458

END OF PRICING ATTACHMENT - SCHEDULE C